

АДМИНИСТРАЦИЯ
дата 30.10.2023
индекс 25-40

В соответствии с Постановлением Администрации Снежинского городского округа №1461 от 19.10.2023г проведено собрание граждан по обсуждению инициативного проекта «Строительство комплексной спортивной площадки», выполнены п.1-п.5 настоящего Постановления.

В собрании приняли участие горожане – 36 человек, присутствовал ответственный за организацию и проведение собрания заместитель главы городского округа Кудряшов К.В. Протокол счетной комиссии прилагается.

Примечание: на 17часов 30минут присутствовало 35 человек (смотри п.1 Протокола счетной комиссии), 1 человек опоздал на 1 минуту (лист регистрации 2 п.22 Белоусова Ольга Евгеньевна (Мира 18-68), в дальнейшем с пункта 2 Протокола ее голос учитывали при голосовании, если посчитаете его нарушением, можете исключить один голос голосовавший по всем пунктам «ЗА», этот голос на решения собрания не влияет. Дело в том, что позже подходили еще люди, но мы их уже не регистрировали и просили не голосовать, констатируем, что время собрания выбрано не удачно. В 17ч30мин многие горожане не успевают вернуться с работы и не пришли на собрание, это надо в дальнейшем учитывать при назначении времени таких мероприятий (подтверждение надпись на одном из объявлений вывешенных на подъезде жилого дома по моему округу) – прилагается.

На Собрании приняты решения:

Проект поддержать, предусмотреть трудовое участие не менее 300 человеко-часов, финансовое участие горожан – не предусматривать.

Приложения

1. Постановление администрации СГО №1470 от 20.10.2023г об определении части территории МО, на которой планируется реализация проекта - 1 лист (в адрес);
2. Цветные эскизы объекта – комплексная спортивная площадка – 2 листа (в адрес)
3. Проектная документация (инв.№2020-ПР/Мира.18/КСП-АС – 34 листа (в адрес)
4. Локальная смета №2020-ПР/Мира.18 – 20 листов (в адрес)
5. Локальный ресурсный сметный расчет к локальной смете №2020-ПР/Мира 18 – 13 листов (в адрес).
6. Постановление Администрации Снежинского городского округа №1461 от 19.10.2023г. – 1 лист (в адрес);
7. Листы регистрации участников собрания граждан 27.10.2023г по рассмотрению инициативного проекта «Строительство комплексной спортивной площадки» - 2 листа (в адрес);
8. Протокол счетной комиссии Собрания граждан по обсуждению инициативного проекта «Строительство комплексной спортивной площадки (инициатор С.Г.Туровцев) – 1 лист (в адрес);
9. Документы подтверждающие полномочия инициатора проекта:
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (заверенная копия) – 2 листа (в адрес).
 - копия паспорта – 2 листа (адрес);
10. Гарантийное письмо на трудовое участие в реализации проекта – 1 лист (в адрес);
11. Согласие на обработку персональных данных – 1 лист (в адрес);
12. Текст объявления о проведении собрания граждан по обсуждению инициативного проекта с реакцией (надписью) жителей – 1 лист для сведения (в адрес).

Директор АНО СК «Лидер»



С.Г.Туровцев

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 4 160 232 руб.

_____/_____/_____/

«____»_____20__г.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 4 160 232 руб.

_____/_____/_____/

«____»_____20__г.

Форма 4т

Объект: ул.Мира, 18, г.Снежинск, Челябинская обл..

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2020-ПР/Мира.18

(Локальный сметный расчет)

на Комплексная, спортивная площадка

Основание: 2020-ПР/Мира.18/КСП-АС

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	623.552 тыс. руб.	4 160.232 тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	93.590 тыс. руб.	375.255 тыс. руб.
монтажных работ:	38.392 тыс. руб.	419.567 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	3.202 тыс.чел.ч	3.202 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	40.878 тыс. руб.	579.238 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал_2020_Сметные цены_Механизмы_ред 2014 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Глобальные начисления: НЗ7= 1.13, НЗ8= 1.13

Раздел 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1. Е01-02-099-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев	0.02	207.50	<u>180.04</u>	<u>27.46</u>	4	<u>4</u>	<u>1</u>	54	<u>51</u>	<u>2</u>
--	------	--------	---------------	--------------	---	----------	----------	----	-----------	----------

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	E01-02-105-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см, 100 пней	0.02	426.71		<u>426.71</u> 81.56	9		<u>9</u> 2			55		<u>55</u> 21
3.	E01-02-100-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см, 100 хлыстов	0.02	1 573.19	<u>316.21</u>	<u>1 256.98</u> 300.37	31	<u>6</u>	<u>25</u> 6			270	<u>90</u>	<u>179</u> 76
Раздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
4.	E01-01-013-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (растительный грунт), 1000 м3 грунта	0.13	4 317.45	<u>137.05</u> 3.66	<u>4 176.75</u> 659.22	561	<u>18</u>	<u>543</u> 86			3 607	<u>255</u> 2	<u>3 351</u> 1 085
5.	T03-01-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза Объем: 130*2.7	351	11.51		<u>11.51</u>	4 040		<u>4 040</u>			24 700		<u>24 700</u>
6.	E01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.13	336.92	<u>33.31</u> 2.44	<u>301.16</u> 60.15	44	<u>4</u>	<u>39</u> 8			368	<u>62</u> 1	<u>305</u> 99

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Е01-01-003-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом емкостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4, 1000 м3 грунта	0.153	5 755.55	<u>191.98</u>	<u>5 563.57</u> 694.46	881	<u>29</u>	<u>851</u> 106			5 568	<u>420</u>	<u>5 148</u> 1 345
8.	Е01-01-046-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.025	1 647.18		<u>1 647.18</u> 337.88	41		<u>41</u> 8			320		<u>320</u> 107
9.	Е01-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта	0.25	426.62	<u>182.23</u>	<u>244.39</u> 49.88	107	<u>46</u>	<u>61</u> 12			1 043	<u>651</u>	<u>392</u> 158
10.	Е01-01-013-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (растительный грунт), 1000 м3 грунта	0.083	4 317.45	<u>137.05</u> 3.66	<u>4 176.75</u> 659.22	358	<u>11</u>	<u>347</u> 55			2 303	<u>163</u> 1	<u>2 140</u> 693
11.	Т03-01-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза Объем: 83*2.7	224.1	11.51		<u>11.51</u>	2 579		<u>2 579</u>			15 770		<u>15 770</u>
12.	Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.083	336.92	<u>33.31</u> 2.44	<u>301.16</u> 60.15	28	<u>3</u>	<u>25</u> 5			235	<u>40</u> 1	<u>195</u> 63

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13. Е47-01-046-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом, 100 м2	5.5	404.78	<u>397.98</u>	<u>6.80</u> 1.29	2 226	<u>2 189</u>	<u>37</u> 7				31 503	<u>31 279</u>	<u>224</u> 90
14. Е47-01-046-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	5.5	530.18	<u>72.36</u> 121.10	<u>336.72</u> 43.40	2 916	<u>398</u> 666	<u>1 852</u> 239				19 687	<u>5 687</u> 3 932	<u>10 068</u> 3 021
Раздел 3. ПЛОЩАДКИ													
15. Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.869	2 603.60	<u>180.12</u> 15.55	<u>2 407.93</u> 242.80	2 263	<u>157</u> 14	<u>2 092</u> 211				13 190	<u>2 237</u> 101	<u>10 852</u> 2 670
16. С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3	86.9	117.00	117.00		10 167	10 167					14 230	14 230	
17. Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.832	3 981.59	<u>279.64</u> 21.77	<u>3 680.18</u> 381.03	7 294	<u>512</u> 40	<u>6 742</u> 698				44 102	<u>7 321</u> 300	<u>36 482</u> 8 833
18. С408-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3	183.2	126.00	126.00		23 083	23 083					77 204	77 204	

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	E27-06-002-17 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см, 1000 м2 покрытия	0.8	17 751.54	<u>4 158.90</u> 8 970.23	<u>4 622.41</u> 759.62	14 201	<u>3 327</u> 7 176	<u>3 698</u> 608			94 681	<u>47 544</u> 26 759	<u>20 378</u> 7 692
25.	E27-06-002-18 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 к=10, 1000 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 10, Н4= 10, Н5= 10, Н48= 10</i>	-0.8	1 931.94	<u>735.67</u> 673.10	<u>523.17</u> 192.97	-1 546	<u>-589</u> -538	<u>-419</u> -154			-14 649	<u>-8 410</u> -3 398	<u>-2 841</u> -1 954
26.	C401-0126 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс B15 (M200), м3	80	617.00	617.00		49 360	49 360				214 565	214 565	
27.	C204-0097 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм 200х200, т Объем: 780*1.468/1000	1.1450 4	8 841.55	8 841.55		10 124	10 124				45 125	45 125	
28.	E11-01-004-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	7.85	598.88	<u>421.49</u>	<u>177.39</u> 3.32	4 701	<u>3 309</u>	<u>1 393</u> 26			51 720	<u>47 280</u>	<u>4 440</u> 330
29.	C101-5870 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" (0,3 кг/м2), кг Объем: 785*0.3	235.5	31.23	31.23		7 355	7 355				60 363	60 363	

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30. E11-01-037-01		7.85	639.51	<u>568.48</u>	<u>67.52</u>	5 020	<u>4 463</u>	<u>530</u>			67 175	<u>63 769</u>	<u>3 271</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				3.51	6.64		28	52				135	660
Прим.Устройство рулонного резинового покрытия, 100 м2 покрытия													
31. C999-01		70	48.69			3 408					22 050		
Клей полиуретановый для резинового покрытия (500г/м2), кг				48.69			3 408					22 050	
Объем: 140*0.5													
32. C999-02		785	192.31			150 963					976 736		
Рулонное резиновое покрытие "Sagama Sport Spray" (Roll) толщ.10мм, м2				192.31			150 963					976 736	
33. E27-04-001-01		0.022	2 603.60	<u>180.12</u>	<u>2 407.93</u>	57	<u>4</u>	<u>53</u>			334	<u>57</u>	<u>275</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				15.55	242.80			5				3	68
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)													
34. C408-0122		2.2	117.00			257					360		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				117.00			257					360	
Песок природный для строительных работ средний, м3													
35. E27-02-010-02		2.11	4 260.45	<u>919.05</u>	<u>96.81</u>	8 990	<u>1 939</u>	<u>204</u>			58 984	<u>27 710</u>	<u>1 128</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				3 244.60	12.55		6 846	26				30 146	335
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня													
36. C403-8023		211	24.85			5 243					26 457		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				24.85			5 243					26 457	
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.													

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37. E27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.019	3 981.59	<u>279.64</u> 21.77	<u>3 680.18</u> 381.03	76	<u>5</u>	<u>70</u> 7				457	<u>76</u> 3	<u>378</u> 92
38. C408-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3	1.9	126.00	126.00		239		239				801	801	
39. E27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.45	4 794.07	<u>919.05</u> 3 778.21	<u>96.81</u> 12.55	2 157		<u>414</u> 1 700	<u>44</u> 6			13 627	<u>5 910</u> 7 477	<u>240</u> 71
40. C403-8021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	45	60.67	60.67		2 730		2 730				13 107	13 107	
Раздел 4. ОГРАЖДЕНИЕ													
41. E51-4-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м (Ф1, Ф2, Фс1, Фс1.1), 100 ям Объем: 59+38	0.97	6 238.74	<u>6 238.74</u>		6 052		<u>6 052</u>				86 477	<u>86 477</u>	
42. E06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле Объем: 3.54+1.52	0.0506	15 638.22	<u>7 287.41</u> 6 374.53	<u>1 976.28</u> 342.27	791		<u>369</u> 323	<u>100</u> 17			7 655	<u>5 269</u> 1 827	<u>558</u> 219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43. С401-0029		5.06	680.00			3 441					16 088		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				680.00			3 441					16 088	
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350), м3													
44. Е01-02-057-04		0.025	4 336.44	<u>4 336.44</u>		108	<u>108</u>				1 549	<u>1 549</u>	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)													
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4, 100 м3 грунта													
45. Е06-01-001-20		0.0243	10 830.21	<u>4 164.50</u>	<u>2 208.64</u>	263	<u>101</u>	<u>54</u>			2 321	<u>1 446</u>	<u>299</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				4 457.07	403.89		108	10				576	124
Устройство ленточных фундаментов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле Объем: 1.71+0.72													
46. С401-0029		2.43	680.00			1 652					7 726		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				680.00			1 652					7 726	
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350), м3													
47. Е06-01-015-06		1.442	1 300.94	<u>636.62</u>	<u>583.68</u>	1 876	<u>918</u>	<u>842</u>			18 704	<u>13 118</u>	<u>4 800</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				80.64	32.29		116	47				785	589
Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (стойка Ст1, Ст2, Ст3), 1 т Объем: 1.417+0.025													
48. С201-0778		1.442	11 820.00			17 044					107 390		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				11 820.00			17 044					107 390	
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т Объем: 1.417+0.025													

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49. E09-08-002-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м, 10 панелей	4.2	133.19	<u>93.67</u>	<u>39.52</u> 11.88	559	<u>393</u>	<u>166</u> 50				6 733	<u>5 622</u>	<u>1 111</u> 632
50. E09-08-002-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м, 10 панелей	1.4	113.03	<u>86.61</u>	<u>26.42</u> 9.03	158	<u>121</u>	<u>37</u> 13				1 984	<u>1 733</u>	<u>252</u> 160
51. C201-0849 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Панели металлические сетчатые, м2	354	65.43		65.43		23 162		23 162			178 890		178 890
52. C101-2060 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Детали крепления, компл. Объем: 672+168	840	25.61		25.61		21 512		21 512			127 168		127 168
53. E09-03-046-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж секций ограждений из поликарбоната, 100 м2	0.2	5 348.31	<u>4 668.96</u>	<u>679.35</u> 40.59	1 070	<u>934</u>	<u>136</u> 8				14 009	<u>13 344</u>	<u>666</u> 103
54. C201-0778 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.14	11 820.00		11 820.00		1 655		1 655			10 426		10 426
55. C101-4505 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный, м2	22.05	90.83		90.83		2 003		2 003			7 144		7 144
56. C999-03 Профиль торцевой UP 10мм, шт.	10	7.14		7.14		71		71			462		462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57. E51-4-2		0.07	6 238.74	<u>6 238.74</u>		437	<u>437</u>				6 241	<u>6 241</u>	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м (Фo1, Фo2, Фo3), 100 ям Объем: 3+2+2													
58. E06-01-001-13		0.006	15 638.22	<u>7 287.41</u>	<u>1 976.28</u>	94	<u>44</u>	<u>12</u>			908	<u>625</u>	<u>66</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле Объем: 0.36+0.16+0.08													
59. C401-0029		0.6	680.00			408					1 908		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350), м3													
Раздел 5. ВОДООТВОДНОЙ ЛОТОК													
60. E27-02-004-01		0.5	7 936.06	<u>2 035.06</u>	<u>5 871.10</u>	3 968	<u>1 018</u>	<u>2 936</u>			30 777	<u>14 541</u>	<u>16 182</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство водосбросных сооружений из лотков, 100 м лотка													
61. C408-0122		0.6	117.00			70					98		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3													
62. C999-04		10	425.19			4 252					27 510		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лотки открытые водоспускные ЛВБ Optima 150 №5/0, шт.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Раздел 6. ПАНДУС

63. Е06-01-005-01	0.0015	14 257.25	<u>5 330.66</u>	<u>4 022.89</u>	21	<u>8</u>	<u>6</u>				196	<u>114</u>	<u>35</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			4 903.70	636.73		7	1					46	12
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле													

64. С401-0126	0.15	617.00			93						402		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			617.00				93					402	
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3													

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ

65. Ц37-01-001-02	1	545.36	<u>232.21</u>	<u>33.72</u>	545	<u>232</u>	<u>34</u>				5 050	<u>3 318</u>	<u>191</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			279.44			279						1 541	
Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т (брусья сложные W-030), 1 шт.													

Начисления: Н17= 2.0

66. С999-05	1	1 745.84			1 746						7 000		
Брусья сложные W-030, шт.			1 745.84				1 746					7 000	

67. Ц37-01-001-02	1	545.36	<u>232.21</u>	<u>33.72</u>	545	<u>232</u>	<u>34</u>				5 050	<u>3 318</u>	<u>191</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			279.44			279						1 541	
Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т (велопарковка на 6 мест), 1 шт.													

Начисления: Н17= 2.0

68. С999-06	1	2 494.06			2 494						10 000		
Велопарковка на 6 мест ВП 25.6, шт.			2 494.06				2 494					10 000	

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69. Ц37-01-001-01		2	540.59	<u>229.58</u>	<u>31.62</u>	1 081	<u>459</u>	<u>63</u>			10 000	<u>6 561</u>	<u>358</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				279.38			559					3 080	
Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т (ворота хоккейные), 1 шт.													
Начисления: Н17= 2.0													
70. С999-07		1	3 815.91			3 816					15 300		
Ворота хоккейные тренировочные (комплект из 2-х), компл.				3 815.91			3 816					15 300	
71. Ц37-01-001-01		1	540.59	<u>229.58</u>	<u>31.62</u>	541	<u>230</u>	<u>32</u>			5 000	<u>3 281</u>	<u>179</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				279.38			279					1 540	
Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т (лавка), 1 шт.													
Начисления: Н17= 2.0													
72. С999-08		1	2 643.71			2 644					10 600		
Лавка W-018, шт.				2 643.71			2 644					10 600	
73. Ц38-01-003-04		0.7113	8 321.53	<u>1 648.92</u>	<u>394.81</u>	5 919	<u>1 173</u>	<u>281</u>			84 530	<u>16 761</u>	<u>1 683</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		4		6 277.80	20.77		4 466	15				66 086	187
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (изготовление навесов), 1 т конструкций													
Объем: 711.34/1000													
Начисления: Н17= 2.0													
74. С201-0778		0.7113	11 820.00			8 408					52 975		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		4		11 820.00			8 408					52 975	
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т													
Объем: 711.34/1000													

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75. Е13-03-002-04		0.31	341.30	<u>80.77</u>	<u>10.18</u>	106	<u>25</u>	<u>3</u>			633	<u>358</u>	<u>14</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				250.36	0.14		78					262	1
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности													
76. Е13-03-004-26		0.31	889.90	<u>99.28</u>	<u>13.67</u>	276	<u>31</u>	<u>4</u>			1 540	<u>440</u>	<u>19</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				776.96	0.27		241					1 082	1
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности													
Начисления: НЗ= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2													
77. Е09-03-014-01		0.7113	1 754.29	<u>790.11</u>	<u>551.31</u>	1 248	<u>562</u>	<u>392</u>			11 586	<u>8 031</u>	<u>2 236</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		4		412.87	70.74		294	50				1 319	637
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (навесы тип 1, 1г, 2, 2п), 1 т конструкций													
Объем: 711.34/1000													
78. Е09-03-022-04		0.2646	4 067.40	<u>1 518.40</u>	<u>2 549.00</u>	1 076	<u>402</u>	<u>674</u>			9 585	<u>5 741</u>	<u>3 844</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)					330.44			87					1 107
Монтаж покрытий из поликарбонатных плит с боковыми планками, профилями, 100 м2													
Объем: 1.05*2.1*12													
79. С101-1845		440	0.68			299					779		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				0.68			299					779	
Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм, шт.													
80. С101-4506		26.46	95.31			2 522					9 767		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				95.31			2 522					9 767	
Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной, м2													

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81. С999-03		8	7.14				57				370		
Профиль торцевой UP 10мм, шт.				7.14			57					370	
82. С999-03-1		16.8	15.58				262				1 693		
Профиль стыковочный HSP синий 10мм, м				15.58			262					1 693	
83. Е09-04-006-02		0.2	3 844.53	<u>1 364.53</u>	<u>2 479.99</u>		769	<u>273</u>	<u>496</u>		6 562	<u>3 900</u>	<u>2 662</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)					305.22				61				772
Монтаж а/ц листов к каркасу, 100 м2													
84. С101-0045		20	31.70				634				4 074		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				31.70			634					4 074	
Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм, м2													
85. С101-2583		306	0.05				15				58		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				0.05			15					58	
Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм, шт.													
86. С101-2029		306	0.52				159				744		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				0.52			159					744	
Шайбы оцинкованные плоские, шт.													
87. Е13-03-001-11		0.2	231.85	<u>82.70</u>	<u>10.18</u>		46	<u>17</u>	<u>2</u>		366	<u>236</u>	<u>9</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				138.97	0.14			28				121	
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой , первый слой, 100 м2 окрашиваемой поверхности													
88. С113-0021		0.0033	18 440.00				62				203		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		8		18 440.00			62					203	
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т													

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89. Е13-03-003-21		0.2	569.49	<u>139.46</u>	<u>13.67</u>	114	<u>28</u>	<u>3</u>			736	<u>399</u>	<u>12</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				416.36	0.27		83					325	1
Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности													
Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2													
90. Ц37-01-001-03		1	628.28	<u>274.19</u>	<u>73.82</u>	628	<u>274</u>	<u>74</u>			5 880	<u>3 918</u>	<u>409</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				280.28	5.54		280	6				1 553	70
Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (секция воркаут), 1 шт.													
Начисления: Н17= 2.0													
91. С999-09		1	12 969.12			12 969					52 000		
Секция воркаут №5				12 969.12			12 969					52 000	
W-029+змейка, шт.													
92. Ц37-01-001-02		8	545.36	<u>232.21</u>	<u>33.72</u>	4 363	<u>1 858</u>	<u>270</u>			40 404	<u>26 546</u>	<u>1 532</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				279.44			2 235					12 326	
Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т (скамья), 1 шт.													
Начисления: Н17= 2.0													
93. С999-10		8	3 242.28			25 938					104 000		
Скамья СДП9.Э, шт.				3 242.28			25 938					104 000	
94. Е09-08-001-03		0.07	1 839.40	<u>536.57</u>	<u>1 302.83</u>	129	<u>38</u>	<u>91</u>			1 098	<u>537</u>	<u>562</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)					446.69			31					396
Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент, 100 столбов													
Объем: 1.0+2+2+2													
95. С999-11		1	1 471.50			1 472					5 900		
Стойка для стритбола МК-00271, шт.				1 471.50			1 472					5 900	

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96. С999-12	2	3 990.50				7 981					32 000		
Стойка стационарная детская Б2.3.650, шт.			3 990.50				7 981					32 000	
97. С999-13	1	1 945.37				1 945					7 800		
Стойка волейбольная со стаканами с системой натяжения ОС-02352 (комплект из 2-х), компл.			1 945.37				1 945					7 800	
98. С999-14	1	648.46				648					2 600		
Стойка для бадминтона со стаканами (комплект из 2-х), компл.			648.46				648					2 600	
99. Е10-01-059-01	0.01	2 449.42	<u>861.07</u>	<u>321.42</u>		24	<u>9</u>	<u>3</u>			191	<u>123</u>	<u>20</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столов, 100 шт. изделий			1 266.93	31.92			13					48	4
100. С999-15	1	3 616.39				3 616					14 500		
Теннисный стол уличный WIPS Light Outdoor, шт.			3 616.39				3 616					14 500	
101. Ц37-01-001-03	7	628.28	<u>274.19</u>	<u>73.82</u>		4 398	<u>1 919</u>	<u>517</u>			41 157	<u>27 427</u>	<u>2 861</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (урна), 1 шт. Начисления: Н17= 2.0			280.28	5.54			1 962	39				10 869	490
102. С999-16	7	364.13				2 549					10 220		
Урна шестигранная без рельефа, окрашенная, шт.			364.13				2 549					10 220	
103. Ц37-01-001-03	11	628.28	<u>274.19</u>	<u>73.82</u>		6 911	<u>3 016</u>	<u>812</u>			64 675	<u>43 099</u>	<u>4 496</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (вазон), 1 шт.			280.28	5.54			3 083	61				17 080	771

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: Н17= 2.0

104. С999-17	11	748.22				8 230					33 000		
Вазон восьмигранный, шт.			748.22				8 230					33 000	
105. Ц37-01-001-03	1	628.28	<u>274.19</u>	<u>73.82</u>		628	<u>274</u>	<u>74</u>			5 880	<u>3 918</u>	<u>409</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			280.28	5.54			280	6				1 553	70
Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (ворота гадбол-минифутбол), 1 шт.													
Начисления: Н17= 2.0													
106. С999-18	1	8 754.16				8 754					35 100		
Ворота гандбол-минифутбол со стаканами ОС-09800, шт.			8 754.16				8 754					35 100	
107. Е10-01-071-05	0.0093	5 336.73	<u>3 173.30</u>	<u>305.41</u>		50	<u>30</u>	<u>3</u>			513	<u>425</u>	<u>14</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	75		1 858.02	7.20			17					73	1
Прим.Установка щитов стритбольных, 100 м2 калиток													
Объем: 1.25*0.75													
108. С999-19	1	1 444.06				1 444					5 790		
Щит стритбольный красный МК-01354, кольцо №7 стандарт антивандал. МК-02028, шт.			1 444.06				1 444					5 790	
109. С999-20	1	813.81				814					3 263		
Сетка волейбольная яч 100х100, ст.трос 4мм, нить 2.8мм, шт.			813.81				814					3 263	
110. С999-21	1	560.91				561					2 249		
Сетка для бадминтона 2.2мм ОС-06477, шт.			560.91				561					2 249	
111. С999-22	1	1 024.06				1 024					4 106		
Сетка для ворот г-мф, нить 3.1мм МК-00063 (комплект из 2-х), компл.			1 024.06				1 024					4 106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112. С999-23		1	488.34			488					1 958		
Сетка для ворот хок., нить 2.2мм МК-00302 (комплект из 2-х), компл.				488.34			488					1 958	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						547 646	37 908	33 367			3 303 611	541 656	185 130
							476 376	2 970				2 576 828	37 582
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						89 133					357 386		
							89 133					357 386	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 66, 68, 70, 72, 91, 93, 95-98, 100, 102, 104, 106, 108-112)						4 457					17 869		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						93 590					375 255		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						25 559	9 667	2 191			267 626	138 147	12 309
							13 702	127				117 169	1 588
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 65, 67, 69, 71, 90, 92, 101, 103, 105; %=56.1 - по стр. 73)						7 669					93 003		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 65, 67, 69, 71, 90, 92, 101, 103, 105)						5 164					58 938		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						38 392					419 567		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						371 057	25 518	22 565			2 236 891	364 601	121 018
							322 978	2 543				1 751 273	32 187
МАТЕРИАЛОВ -						305 967					1 680 317		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-3, 44; %=80.75 - по стр. 4, 6-10, 12; %=97.75 - по стр. 13, 14; %=120.7 - по стр. 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 35, 37, 39, 60; %=104.55 - по стр. 28, 30; %=63.75 - по стр. 41, 57; %=89.25 - по стр. 42, 45, 47, 58, 63; %=76.5 - по стр. 75, 76, 87, 89; %=100.3 - по стр. 99, 107)						32 357					388 310		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1-3, 41, 44, 57; %=40 - по стр. 4, 6-10, 12; %=72 - по стр. 13, 14; %=76 - по стр. 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 35, 37, 39, 60; %=60 - по стр. 28, 30; %=52 - по стр. 42, 45, 47, 58, 63; %=56 - по стр. 75, 76, 87, 89; %=50.4 - по стр. 99, 107)						20 969					236 778		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						424 383					2 861 979		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						55 278	2 723	1 992			401 238	38 908	11 333
							50 563	300				351 000	3 807
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 49, 50, 53, 77, 78, 83, 94)						2 721					32 677		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 49, 50, 53, 77, 78, 83, 94)						2 569					29 046		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						60 568					462 961		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						6 619		6 619			40 470		40 470
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						6 619					40 470		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						623 552					4 160 232		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						42 747					513 990		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						28 702					324 762		

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	% НР					105					89		
	% СП					70					56		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					623 552					4 160 232		
	НДС 20%										832 046.40		
	Итого с НДС										4 992 278.40		

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Объект: ул.Мира, 18, г.Снежинск, Челябинская обл..

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 2020-ПР/Мира.18

на Комплексная, спортивная площадка

Основание: 2020-ПР/Мира.18/КСП-АС

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	623.558 тыс. руб.	4 160.230 тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	93.590 тыс. руб.	375.255 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	3.202 тыс.чел.ч	3.202 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	40.878 тыс. руб.	579.235 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал_2020_Сметные цены_Механизмы_ред 2014 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для смет. цен	Обосновани е
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затраты труда рабочих-строителей

1	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	6.46056	11.142	72	159.219	1 029	14.292	
2	31-1021	Рабочий строитель среднего разряда 2,1	чел.-ч	577.096	11.243	6 488	160.662	92 717	14.291	
3	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	192.94	11.345	2 189	162.120	31 279	14.289	
4	31-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	14.75802	11.458	169	163.730	2 416	14.296	
5	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	44.77569	11.560	518	165.190	7 396	14.278	
6	31-1028	Рабочий строитель среднего разряда 2,8	чел.-ч	84.95	11.978	1 018	171.170	14 541	14.284	
7	31-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	826.959438 75	12.080	9 990	172.620	142 750	14.289	
8	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	91.837016	12.181	1 119	174.070	15 986	14.286	
9	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	8.200764	12.340	101	176.340	1 446	14.317	
10	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	45.0135952	12.486	562	178.420	8 031	14.29	
11	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	25.5826	12.961	332	185.210	4 738	14.271	
12	31-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	30.170446	13.436	405	192.000	5 793	14.304	
13	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	72.14466	13.741	991	196.360	14 166	14.295	
14	31-1043	Рабочий строитель среднего разряда 4,3	чел.-ч	64.964	14.374	934	205.400	13 344	14.287	
15	31-1047	Рабочий строитель среднего разряда 4,7	чел.-ч	1.6461	15.210	25	217.350	358	14.32	
16	31-1049	Рабочий строитель среднего разряда 4,9	чел.-ч	211.7145	15.628	3 309	223.320	47 280	14.288	
17	31-1050	Рабочий строитель среднего разряда 5	чел.-ч	1.044	15.843	17	226.400	236	13.882	
18	31-2036	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч	647.5	13.119	8 495	187.470	121 387	14.289	
19	31-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	85.3608	13.741	1 173	196.360	16 761	14.289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу		3033.1181 9		37 907		541 654	14.289	

Затраты труда машинистов

20	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	169.240496 65	17.555	2 971	222.000	37 581	12.649	
----	------------	--------------------------	--------	------------------	--------	-------	---------	--------	--------	--

Машины и механизмы

21	T03-01-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	1 т груза	575.1	11.51	6 619	70.37	40 470	6.114	прайс
22	X01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.3256	77.21	25	550.20	179	7.16	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
23	X01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.027	86.26	2	639.82	17	8.5	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
24	X01-0410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.385	75.06	29	498.03	192	6.621	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
25	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	1.514316	94.88	144	529.01	801	5.563	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
26	X02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.249134	124.29	31	738.34	184	5.935	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
27	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.35567	136.19	48	810.38	288	6	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
28	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	26.3485710 5	136.19	3 588	749.68	19 753	5.505	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
29	X02-1201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	1.2	109.39	131	637.63	765	5.84	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	X02-1202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	1.16	138.78	161	790.95	918	5.702	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
31	X02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	0.04989	109.39	5	637.63	32	6.4	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
32	X02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	7.212492	138.78	1 001	790.95	5 705	5.699	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
33	X02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.-ч	0.978	180.44	176	930.02	910	5.17	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
34	X02-1246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т	маш.-ч	0.448	254.44	114	1 291.87	579	5.079	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
35	X02-1401	Краны на пневмокопесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	4.8	140.37	674	749.54	3 598	5.338	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
36	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	10.967398	113.13	1 241	524.26	5 750	4.633	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
37	X03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	0.198	1.31		6.21	1	0	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
38	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0153	2.31		9.89		0	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
39	X03-0404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9.7545358	7.98	78	34.30	335	4.295	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
40	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	4.2563	35.85	153	267.60	1 139	7.444	ЧелСЦена, февраль 2020 г., ч.2

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	X04-0101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	11.61	25.12	292	191.44	2 223	7.613	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
42	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	130.232042	7.84	1 021	44.99	5 859	5.738	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
43	X04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8.0318964	1.29	10	5.69	46	4.6	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
44	X04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.107134	10.97	1	74.21	8	8	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
45	X04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.004	7.01		34.72		0	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
46	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.4725	64.33	95	420.11	619	6.516	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
47	X06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	маш.-ч	5.80638	125.23	727	726.84	4 220	5.805	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
48	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч	5.75892	147.81	851	893.91	5 148	6.049	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
49	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7.72158	90.08	696	704.08	5 437	7.812	МТриЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
50	X09-0501	Корчеватели-собиратели с трактором 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0828	103.07	9	658.41	55	6.111	ЧелСЦена, февраль 2020 г., ч.2
51	X09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0.027	7.64		29.25	1	0	ЧелСЦена, февраль 2020 г., ч.2
52	X09-2701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0.77	11.03	8	41.79	32	4	ЧелСЦена, февраль 2020 г., ч.2

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	X11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	2.09349	1.98	4	11.84	25	6.25	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
54	X11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.688	0.53	3	2.77	16	5.333	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
55	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.03234	127.41	4	785.38	25	6.25	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
56	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5.83437	156.92	916	930.22	5 427	5.925	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
57	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.1484	19.92	3	74.35	11	3.667	ЧелСЦена, февраль 2020 г., ч.2
58	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	0.5544	85.40	47	509.65	283	6.021	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
59	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	1.6114	127.92	206	709.07	1 143	5.549	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
60	X12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	28.90899	219.48	6 345	1 143.81	33 066	5.211	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
61	X12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	39.3045	32.24	1 267	83.17	3 269	2.58	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
62	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	38.04498	122.89	4 675	668.11	25 418	5.437	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
63	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.4466	205.07	92	1 142.55	510	5.543	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	1.4810855	2.32	3	9.97	15	5	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
65	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	95.822474	1.86	178	9.83	942	5.292	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
66	X33-1100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4.755	0.75	4	3.00	14	3.5	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1 (331100-1)
67	X33-1441	Рубанок электрический	маш.-ч	0.0590625	5.68		23.75	1	0	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
68	X33-1454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч	1.1081	26.31	29	100.40	111	3.828	ЧелСЦена, февраль 2020 г., ч.2
69	X33-1532	Пила цепная электрическая	маш.-ч	0.068308	3.44		12.34	1	0	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
70	X33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.0934	5.88	1	25.05	2	2	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
71	X34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1.2342	7.12	9	29.09	36	4	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
72	X35-0155	Гайковерт электрический	маш.-ч	4.816	0.97	5	5.08	24	4.8	ЧелСЦена, февраль 2020 г., ч.2
73	X35-0481	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0.5975256	18.56	11	175.67	105	9.545	ЧелСЦена, февраль 2020 г., ч.2
74	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	14.8377216	105.02	1 558	616.00	9 140	5.866	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
75	X40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.35567	117.22	42	767.00	273	6.5	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	X40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0.01491	107.19	2	705.00	11	5.5	МТРИЭ ЧО, пост. от 20.02.2020 № 7/1
Итого по разделу						33 364	185 132	5.549		

Материальные ресурсы

77	C101-0045	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм	м2	20	31.70	634	203.71	4 074	6.426	Среднее (04.01.020, 04.01.021.1)
78	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00007113 4	33 750.00	2	148 114.74	11	5.5	Среднее (10.01.396/ 30301.03*3 2875.34, 10.01.392)
79	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	48.903092	6.20	303	43.06	2 106	6.95	26.03.080
80	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.001218	10 190.00	12	71 666.67	87	7.25	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.117
81	C101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00507466 02	4 650.00	24	29 847.22	151	6.292	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.118
82	C101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0.00137999 96	4 977.24	7	75 120.72	104	14.857	Среднее (08.04.085/ 5424.71*48 22.3, 08.04.086/5 349.52*482 2.3)
83	C101-1026	Швеллеры № 40 из стали марки СтЗсп	т	0.73410288	5 808.73	4 264	87 819.42	64 468	15.119	Среднее (08.04.085/ 5424.71*56 37.48, 08.04.086/5 349.52*563 7.48)
84	C101-1292	Уайт-спирит	т	0.000868	10 580.00	9	60 833.33	53	5.889	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.380

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	C101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.01040698 96	11 520.00	120	77 804.17	810	6.75	08.07.006
86	C101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.1155	11 520.00	1 331	78 237.50	9 036	6.789	08.07.060
87	C101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.01529381	10 660.00	163	77 804.17	1 190	7.301	08.07.007
88	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.10766	3 030.00	326	12 923.61	1 391	4.267	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.509
89	C101-1575	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65 <ЛИЛО-1>	т	0.104	8 270.00	860	62 500.00	6 500	7.558	Среднее (11.02.037,1 1.02.040,11. 02.040.1)
90	C101-1668	Рогожа	м2	6.39666	11.60	74	39.10	250	3.378	26.10.080
91	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.01586345 25	17 290.00	274	71 518.50	1 135	4.142	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.139
92	C101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6.064	7.38	45	31.95	194	4.311	11.01.328
93	C101-1757	Ветошь	кг	3.925	7.02	28	34.42	135	4.821	26.10.030
94	C101-1782	Ткань мешочная	10 м2	8.8	92.40	813	390.99	3 441	4.232	26.10.080
95	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.00490520 09	9 190.00	45	42 060.00	206	4.578	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.144
96	C101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	440	0.68	299	1.77	779	2.605	К=1,1 МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1
97	C101-2029	Шайбы оцинкованные плоские	шт.	306	0.52	159	2.43	744	4.679	08.05.2196* 0.00001715 6
98	C101-2060	Детали крепления	компл.	840	25.61	21 512	151.39	127 168	5.911	Код ОКП 16 90 00
99	C101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.5317524	9.80	84	34.79	297	3.536	26.03.130
100	C101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.00110480 4	16 570.00	18	70 216.84	78	4.333	Среднее (14.01.401, 14.01.402)
101	C101-2583	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/25 мм	шт.	306	0.05	15	0.19	58	3.867	03.05.164
102	C101-4505	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный	м2	22.05	90.83	2 003	323.98	7 144	3.567	11.01.649
103	C101-4506	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной	м2	26.46	95.31	2 522	369.12	9 767	3.873	11.01.657.4

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	C101-5870	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" (0,3 кг/м2)	кг	235.5	31.23	7 355	256.32	60 363	8.207	11.02.017
105	C102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.001035	377.00		4 000.00	4	0	09.01.030
106	C102-0023	Брусски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00073268 02	1 540.00	1	9 503.82	7	7	09.01.071
107	C102-0025	Брусски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.00012	996.00		7 392.69	1	0	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.176
108	C102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.4352	684.00	298	3 415.30	1 486	4.987	09.01.096/1 415.19*634. 8
109	C102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.0723	772.00	56	6 006.10	434	7.75	(09.01.132/ 923.03)*721 .07
110	C102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.046001	739.00	34	6 012.35	277	8.147	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.179
111	C102-0180	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м3	0.192	788.00	151	5 416.67	1 040	6.887	09.01.142
112	C113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00732051 54	18 440.00	135	59 916.67	439	3.252	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.219
113	C113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.00118	14 540.00	17	62 500.00	74	4.353	Среднее (14.01.435, 14.01.435.1/ 0.865*1000)
114	C113-0122	Отвердитель № 1	т	0.000288	57 500.00	17	254 240.00	73	4.294	11.02.257
115	C113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	0.0036	20 869.57	75	80 494.14	290	3.867	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.221
116	C113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.01178	19 666.67	232	87 350.00	1 029	4.435	14.01.1642
117	C113-1777	Паста антисептическая	т	0.00009843 75	11 890.00	1	62 500.00	6	6	11.07.167

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	C201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.000142268	10 420.00	1	74 472.75	11	11	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.238
119	C201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2.29334	11 820.00	27 107	74 472.75	170 791	6.301	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.238
120	C201-0835	Подкладки металлические	кг	501.6	14.70	7 374	74.47	37 354	5.066	08.01.012
121	C201-0849	Панели металлические сетчатые	м2	354	65.43	23 162	505.34	178 890	7.723	Среднее (08.01.694.1
										08.01.689.1, 08.01.689.3)
122	C203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	4	2.00	8	4.41	18	2.25	09.03.120
123	C203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	4.84755	66.00	320	384.42	1 863	5.822	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.262
124	C203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	5.04	101.00	509	618.10	3 115	6.12	09.01.133*0 .04*2
125	C204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм 200х200	т	1.14504	8 841.55	10 124	39 408.97	45 125	4.457	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.269
126	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	13.36114	612.00	8 177	2 682.06	35 835	4.382	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.060
127	C401-0029	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350)	м3	8.09	680.00	5 501	3 179.38	25 721	4.676	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.063
128	C401-0126	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	80.15	617.00	49 453	2 682.06	214 967	4.347	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.066

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.068778	699.00	48	2 818.96	194	4.042	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.073
130	C402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.023	650.00	15	2 341.69	54	3.6	Среднее (02.01.050,0 2.01.352,02. 01.083)
131	C403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	45	60.67	2 730	291.26	13 107	4.801	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.515.1*0.0 43
132	C403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	211	24.85	5 243	125.39	26 457	5.046	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.514*0.016
133	C405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.0053237	722.97	4	4 755.00	25	6.25	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.372
134	C408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	185.1	126.00	23 323	421.42	78 005	3.345	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.504
135	C408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0.01065	122.00	1	403.17	4	4	Среднее (06.01.030, 06.01.100, 06.01.118.3)
136	C408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	121.7	117.00	14 239	163.75	19 928	1.4	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.095
137	C410-0002	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	9.702	538.00	5 220	2 249.07	21 820	4.18	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.500.3

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	C411-0001	Вода	м3	214.845500 3	3.11	668	23.36	5 019	7.513	Среднее (26.01.015, 26.01.017)
139	C414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	11	45.00	495	240.62	2 647	5.347	МТРИЭ ЧО, Пост.от 20.02.2020 г. №7/1, п.309
140	C508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.01330205 8	61.40	1	334.47	4	4	08.05.253
141	C999-01	Клей полиуретановый для резинового покрытия (500г/м2)	кг	70	48.69	3 408	315.00	22 050	6.47	прайс
142	C999-02	Рулонное резиновое покрытие "Sagama Sport Spray" (Roll) толщ.10мм	м2	785	192.31	150 963	1 244.25	976 736	6.47	прайс
143	C999-03	Профиль торцевой UP 10мм	шт.	18	7.14	129	46.20	832	6.45	прайс
144	C999-03-1	Профиль профиль стыковочный HSP синий 10мм	м	16.8	15.58	262	100.80	1 693	6.462	прайс
145	C999-04	Лотки открытые водоспускные ЛВБ Optima 150 №5/0	шт.	10	425.19	4 252	2 750.98	27 510	6.47	прайс
146	(C999-9950)	Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов от зарплаты основных рабочих			78	192	1 115	2 762	14.385	
Итого по разделу						387 247	2 219 437	5.731		

Оборудование

147	C999-05	Брусья сложные W-030	шт.	1	1 745.84	1 746	7 000.00	7 000	4.009	прайс
148	C999-06	Велопарковка на 6 мест ВП 25.6	шт.	1	2 494.06	2 494	10 000.00	10 000	4.01	прайс
149	C999-07	Ворота хоккейные тренировочные (комплект из 2-х)	компл.	1	3 815.91	3 816	15 300.00	15 300	4.009	прайс
150	C999-08	Лавка W-018	шт.	1	2 643.71	2 644	10 600.00	10 600	4.009	прайс
151	C999-09	Секция воркаут №5 W-029+змеяка	шт.	1	12 969.12	12 969	52 000.00	52 000	4.01	прайс
152	C999-10	Скамья СДП9.Э	шт.	8	3 242.28	25 938	13 000.00	104 000	4.01	прайс
153	C999-11	Стойка для стритбола МК-00271	шт.	1	1 471.50	1 472	5 900.00	5 900	4.008	прайс
154	C999-12	Стойка стационарная детская Б2.3.650	шт.	2	3 990.50	7 981	16 000.00	32 000	4.01	прайс
155	C999-13	Стойка волейбольная со стаканами с системой натяжения ОС-02352 (комплект из 2-х)	компл.	1	1 945.37	1 945	7 800.00	7 800	4.01	прайс
156	C999-14	Стойка для бадминтона со стаканами (комплект из 2-х)	компл.	1	648.46	648	2 600.00	2 600	4.012	прайс
157	C999-15	Теннисный стол уличный WIPS Light Outdoor	шт.	1	3 616.39	3 616	14 500.00	14 500	4.01	прайс
158	C999-16	Урна шестигранная без рельефа, окрашенная	шт.	7	364.13	2 549	1 460.00	10 220	4.009	прайс
159	C999-17	Вазон восьмигранный	шт.	11	748.22	8 230	3 000.00	33 000	4.01	прайс
160	C999-18	Ворота гандбол-минифутбол со стаканами ОС-09800	шт.	1	8 754.16	8 754	35 100.00	35 100	4.01	прайс

< 423/11 * 2020-ПР/Мира.18 * 2020-ПР/Мира.18 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Рес.см.расчет


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	C999-19	Щит стритбольный красный МК-01354, кольцо №7 стандарт антивандал. МК-02028	шт.	1	1 444.06	1 444	5 790.00	5 790	4.01	прайс
162	C999-20	Сетка волейбольная яч 100х100, ст.трос 4мм, нить 2.8мм	шт.	1	813.81	814	3 263.00	3 263	4.009	прайс
163	C999-21	Сетка для бадминтона 2.2мм ОС-06477	шт.	1	560.91	561	2 249.00	2 249	4.009	прайс
164	C999-22	Сетка для ворот г-мф, нить 3.1мм МК-00063 (комплект из 2-х)	компл.	1	1 024.06	1 024	4 106.00	4 106	4.01	прайс
165	C999-23	Сетка для ворот хок., нить 2.2мм МК-00302 (комплект из 2-х)	компл.	1	488.34	488	1 958.00	1 958	4.012	прайс
Итого по разделу						89 133		357 386	4.01	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						547 651		3 303 609	6.032	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						89 133		357 386	4.01	
% транспортных расходов						5	4 457	5	17 869	4.009
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						93 590		375 255	4.01	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						387 247		2 219 437	5.731	
ВСЕГО, ОПЛАТА ТРУДА ОСН. РАБОЧИХ						37 907		541 654	14.289	
ВСЕГО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН						33 364		185 132	5.549	
В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МЕХАНИЗАТОРОВ						2 971		37 581	12.649	
ИТОГО						552 108		3 321 478	6.016	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						42 747		513 990	12.024	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						28 703		324 762	11.315	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С Н/Р И С/П						623 558		4 160 230	6.672	
Справочно:										
% Н/Р к ФОТ						105		89	0.848	
% С/П к ФОТ						70		56	0.8	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С Н/Р И С/П						623 558		4 160 230	6.672	
НДС 20%								832 046.00	6.672	
Итого с НДС								4 992 276.00	6.672	


Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)





ООО "ПКПС "Регион Строй"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Комплексная спортивная площадка

2020-ПР/Мира.18/КСП-АС

Проектная документация

Комплексная спортивная площадка

Адрес объекта: ул.Мира, 18, г.Снежинск, Челябинская обл.

Заказчик: Спортивный клуб "Лидер"

Архитектурно-строительные решения

Шифр:2020-ПР/Мира.18/КСП-АС

ГИП:

Директор:



С. Г. Туровцев



С. Г. Туровцев



г.Снежинск

2020г.

Ведомость листов комплекта									
Лист	Наименование						Примечание		
	Обложка								
	Титульный лист								
1	Ведомость листов проекта								
АС-01	Общие данные								
АС-02	Ситуационный план. Сущ. план участка. Узел 1								
АС-03	Технологическая планировка участка. Расстановка оборудования.								
АС-03	Спецификация оборудования						лист 2		
АС-04	Вертикальная планировка участка								
АС-05	План земляных масс								
АС-06	Разбивочный чертеж участка								
АС-07	План фундаментов								
АС-07	Спецификация фундаментов						лист 2		
АС-08	План ограждений, настилов площадок								
АС-08	Спецификация ограждений						лист 2		
АС-09	Фасады по осям "А", "Б", "В"								
АС-10	Фасады по осям "1", "3", "7"								
АС-11	Разрез 1 - 1								
АС-12	Разрез 2 - 2. Узел 4								
АС-13	Разрез 3 - 3								
АС-14	Разрез 4 - 4. Узел 7								
АС-15	Разрез 5 - 5								
АС-16	Разрез 6 - 6								
АС-17	Разрез 7 - 7. Узел 8								
АС-18	Разрез 8 - 8								
АС-19	Разрез 9 - 9								
АС-20	Разрез 10 - 10								
АС-21	Разрез 11 - 11								
АС-22	Узлы 2,3,5,6								
АС-23	Общий вид навесов								
АС-24	Навес тип 1								
АС-25	Навес тип 1г								
АС-26	Навес тип 2								
АС-27	Навес тип 2п								
АС-27	Спецификация навесов						лист 2		

						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС					
Изм.	Коп.уч.	Лист	Подп.	Дата							
ГИП	Туровцев				Комплексная спортивная площадка						
					Стадия						
					Р						
					Лист						
					1						
					Листов						
					1						
Разраб.	Молодцов				Ведомость листов проекта						
Н.Контр.					ООО "ПКПС "Регион Строй"						

1. Общая часть.

Настоящий проект выполнен на основании:

1. Договора № 1 от 30.03.2020г. между спортивным клубом "Лидер" и ООО "ПКПС "Регион Строй" г.Снежинск.
2. Выкопировки с топомосъемки месторасположения участка, с дежурного плана города.
3. При разработке проекта приняты следующие исходные данные:

2. Исходные данные.

1. Расчетная зимняя температура наружного воздуха = -34°.
2. Снеговая нагрузка 3 район = 126кг/м².
3. Ветровая нагрузка 2 район (СНиП 2.01.07-85) = 30кг/м².
4. Категория территории по сложности инженерно-геологических условий (СП II-105-97) - II.
5. Сейсмическая интенсивность территории согласно картам А,В,С (СНиП II-7-81*) - 5 баллов. Специальных мероприятий соблюдать не требуется.
6. Расчетное сопротивление грунтов основания принято $\approx 2,75 \text{ кг/см}^2$.
7. Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п.2.27 (СНиП 2.02.01-83*) глинистых грунтов - 1,75м.
8. Грунтовые воды - на момент проектирования данные отсутствуют.
9. За относительную отм. 0,000 принята относительная, соответствующая абсолютной 261,50 в Балтийской системе высотных координат.

3. Характеристика участка.

Административно исследованный участок расположен в г. Снежинск Челябинской области, на улице Мира, со стороны восточного торца ж/д № 18. На момент проектирования площадка не освобождена от деревьев и кустарников, в северо-восточной части территории наблюдается понижение рельефа. Участок пересекает газопровод низкого давления, в южной части проходной коллектор инженерных коммуникаций. Естественный рельеф площадки неровный, имеет уклон в северо-восточном направлении. Решения по благоустройству приняты с учетом существующей застройки и действующих коммуникаций, в соответствии с нормами и правилами.

4. Архитектурно-строительные решения.

Проектом предусмотрено зонирование участка:

Зона 1. Площадки для спортивных игр и настольного тенниса.

Зона 2. Площадка для проведения индивидуальных занятий (воркаут), и площадка для детей.

Зона 3. Площадка для игры в бадминтон.

Покрывание площадок зон 1-3 из монолитного бетона кл.В15 толщ. 100мм, с армированием сеткой, по основанию из песчано-гравийной смеси. Лицевое покрытие площадки из рулонного материала "Sagama Sport Spray" (Roll) толщ. 10мм, на 2-х компонентном клее.

Зона 4. Проход - тротуар, с покрытием из асфальтобетона, по основанию из песчано-гравийной смеси.

Проектом предусмотрена срезка естественного грунтового основания, вырубка кустарников и 2-х деревьев (сосна).

По периметру площадок для спортивных игр выполняется металлическое разнорысочное сетчатое 2D ограждение высотой 3,0 м. Площадка для настольного тенниса ограничена сплошным ограждением из сотового поликарбоната толщ. 10 мм, h=1,0 м, по металлическому каркасу. Площадка для детей имеет сетчатое ограждение высотой 1,5 м по металлическим стойкам. Фундаменты под стойки ограждения и оборудование предусмотрены из монолитного бетона кл.В25. Под стойки ограждения по типу буронабивных свай Ø300мм.

Оборудование зоны 1 - стационарное для стритбола и мобильное для мини-футбола и волейбола, настольного тенниса фирм "Олимп Сити", "Пумори спорт", "WPS".

Оборудование зоны 2 - тренажеры по каталогу фирмы "Workout City", оборудование фирм "Олимп Сити", "Пумори спорт".

Оборудование зоны 3 - мобильное для бадминтона фирмы "Олимп Сити".

На площадках предусмотрена установка скамеек, урн, велопарковки, навесов от дождя, установка бордюров Бр.100.20.8., Бр.100.30.15. Водоотвод с территории предусмотрен по водоотводным лоткам.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими условиями.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют действующим на территории РФ нормам и правилам по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений, безопасного использования прилегающих территорий, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей, при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Главный инженер проекта

С.Г. Туровцев

Ведомость объемов работ

№ п.п	Наименование	Кол-во	Прим.
1	Вырубка деревьев, шт, и кустарников	2,0	Сосна, береза
2	Срезка растительного слоя земли с погрузкой на автомобиль, м3	130,0	h= 10-15см
3	Вывоз растительного грунта на расстояние до 5 км, м3	130,0	
4	Устройство корыта в грунте IV кат., с перемещением в отвал, м3	153,0	
5	Устройство насыпи под покрытия из грунта IV кат., м3	25,0	$K_{устойч.} = 0,95$
6	Устройство оснований: - из песка, м3 - из щебня ср.фр., м3	86,9 183,2	всего по комплексу
7	Устройство асфальтобетонного покрытия, ГОСТ 25607-2009, м2/м3	140,0/4,2	По составу 5-5
8	Устройство покрытия из бетона кл.В15, ГОСТ 26663-91, толщ. 100мм, с арм. сеткой С1, м3	80,0	С 5Бр1 200х200/2350 ГОСТ 8478-81 = 780м²
9	Устройство рулонного покрытия "Sagama Sport Spray" (Roll) толщ. 10мм, м2	785,0	На 2-х компонентном клее
10	Установка бордюров БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91, п.м. по основанию из песка, м3	211,0 2,2	Бетон кл.В15 = 5,15м³
11	Установка бордюров БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91, п.м. по основанию из щебня ср.фр., м3	45,0 1,9	Бетон кл.В15 = 3,15м³
12	Устройство фундаментов ограждения Ф1, Ф2, Фс1 из бетона кл.В25, м3, с установкой стоек	7,3	Стойки Ст1=4шт, Ст2=1шт, Ст3=6шт
13	Установка секций ограждений, h=3,0м, шт. Установка секций ограждения, h=1,5м, шт.	43 15	2D панель, d=5мм, Цикл + ПП. Яч.50/100х200
14	Установка секций ограждений СП, h=1,0м, м2	20,0	Сот. поликарбонат 10 мм, прозрачный
15	Устройство фундаментов Фс1, Фс2, Фс3 из бетона кл.В25, м3	0,6	С установкой стоек = 6шт
16	Устройство водоотводного лотка, тип ЛВ5 Оптима 150 № 50 2215205, шт., по основанию из песка, м3	50 0,6	ЕвроStandart. По уму 1. L=50мм
17	Устройство пандуса из бетона кл.В15, ГОСТ 26663-91, м³	0,15	По сеч. 5-5
18	Укрепление насыпи растительным грунтом, с посевом смеси трав, м3	83,0	Травосмесь
19	Установка спортивного оборудования площадок, шт.	50	По спецификации АС-03

Архитектурно-планировочное решение и конструктивные элементы, используемое техническое оборудование соответствуют СП 42.13330.2011, ГОСТ Р 54415-2011.

Производство работ должно выполняться с соблюдением требований III-части СНиП, СНиП 12-03-2001, других нормативных документов и общих указаний соответствующих частей проекта. Работы по устройству фундаментов, изоляционные и отделочные работы, связанные с прочностью и непроницаемостью, подлежат обязательному оформлению актами освидетельствования работ в соответствии с СНиП 3.01.01-85.

Технические показатели: Общая площадь формируемого земельного участка - 1250,0м²

Площадь покрытий: асфальтобетонного - 140,0м²;


бетонного - 800,0м²;

рулонного "Sagama Sport Spray" (Roll) - 785,0м²


в т.ч.: красный=235м², желтый=290м², синий=260м².

						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС		
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Колуч.	Лист	Нарк.	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист
							Р	Листов
						Общие данные	AC-01	1
Гип		Туровцев						
Разраб.		Молодцов				ООО "ПКПС "Регион Строй"		
Н.Контр.								


Ситуационный план




Суц. план участка



Узел 1




						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС			
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"			
Изм.	Копуч.	Лист	Нарис.	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Туровцев					Р	АС-02	1
Разраб.		Молодцов				Ситуационный план. Суц. план участка. Узел 1	ООО ТПКПС "Регион Строй"		
Н.Контр.									


Спецификация оборудования								
Поз.	Наименование, марка	Кол. шт	Длина. мм	Ширина. мм	Высота. мм	Производитель	Цена ед., руб.	Примечание
1	Брусья сложные, W-030	1	2 100	650	1 440	Workout City	7000.00	
2	Велопарковка на 6 мест ВП 25.6, код 57695	1	2 777	510	650	Пумори спорт	<Не определено>	
3	Ворота хоккейные тренировочные ОС-09035	1	1 830	700	1 220	Олимп Сити	15300.00	За комплект из 2-х
4	Лавка W-018	1	1 650	780	1 050	Workout City	10600.00	
5	Навес тип 1	1	2 230	1 768	3 313	лист AC-24	<Не определено>	
6	Навес тип 1г	2	2 235	1 768	3 311	лист AC-25	<Не определено>	
7	Навес тип 2	1	4 370	1 768	3 315	лист AC-26	<Не определено>	
8	Навес тип 2п	1	4 380	1 768	3 311	лист AC-27	<Не определено>	
9	Секция воркаут №5 W-029 + змейка	1	5 380	2 930	3 654	Workout City	52000.00	
10	Сетка волейбольная, яч. 100x100, ст.трос 4 мм, нить 2.8 мм	1	11 361	216	2 588	Олимп Сити	3263.00	
11	Сетка для бадминтона, 2.2 мм, ОС-06477	1	6 000	2	760	Олимп Сити	2249.00	
12	Сетка для ворот г-мф, нить 3.1 мм, МК-00063	1	3 000	5 000	2 000	Олимп Сити	4106.00	За комплект из 2-х
13	Сетка для ворот хок., нить 2.2 мм, МК-00302	1	1 220	1 830	1 150	Олимп Сити	1958.00	За комплект из 2-х
14	Скамья СПД9.Э, код 57700	8	1 802	532	894	Пумори спорт	<Не определено>	
15	Стойка для стритбола, вынос 1250 мм, МК-00271	1	1 250	80	4 505	Олимп Сити	5900.00	
16	Стойка стационарная детская, Б 2.3.650, вылет 650, код 59307	2	1 372	877	1 233	Пумори спорт	<Не определено>	
17	Стойка волейбольная со стаканами, с системой натяжения, ОС-02352	2	0	76	2 996	Олимп Сити	7800.00	За комплект из 2-х
18	Стойка для бадминтона, со стаканами	2	0	60	1 850	Олимп Сити	2600.00	За комплект из 2-х
19	Теннисный стол-уличный WIPS Light Outdoor арт.125749	1	2 740	1 525	760	WIPS	14500.00	
20	Урна шестигранная без рельефа, окрашенная	7	300	300	500	СК Урал-Плит	1460.00	
21	Вазон восьмигранный	11	900	900	400	СК Урал-Плит	3000.00	
22	Щит стритбольный красный, МК-01354, кольцо №7 стандарт антивандал. МК-02028	1	1 372	877	1 233	Олимп Сити	5790.00	сетка металлическая
23	Ворота гандбол-минифутбол, алюминиевый профиль d80мм, со стаканами, ОС-09800	1	3 000	1 000	2 000	Олимп Сити	35100.00	
		50						
2020-ПР/Мира.18/КСП-АС-03								Лист
								2
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата			

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Насыпь(+), м³	Выемка(-), м³	Прим.
1. Срезка слоя растительного грунта, h=0,12 м		130	
2. Грунт планировки территорий	74		
3. Вытесненный грунт, всего		283	
в т. ч. при устройстве:			
а) покрытий	25	153	
Всего пригодного грунта		283	
4. Избыток пригодного грунта	207		
5. Плодородный грунт, всего		130	
в т.ч. :			
а) используемый для озеленения территории	83		
б) избыток плодородного грунта	47		
6. Итого перерабатываемого грунта	436	436	




2020-ПР/Мира.18/КСП-АС-05					
Заказчик: Спортивный клуб "Лидер"					
Изм.	Копуч.	Лист	Ниж.	Подп.	Дата
ГИП	Туровцев				
Разраб.	Молодцов				
Н.Контр.					
г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка				Стадия	Лист
План земляных масс				Р	1
				Листов	1
				ООО "ТКПС "Регион Строй"	




Разбивку вести от т."А", угол ж/д № 18 (створ).


						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС-06		
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Копуч.	Лист	Нарок	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист
ГИП	Туровцев						Р	1
Разраб.	Молодцов					Разбивочный чертеж участка	ООО ТПКС "Регион Строй"	
Н.Контр.								



Бетонирование фундаментов вести одновременно с замоноличиванием стоек ограждений и элементов оборудования.

						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС			
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"			
Изм.	Копуч.	Лист	Нарок	Подп.	Дата	г.Снежинох, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Туровцев					Р	АС-07	2
Разраб.		Молодцов				План фундаментов	ООО "ТКПС "Регион Строй"		
Н.Контр.									

Марка	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Высота, мм	Объем бетона, м3	Отм. низа	Прим.
Ф1								
	Ф1.1	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	5	800	0.30	-350	
	Ф1.2	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	3	800	0.18	-600	
	Ф1.3	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	32	800	1.92	-660	
	Ф1.4	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	3	800	0.18	-800	
	Ф1.5	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	3	800	0.18	-1 050	
	Ф1.6	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	13	800	0.78	-1 090	
						3.54 м³		
Ф2								
	Ф2.1	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	6	600	0.24	-455	
	Ф2.2	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	13	600	0.52	-565	
	Ф2.3	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	19	600	0.76	-620	
						1.52 м³		
Фo1								
	Фo1	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	2	1 000	0.24	-1 000	
	Фo1.1	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	1	1 000	0.12	-1 270	
						0.36 м³		
Фo2								
	Фo2	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	2	500	0.16	-310	Закладной стакан "в"
						0.16 м³		
Фo3								
	Фo3	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	2	500	0.08	-235	Закладной стакан "б"
						0.08 м³		
Фс1								
	Фс1	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	1	400	1.71	-41	
						1.71 м³		
Фс1.1								
	Фс1.1	ГОСТ 26663-91	Бетон кл.В.25, W4, F50	2	400	0.72	-29	
						0.72 м³		
						8.09 м³		
Изм. Кол.уч. Лист №Док Подп. Дата								Лист 2




Панели 2D крепить к стойкам хомутами, исходя из высоты ограждения.
Панели СП крепить к прогонам и стойкам саморезами 5,5х19, с упл. прокладкой.

						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС		
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Колуч.	Лист	Нарк.	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка		
ГИП	Туровец					Стадия	Лист	Листов
						Р	АС-08	2
Разраб.	Молодцов					План ограждений, настилов площадок		
Н.Контр.						ООО ТКПС "Регион Строй"		


Ведомость изделий ограждений

Марка	Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Кол. шт	Масса, ед/кг	Прим.
Тип 1							
	Панель 2D/1	РиАл	Панель 2D, t=5, 1030x2030+ (1030x1030), цинк+ПП	1030.00	4	—	яч.50x200+ 100x200 RAL 6005
	Панель 2D/2	РиАл	Панель 2D, t=5, 2080x2030+ (2080x1030), цинк+ПП	2080.00	4	—	яч.50x200+ 100x200 RAL 6005
	Панель 2D/3	РиАл	Панель 2D, t=5, 2500x2030, цинк+ПП	2500.00	1	—	яч.100x200 RAL 6005
	Панель 2D/4	РиАл	Панель 2D, t=5, 2500x2030+ (2500x1030), цинк+ПП	2500.00	34	—	яч.50x200+ 100x200 RAL 6005
	Панель 2D/5	РиАл	Панель 2D, t=5, 3000x2030+ (3000x1030), цинк+ПП	3000.00	8	—	яч.50x200+ 100x200 RAL 6005
	Панель 2D/6	РиАл	Панель 2D, t=5, 3300x2030+ (3300x1030), цинк+ПП	3300.00	4	—	яч.50x200+ 100x200 RAL 6005
	Стойка планка	ГОСТ 19903-90	Ст.лист.г/к 90x4	90.00	86	0.25	RAL 6005
	Стойка Ст1	ГОСТ 30245-2003	Тр.к. 80x3	4000.00	43	28.80	RAL 6005
Тип 2							
	Панель 2D/7	РиАл	Панель 2D, t=5, 2080x1430, цинк+ПП	2080.00	14	—	яч.50x200 RAL 6005
	Стойка планка	ГОСТ 19903-90	Ст.лист.г/к 60x3	60.00	30	0.08	RAL 6005
	Стойка Ст2	ГОСТ 30245-2003	Тр.к. 50x3	2100.00	15	9.03	RAL 6005
Тип 3							
	Панель СП	SELLEX	Сотовый поликарбонат, t=10, b=1050мм	2100.00	10	—	10 мм
	Прогон 1	ГОСТ 8645-82	Тр. 40x20x3	1835.00	3	4.44	RAL 6005
	Прогон 2	ГОСТ 8645-82	Тр. 40x20x3	1845.00	3	4.46	RAL 6005
	Прогон 3	ГОСТ 8645-82	Тр. 40x20x3	1950.00	12	4.72	RAL 6005
	Прогон 4	ГОСТ 8645-82	Тр. 40x20x3	2530.00	9	6.12	RAL 6005
	ПТ	UP	Профиль торцевой	2100.00	10	—	10 мм
	Стойка планка	ГОСТ 19903-90	Ст.лист.г/к 60x3	60.00	12	0.08	RAL 6005
	Стойка Ст3	ГОСТ 30245-2003	Тр.к. 50x3	1670.00	6	7.18	RAL 6005
						1580.21	
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата	2020-ПР/Мира.18/КСП-АС-08	
						Лист	
						2	


Фасад по оси "А"




Фасад по оси "Б"




Фасад по оси "В"




Все элементы фасадов заводского изготовления и окраски.

						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС			
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"			
Изм.	Копуч.	Лист	Нарок	Подп.	Дата	г.Снежинох, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Туровцев						Р	АС-09	1
Разраб.	Молодцов					Фасады по осям "А", "Б", "В"	ООО ТКПС "Регион Строй"		
Н.Контр.									




						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС		
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Копир	Лист	Нарис	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист
ГИП		Туоровцев					Р	АС-10
Разраб.		Молодцов				Фасады по осям "1", "3", "7"	ООО "ТКПС "Ремон Строй"	
Н.Контр.								
								1


Разрез 1-1 (начало)




Разрез 1-1 (продолжение)




На разрезах ограждения из сетки, условно, не показаны.
Смотреть на фасадах.


						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС			
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"			
Изм.	Копуч	Лист	Нарк.	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Туруцев						Р	АС-11	1
Разраб.	Молодцов					Разрез 1-1	ООО ТЯКС "Регион Строй"		
Н.Контр.									

						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС			
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"			
Изм.	Копия	Лист	Нарок	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Туровцев					Р	АС-12	1
Разраб.		Молодцов				Разрез 2-2. Узел 4	ООО ТПКПС "Регион Строй"		
Н.Контр.									

Разрез 3-3 (начало)




Разрез 3-3 (продолжение)




						2020-ГП/Мира.18/КСП-АС		
						Заказчик: Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Коп.	Лист	Нарок	Подл.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист
ГП	Туровцев						Р	АС-13
						Разрез 3-3	ООО "ТКПС "Регион Строй"	
Разраб.	Молодцов							
Н.Контр.								


Разрез 4-4 (начало)



Разрез 4-4 (продолжение)




Узел 7




						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС		
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Копуч.	Лист	Нарж.	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист
ГИП	Туровцев						Р	АС-14
Разраб.	Молодцов					Разрез 4-4. Узел 7	ООО ТПКС "Регион Строй"	
Н.Контр.								

Разрез 5-5 (начало)




Разрез 5-5 (продолжение)





						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС		
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Копуч.	Лист	Нарк.	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист
ГИП		Туровцев					Р	АС-15
Разраб.		Молодцов				Разрез 5-5	ООО "ТКПС "Ремон Строй"	
Н.Контр.								
						Листов	1	

Разрез 6-6 (начало)




Разрез 6-6 (продолжение)




						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС			
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"			
Изм.	Коп.	Лист	Нарк.	Подп.	Дата	г.Снежинок, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Туровцев					Р	АС-16	1
Разраб.		Молодцов				Разрез 6-6	ООО "ТКПС "Регион Строй"		
Н.Контр.									


Разрез 8-8 (начало)



Разрез 8-8 (продолжение)




						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС		
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Копуч	Лист	Нржк	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист
ГИП	Туровцев						Р	АС-18
Разраб.	Молодцов					Разрез 8-8	ООО "ТКПС "Регион Строй"	
Н.Контр.								
							Листов	1




						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС		
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Копуч.	Лист	Ндрок.	Подл.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист
ГИП	Туровцев						Р	АС-19
Разраб.	Молодцов					Разрез 9-9	ООО "ТКПС "Регион Строй"	
Н.Контр.								
							Листов	1

Разрез 10-10 (начало)




Разрез 10-10 (продолжение)

Рулочный ковер "Sagami SS" на клею - 0.01
Бетон кл.В15 по сетке С1 - 0.1
Песок средний ГОСТ 8735-68 - 0.1
Щебень ср.фр. - 0.2
Уплотненный грунт




						2020-ГР/Мира.18/КСП-АС		
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Копуч.	Лист	Нерок	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист
ГИП	Туровцев						Р	АС-20
Разраб.	Молодцов					Разрез 10 - 10	ООО ТПКС "Регион Строй"	
Н.Контр.								
							Листов	1


Навес тип 1




Навес тип 1г




Навес тип 2




Навес тип 2п



2020-ПР/Мира.18/КСП-АС					
Заказчик Спортивный клуб "Лидер"					
Изм.	Коп.	Лист	Нарк.	Подп.	Дата
ГП	Туровцев				
Разраб.	Молодцов				
Н.Контр.					
г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка				Стация	Лист
Общий вид навесов				Р	АС-23
				Листов	
				1	
				ООО ТПКС "Ремонт Строй"	




Ведомость изделий навеса (на 1 навес)							
Марка	Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Кол. шт	Масса, ед/кг	Прим.
Навес тип 1							
	Зп.1	ГОСТ 19903-90	Ст.лист.г/к 50х3	40.00	4	0.05	
	Зс	ГОСТ 19903-90	Ст.лист.г/к 90х4	90.00	4	0.25	
	Кр.а.1	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	1875.00	3	8.63	R=1665
	Кр.а.2	ГОСТ 19903-90	Ст.лист.г/к 50х3	80.00	3	0.11	
	Кр.п.1	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	1901.90	2	6.39	
	Кр.п.2	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	701.95	2	2.36	
	Кр.п.3	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	530.00	2	1.78	
	Кр.пр.1	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	2120.00	2	7.12	
	Кр.пр.2	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	970.00	2	3.28	
	Настил кровли	SELLEX	Сотовый поликарбонат, t=10, b=1050мм	2100.00	2	—	синий
	Об.1	ГОСТ 18124-2012	А/ц ЛПП, t=8мм, h=1200мм	2140.00	1	—	
	Ог.пр.1	ГОСТ 8645-82	Тр. 40х20х3	2060.00	3	4.89	
	ПСР	HSP	Профиль стыковочный "Полискреп", разъемный	2100.00	1	—	10 мм, синий
	ПТ	UP	Профиль торцевой	2100.00	2	—	10 мм
	Ст.п.1	ГОСТ 30245-2003	Тр.к. 80х3	2580.00	2	18.58	
	Уг.п.1	ГОСТ 8510-86*	L63х40х4	50.00	2	0.16	
						115,7	




Сварку производить электродами типа Э42А по ГОСТ9467-75. Толщина швов по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее 4 мм.
 Металлические конструкции окрасить эмалью типа ПФ-115 по грунтовке ГФ-021, цвет RAL 6005, за 2 раза.
 Настил кровли крепить саморезами 5,5х19, с упл. прокладкой по прогонам, с шагом 300мм.
 А/ц листы ЛПП крепить к каркасу самонарезающими шурупами 5,5х25 через шайбы, шаг 300мм. Окрасить эмалью типа ПФ-115 по грунтовке ГФ-021, цвет RAL 9006, за 2 раза.




						2020-ПР/Мира.18/КСР-АС		
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"		
Изм.	Копуч	Лист	Нарк	Подл.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист
ГИП	Туровцев						Р	АС-24
Разраб.	Молодцов					Навес тип 1	ООО ТКПС "Регион Строй"	
Н.Контр.								




Ведомость изделий навеса 1г							
Марка	Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Кол. шт	Масса, ед/кг	Прим.
Навес тип 1г							
	Зп.1	ГОСТ 19903-90	Ст.лист./к 50х3	40.00	4	0.05	
	Зс	ГОСТ 19903-90	Ст.лист./к 90х4	90.00	6	0.25	
	Кр.а.1	ГОСТ 8639-82	Тр.ка. 40х3	1975.00	3	6.63	R=1665
	Кр.а.2	ГОСТ 19903-90	Ст.лист./к 50х3	80.00	3	0.11	
	Кр.п.1	ГОСТ 8639-82	Тр.ка. 40х3	1901.90	2	6.39	
	Кр.п.2	ГОСТ 8639-82	Тр.ка. 40х3	702.00	2	2.36	
	Кр.п.3	ГОСТ 8639-82	Тр.ка. 40х3	530.00	2	1.78	
	Кр.пр.1	ГОСТ 8639-82	Тр.ка. 40х3	2120.00	2	7.12	
	Кр.пр.2	ГОСТ 8639-82	Тр.ка. 40х3	970.00	2	3.26	
	Настил кровли	SELLEX	Сотовый поликарбонат, t=10, b=1050мм	2100.00	2	—	синий
	ОБ.1	ГОСТ 18124-2012	А/ц ЛПП, t=8мм, h=1200мм	1240.00	1	—	
	ОБ.2	ГОСТ 18124-2012	А/ц ЛПП, t=8мм, h=1200мм	2140.00	1	—	
	Ог.пр.1	ГОСТ 8645-82	Тр. 40х20х3	2060.00	3	4.99	
	Ог.пр.2	ГОСТ 8645-82	Тр. 40х20х3	1150.00	3	2.78	
	ПСР	HSP	Профиль стыковочный "Полискреп", разъемный	2100.00	1	—	10 мм, синий
	ПТ	UP	Профиль торцевой	2100.00	2	—	10 мм, синий
	Стп.1	ГОСТ 30245-2003	Тр.к. 80х3	2580.00	2	18.58	
	Стп.2	ГОСТ 30245-2003	Тр.к. 80х3	2100.00	1	15.12	
	Уг.л.3	ГОСТ 8510-86*	L63х40х4	50.00	2	0.16	
						139,7	

Пояснения см. лист АС-24.

						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС			
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"			
Изм.	Копуч.	Лист	Ниж.	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист	Листов
							Р	АС-25	1
ГИП		Туровцев				Навес тип 1г	ООО ТПКС "Регион Строй"		
Разраб.		Молодцов							
Н.Контр.									



Пояснения см. лист АС-24.

						2020-ПР/Мира.18/КСП-АС			
						Заказчик Спортивный клуб "Лидер"			
Изм.	Копуч.	Лист	Нарж.	Подп.	Дата	г.Снежинск, ул.Мира, 18, Комплексная спортивная площадка	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Туровцев						Р	АС-27	1
Разраб.	Моладцов					Навес тип 2п	ООО ТПКС "Регион Строй"		
Н.Контр.									

Ведомость изделий навеса 2

Марка	Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Кол. шт	Масса, ед/кг	Прим.
Навес тип 2							
	Зп.1	ГОСТ 19903-90	Ст.лист./к 50х3	40.00	8	0.05	
	Зс	ГОСТ 19903-90	Ст.лист./к 90х4	90.00	6	0.25	
	Кр.а.1	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	1975.00	5	6.63	R=1665
	Кр.а.2	ГОСТ 19903-90	Ст.лист./к 50х3	80.00	5	0.11	
	Кр.л.1	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	1901.90	4	6.39	
	Кр.л.2	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	701.65	3	2.36	
	Кр.л.3	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	530.00	4	1.78	
	Кр.лр.2	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	970.00	2	3.26	
	Кр.лр.3	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	1030.00	2	3.46	
	Кр.лр.4	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	4260.00	2	14.31	
	Кр.лр.5	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	80.00	1	0.27	
	Настил кровли	SELLEX	Сотовый поликарбонат, t=10, b=1050мм	2100.00	4	—	синий
	Об.3	ГОСТ 18124-2012	А/ц ЛПП, t=8мм, h=1200мм	2140.00	2	—	
	Ог.лр.1	ГОСТ 8645-82	Тр. 40х20х3	2060.00	6	4.99	
	ПСП	HSP	Профиль стыковочный "Полискреп", разъемный	2100.00	3	—	10мм, синий
	ПТ	UP	Профиль торцевой	2100.00	2	—	10мм, синий
	Стн.1	ГОСТ 30245-2003	Тр.к. 80х3	2580.00	3	18.58	
	Угл.1	ГОСТ 8510-86*	L63x40x4	50.00	4	0.16	
						204,01	

Ведомость изделий навеса 2п

Марка	Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Кол. шт	Масса, ед/кг	Прим.
Навес тип 2п							
	Зп.1	ГОСТ 19903-90	Ст.лист./к 50х3	40.00	8	0.05	
	Зс	ГОСТ 19903-90	Ст.лист./к 90х4	90.00	10	0.25	
	Кр.а.1	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	1975.00	5	6.63	R=1665
	Кр.а.2	ГОСТ 19903-90	Ст.лист./к 50х3	80.00	5	0.11	
	Кр.л.1	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	1901.90	4	6.39	
	Кр.л.2	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	701.65	3	2.36	
	Кр.л.3	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	530.00	4	1.78	
	Кр.лр.2	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	970.00	2	3.26	
	Кр.лр.3	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	1030.00	2	3.46	
	Кр.лр.4	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	4260.00	2	14.31	
	Кр.лр.5	ГОСТ 8639-82	Тр.кв. 40х3	80.00	1	0.27	
	Настил кровли	SELLEX	Сотовый поликарбонат, t=10, b=1050мм	2100.00	4	—	синий
	Об.2	ГОСТ 18124-2012	А/ц ЛПП, t=8мм, h=1200мм	1240.00	2	—	
	Об.3	ГОСТ 18124-2012	А/ц ЛПП, t=8мм, h=1200мм	2140.00	2	—	
	Ог.лр.1	ГОСТ 8645-82	Тр. 40х20х3	2060.00	6	4.99	
	Ог.лр.2	ГОСТ 8645-82	Тр. 40х20х3	1150.00	6	2.78	
	ПСП	HSP	Профиль стыковочный "Полискреп", разъемный	2100.00	3	—	10 мм, синий
	ПТ	UP	Профиль торцевой	2100.00	2	—	10 мм, синий
	Стн.1	ГОСТ 30245-2003	Тр.к. 80х3	2580.00	3	18.58	
	Стн.2	ГОСТ 30245-2003	Тр.к. 80х3	2100.00	2	15.12	
	Угл.1	ГОСТ 8510-86*	L63x40x4	50.00	4	0.16	
						251,93	

Составлено

Взам. инв. №

Подл. и дата

Узна. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата

2020-ПР/Мира.18/КСР-АС-27

Лист

2