

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к регламенту взаимодействия
администрации Снежинского городского
округа с инициаторами проектов,
реализуемых на территории
Снежинского городского округа

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	«Уютный игровой дворик детской мечты»
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Вопросы местного значения
3.	Территория (часть территории) реализации инициативного проекта	Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Зеленая, д.6 предоставленный в бессрочное пользование муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 6». Кадастровый номер: 74:40:01 01 070:0002 от 12.11.2007г.
4.	Цель и задачи инициативного проекта	Благоустройство спортивной площадки для проведения занятий, мероприятий по укреплению здоровья и развитию физического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии федеральной программы дошкольного образования. Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий пребывания воспитанников

		в дошкольном учреждении.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Так как данное учреждение является детским садом круглосуточного пребывания, то несет большую социальную нагрузку. Востребовано для детей, чьи папы и мамы выполняют свой воинский долг, в том числе и в СВО. Многодетные семьи, посменно работающие родители, нуждаются в развивающем и безопасном оборудовании на спортивной и прогулочных площадках. Оборудование современным безопасным спортивным инвентарем даст толчок к здоровому физическому развитию и предоставит возможность проведения спортивных занятий и культурных мероприятий как для детей ДООУ, так и детей микрорайона (по согласованию с руководителем)
6.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Создание комфортных и безопасных условий для спортивной и образовательной деятельности детей разного возраста на свежем воздухе.
7.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Благоустройство территории для использования оборудования последующими воспитанниками. Проведение спортивных и культурных мероприятий для всех воспитанников МБДОУ № 6, так и для детей нашего микрорайона (по согласованию с руководителем).




8.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая сумма на реализацию проекта составляет 560 тысяч рублей за счет межбюджетных трансфертов и в том числе планируемые инициативные платежи в размере 10 процентов (56 000,00 рублей). Локальный сметный расчет установки оборудования прилагается.
9.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Срок реализации проекта: с 01.06.2024г. по 15.08.2024г.
10.	Информация об инициаторе проекта	Романовская Татьяна Павловна, заведующий МБДОУ № 6, 89227009425
11.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Трудовое участие заинтересованных лиц при неквалифицирован-ных работах(демонтаж и ремонт старого оборудования, вывоз мусора), а также возможном финансовом участии.
12.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	504 000,00
13.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Территория реализации проекта: Челябинская область, г. Снежинск, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6», расположенное по адресу: улица Зеленая, дом 6.

(представитель инициатора) Горбунова В.В. (Горбунова В.В.)

Проект "Уютный игровой дворик детской мечты"

Перечень оборудования на спортивной площадке (16м х 6м) S 96кв.м

Виды работ: 1.Выравнивание поверхности спортплощадки. 2.Подсыпка и уплотнение (утрамбовка) площадки.
3.Установка заборчика вокруг площадки. 4. Установка оборудования.

№	Наименование товара	Ед. измерения	Количество	Цена	Сумма	Рисунок
1	Стенка для метания ДхШхВ 1700*180*1520 мм. Артикул 13.41.	шт.	1	26 000.00	26 000.00	
2	Турник детский "Львенок" ДхШхВ - 1124 х 480 х 1500 мм. Артикул 13.39.	шт.	1	22 000.00	22 000.00	
3	Игровой элемент "Гусеница - тоннель" ДхШхВ-3300х800х1100 мм. Артикул 9.50.	шт.	1	35 000.00	35 000.00	
4	Лабиринт "Подводная лодка" ДхШхВ 2440х1000 х1370 мм. Артикул 9.48.	шт.	1	90 000.00	90 000.00	
5	Дорожка "Змейка" ДхШхВ 3600х1900х350 мм. Артикул 13.43	шт.	1	30 000.00	30 000.00	
6	Ограждение (заборчик вокруг спортплощадки) 2000х500 мм. Артикул 15.6	шт.	21	6 000.00	126 000.00	
7	Лазелка вишенка 1050х600х1550 мм. Артикул 3.14м.	шт.	1	15 000.00	15 000.00	
8	Качалка-балансир "Цыпленок" ДхШхВ 2050 × 440 × 700 мм. Артикул 6.10.	шт.	1	20 000.00	20 000.00	
9	Гусеница - паровоз ДхШхВ 2100х700х550 мм. Артикул 9.6.	шт.	1	57 000.00	57 000.00	
10	Стоимость оборудования				427 000.00	
11	Стоимость работ (смета прилагается)					

СОГЛАСОВАНО:

" " 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МБДОУ №6, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Зеленая, 6
(наименование стройки)

МБДОУ №6, Спортивный и прогулочные участки
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Проект "Уютный игровой дворик детской мечты"
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)

Сметная стоимость	213,10	(14,28) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	101,93	(9,43) тыс.руб.
монтажных работ	94,73	(4,84) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

49,95	(1,99) тыс.руб.
158,49	чел.час.
10,44	чел.час.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:

Т.П. Романовская

"14" 2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Спортивная площадка											
1	ТЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,096	1	0,096					
		Объем=96 / 1000									
		Районный к-т 13%									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					125,50	1,25	15,06	11,64	175,30
		3 в т.ч. ОТм					17,96	1,25	2,16	25,06	54,13
		ЗТм	чел.-ч	1,1	1,25	0,132					
		Итого по расценке					125,50		15,06		175,30
1.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,28		7,02
		в т.ч. ОТм	руб.				17,96	0,1625	0,28	25,06	7,02
		ФОТ							2,44		61,15
		Пр/812-001.4-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1			1,95		48,98
		Пр/774-001.4, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			0,85		21,31
		Всего по позиции							18,14		252,61
2	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,96	1	0,96					
		Объем=96 / 100									
		Районный к-т 13%									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					135,07	1,2995	168,50	25,06	4 222,61
		2 ЭМ					199,90	1,25	239,88	11,64	2 792,20
		3 в т.ч. ОТм					36,97	1,25	44,38	25,06	1 111,66
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,15	13,83312					
		ЗТм	чел.-ч	3,04	1,25	3,648					
		Итого по расценке					334,97		408,38		7 014,81
2.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						5,77		144,60
		в т.ч. ОТм	руб.				36,97	0,1625	5,77	25,06	144,60
		ФОТ							218,63		5 478,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			181,03		4 538,50
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			85,48		2 142,24
		Всего по позиции							680,66		13 838,15
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,096	1	0,096					
		Объем=9,6 / 100									
		Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						247,48	1,2995	30,87	25,06	773,60
	2 ЭМ						3 636,32	1,25	436,36	11,64	5 079,23
	3 в т.ч. ОТм						337,22	1,25	40,47	25,06	1 014,18
	4 М						21,77		2,09	7,36	15,38
	ЗТ		чел.-ч	24,19	1,15	2,670576					
	ЗТм		чел.-ч	20,6	1,25	2,472					
	Итого по расценке						3 905,55		469,32		5 868,21
3.1	Доплата к оплате труда машинистов		руб.						5,28		131,82
	в т.ч. ОТм		руб.				337,22	0,1625	5,28	25,06	131,82
	ФОТ								76,60		1 919,60
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			101,34		2 539,63
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			87,25		2 186,42
		Всего по позиции							663,17		10 726,08
4	ТССЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	9,6	1	9,6	126,00		1 209,60	7,36	8 902,66
		Всего по позиции							1 209,60		8 902,66
5	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,096	1	0,096					
		Объем=9,6 / 100									
		Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						159,40	1,2995	19,89	25,06	498,44
	2 ЭМ						2 379,98	1,25	10,75	11,64	125,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					214,86	1,25		1,25	31,33
		4 М					15,55			25,06	10,97
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,15	1,735488				1,49	7,36
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	1,6856					
		Итого по расценке					264,53			32,13	634,54
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.							0,16	4,01
		в т.ч. ОТм	руб.				10,39	0,1625		0,18	4,01
		ФОТ								21,30	533,78
5.1	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3				28,18	706,19
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				24,26	607,98
		Всего по позиции								84,73	1 952,72
6	ТССЦ-408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	11,52	1	11,52	230,00			2 649,60	7,36
		Всего по позиции								2 649,60	19 501,06
7	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=(0,064*70) / 100 Районный к-т 13%	100 м3 грунта	0,0448	1	0,0448					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 760,80	1,2995		160,73	25,06
	ЗТ	чел.-ч	280	1,15	14,4256						
	Итого по расценке						2 760,80			160,73	4 027,89
	ФОТ									160,73	4 027,89
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1				128,74	3 228,34
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				54,65	1 369,48
		Всего по позиции								344,12	8 623,71
8	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в доле	0,0336	1	0,0336					
		Объем=3,36 / 100 Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 774,80	1,2995		77,49	25,06
	2 ЭМ						1 708,54	1,25		1,63	11,64
	3 в т.ч. ОТм						293,94	1,25		0,00	25,06
	4 М						2 800,62			97,46	7,36
											717,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	180	1,15	6,9552					
		ЗТм	чел.-ч	18	1,25	0,756					
		Итого по расценке					4 714,28		176,58		2 678,18
		ФОТ							77,49		1 941,90
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			71,14		1 782,66
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			38,20		957,36
		Всего по позиции							285,92		5 418,20
9	ТССЦ-401-0008	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем=3,36*1,02	м3	3,4272	1	3,4272	612,00		2 097,45	7,36	15 437,23
		Всего по позиции							2 097,45		15 437,23
10	ТЕР10-01-073-08	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м (примен.)	100 м2 забора	0,22	1	0,22					
		Объем=22 / 100									
		Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					303,63	1,2995	86,80	25,06	2 175,21
		2 ЭМ					104,39	1,25	28,71	11,64	334,18
		3 в т.ч. ОТм					4,41	1,25	1,21	25,06	30,32
		4 М					7 385,81		423,68	7,36	3 118,28
		ЗТ	чел.-ч	28,89	1,15	7,30917					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,07425					
		Итого по расценке					2 333,83		539,19		5 627,67
10.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,16		4,01
		в т.ч. ОТм	руб.				4,41	0,1625	0,16	25,06	4,01
		ФОТ							88,17		2 209,54
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			85,70		2 147,67
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			41,22		1 032,96
		Всего по позиции							666,27		8 812,31
11	ТЕРм37-01-001-03	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т Районный к-т 13%	1 шт.	5	1	5					
		1 ОТ					242,65	0,565	685,49	25,08	17 178,38
		2 ЭМ					73,09	0,5	70,28	11,64	818,06
		3 в т.ч. ОТм					4,90	0,5	0,00	25,08	
		4 М					279,64	0,5	699,10	7,36	5 145,38
		ЗТ	чел.-ч	20,9	0,5	52,25					
		ЗТм	чел.-ч	0,3	0,5	0,75					
		Итого по расценке					550,40		1 454,87		23 141,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							685,49		17 178,38
		Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92		92			630,65		15 804,11
		Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49			335,89		8 417,41
		Всего по позиции							2 421,41		47 363,34
12	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=1,12 / 100 Районный к-т 13%	100 м3 грунта	0,0112	1	0,0112					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					921,46	1,2995	13,41	25,06	336,05
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	1,251936					
		Итого по расценке					921,46		13,41		336,05
		ФОТ							13,41		336,05
		Пр/812-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	89	0,9	80,1			10,74		269,18
		Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			4,56		114,26
		Всего по позиции							28,71		719,49
		Итого по разделу 1 Спортивная площадка							11 149,78		
Раздел 2. Установка оборудования на прогулочных участках групп №1,2,3,4,5											
13	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=(0,064*18) / 100 Районный к-т 13%	100 м3 грунта	0,01152	1	0,01152					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 760,80	1,2995	41,33	25,06	1 035,73
		ЗТ	чел.-ч	280	1,15	3,70944					
		Итого по расценке					2 760,80		41,33		1 035,73
		ФОТ							41,33		1 035,73
		Пр/812-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	89	0,9	80,1			33,11		829,62
		Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			14,05		352,15
		Всего по позиции							88,48		2 217,50
14	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0086	1	0,0086					
		Объем=0,86 / 100 Районный к-т 13%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 774,80	1,2995	19,83	25,06	496,94
	2 ЭМ						1 708,54	1,25	0,42	11,64	4,89
	3 в т.ч. ОТм						293,94	1,25	0,00	25,06	
	4 М						2 900,62		24,95	7,36	183,63
	ЗТ	чел.-ч	180	1,15	1,7802						
	ЗТм	чел.-ч	18	1,25	0,1935						
	Итого по расценке						4 714,28		45,20		685,46
	ФОТ								19,83		496,94
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102	0,9	91,8			18,20		456,19
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 и работы в строительстве	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			9,78		244,99
	Всего по позиции								73,18		1 386,64
15	ТССЦ-401-0008	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,8772	1	0,8772	612,00		536,85	7,36	3 951,22
		Объем=0,86*1,02									
	Всего по позиции								536,85		3 951,22
16	ТЕРм37-01-001-03	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т Районный к-т 13%	1 шт.	5	1	5					
	1 ОТ						242,65	0,565	685,49	25,06	17 178,38
	2 ЭМ						73,09	0,5	70,28	11,64	818,06
	3 в т.ч. ОТм						4,90	0,5	0,00	25,06	
	4 М						279,64	0,5	699,10	7,36	5 145,38
	ЗТ	чел.-ч	20,9	0,5	52,25						
	ЗТм	чел.-ч	0,3	0,5	0,75						
	Итого по расценке						550,40		1 454,87		23 141,82
	ФОТ								685,49		17 178,38
	Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения		%	92		92			630,65		15 804,11
	Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения		%	49		49			335,89		8 417,41
	Всего по позиции								2 421,41		47 363,34
17	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=0,29 / 100 Районный к-т 13%	100 м3 грунта	0,0029	1	0,0029					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						921,46	1,2995	3,47	25,06	86,96
	ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	0,324162						
	Итого по расценке						921,46		3,47		86,96
	ФОТ								3,47		86,96
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			2,78		69,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			1,18		29,57
	Всего по позиции									7,43	186,18
	Итого по разделу 2 Установка оборудования на прогулочных участках групп №1,2,3,4,5									3 127,36	
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)									11 319,67	122 538,07
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих									1 993,30	49 952,09
	Эксплуатация машин									885,00	10 457,48
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)									101,08	2 533,08
	Материалы									8 441,37	62 128,50
	Строительные работы									9 434,32	101 925,76
	в том числе:										
	оплата труда									622,32	15 595,33
	эксплуатация машин и механизмов									744,44	8 821,36
	в том числе:										
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									732,81	8 529,90
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									89,45	2 241,62
	доплаты к оплате труда машинистов									11,63	291,46
	материалы									7 043,17	51 837,74
	накладные расходы									662,91	16 612,61
	сметная прибыль									361,48	9 058,72
	Монтажные работы									4 842,82	94 726,68
	в том числе:										
	оплата труда									1 370,98	34 356,76
	эксплуатация машин и механизмов									140,56	1 636,12
	материалы									1 398,20	10 290,76
	накладные расходы									1 261,30	31 608,22
	сметная прибыль									671,78	16 834,82
	Итого									14 277,14	196 652,44
	Итого ФОТ (справочно)									2 094,38	52 485,17
	Итого накладные расходы (справочно)									1 924,21	48 220,83
	Итого сметная прибыль (справочно)									1 033,26	25 893,54
	Затраты на компенсацию НДС при УСН (только ТЦ)										16 446,18
	ВСЕГО по смете									14 277,14	213 098,62

Составил: зам. главного инженера МУЧОДОРОВ О.В. Овоткин О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Евг. Н. Семеновича И.И.И.
и.и.и. МУЧОДОРОВ