

**Инициативный проект, претендующий на финансовую
поддержку за счет средств местного бюджета**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	Сквер Первостроителей города Снежинска
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Организация благоустройства территории части муниципального образования. Обеспечение условий для проведения культурных мероприятий. Организация обустройства объектов социальной инфраструктуры.
3.	Территория реализации инициативного проекта	Территория, прилегающая к ТОЦ «Дружба», ограниченная улицами Строителей и Лесной в городе Снежинск Челябинской области
4.	Цель и задачи инициативного проекта	<ul style="list-style-type: none"> - увековечивании памяти о первостроителях города Снежинска; - организация обустройства мест массового отдыха населения; - создание единого градостроительного ансамбля – «Сквер Первостроителей города Снежинска», а помещения ТОЦ «Дружба» использовать для проведения массовых тематических мероприятий.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	<p>Ввиду отсутствия парка в активно застраиваемом жилом поселке 2 – благоустройство данной территории может служить центром притяжения жителей.</p> <p>Тем более рядом располагается хоккейный корт и Комплексная площадка для детей и взрос-</p>











		<p>лых.</p> <p>Также решится проблема освещения территории.</p> <p>Возможность проведения массовых мероприятий.</p> <p>Создание условий для проведения праздников и т.д. для образовательных и культурных учреждений микрорайона.</p> <p>Проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета</p>
6.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	<p>Организация благоустройства территории муниципального образования.</p> <p>Увековечивание памяти о первостроителях города Снежинска.</p> <p>Воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Создание условий для отдыха и образовательной активности жителей любого возраста на свежем воздухе.</p>
7	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	<p>Использование территории жителями и учреждениями.</p> <p>Передача на баланс в муниципальную собственность</p>
8.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	10796322 рублей

9.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	До 1 сентября 2024 года
10.	Информация об инициаторе проекта	Котова Лариса Вахитовна, +79088275165
11.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платеж 45000 рублей
12.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	Проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размере 10751322 рублей
13.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Территория, прилегающая к ТОЦ «Дружба», ограниченная улицами Строителей и Лесной в городе Снежинск Челябинской области

Инициатор

Котова Лариса Вахитовна

Список инициативной группы

1. Котова Лариса Вахитовна 
2. Котов Анатолий Николаевич 
3. Павлова Алеся Владимировна 
4. Родионова Анастасия Владиславовна 
5. Володченко Марина Викторовна 
6. Харлова Галина Сергеевна 
7. Фельдшерова Надежда Сергеевна 
8. Фельдшерова Марина Геннадьевна 
9. Волков Дмитрий Владимирович 
10. Плетенева Ольга Витальевна 

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Челябинская область, г. Снежинск

(наименование стройки)

Сквер Первостроителей

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2022/02-01-02

Копия Благоустройство Сквер Первостроителей 3 кв. 2022

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

(74), ТЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя
России от 07.09.2022 г. №45276-СИ/09 прил.1
(01.01.2000)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	6 879,05	(639,51) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	6 576,84	(618,82) тыс.руб.
монтажных работ	302,21	(20,69) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

906,91	(35,73) тыс.руб.
3 108,98	чел.час.
233,69	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СМБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор	1 опора	4	1	4					
		1 ОТ					9,29		37,16	25,38	943,00
		2 ЭМ					64,60		258,00	10,92	2 817,00
		3 в т.ч. ОТм					6,17		24,68	25,38	628,00
		ЗТ	чел.-ч	0,81		3,24					
		ЗТм	чел.-ч	0,44		1,76					
		Итого по расценке					73,79		295,16		3 760,00
		ФОТ							61,84		1 569,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			63,70		1 618,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			37,10		941,00
		Всего по позиции							395,98		6 317,00
2	ТЕР46-04-001-01	Разборка бутовой кладки декоративной стены	1 м3	7	1	7					
		1 ОТ					90,01		630,07	25,38	15 991,00
		2 ЭМ					91,23		638,61	10,92	6 974,00
		3 в т.ч. ОТм					16,90		118,30	25,38	3 002,00
		ЗТ	чел.-ч	8,35		58,45					
		ЗТм	чел.-ч	1,39		9,73					
		Итого по расценке					181,24		1 268,68		22 965,00
		ФОТ							748,37		18 993,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			681,02		17 284,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			389,15		9 678,00
		Всего по позиции							2 338,85		50 125,00
3	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,431	1	0,431					
		Объем=43,1 / 100									
		1 ОТ					1 889,70		814,46	25,38	20 671,00
		2 ЭМ					3 132,91		1 350,28	10,92	14 745,00
		3 в т.ч. ОТм					561,25		241,90	25,38	6 139,00
		ЗТ	чел.-ч	179,8		77,4938					
		ЗТм	чел.-ч	45,63		19,66653					
		Итого по расценке					5 022,61		2 164,74		35 416,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 056,36		28 810,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 552,85		39 411,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 003,54		25 470,00
		Всего по позиции							4 721,13		100 297,00
4	ТЕРр58-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3,05	1	3,05					
		Объем=305 / 100									
		1 ОТ					745,40		2 273,47	25,38	57 701,00
		2 ЭМ					630,48		1 922,90	10,92	20 998,00
		3 в т.ч. ОТм					114,30		348,62	25,38	8 848,00
		ЗТ	чел.-ч	68,26		208,193					
		ЗТм	чел.-ч	9,4		28,67					
		Итого по расценке						1 375,86	4 196,37		78 699,00
		ФОТ							2 622,09		68 549,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			2 674,53		67 880,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			1 415,93		35 936,00
		Всего по позиции							8 286,83		182 515,00
5	ТЕР01-01-049-02	Срезка растительного слоя, группа грунтов: 2 (прим.)	1000 м3 грунта недобора	0,02	1	0,02					
		Объем=20 / 1000									
		1 ОТ					5 763,73		115,27	25,38	2 926,00
		2 ЭМ					7 344,11		146,88	10,92	1 604,00
		3 в т.ч. ОТм					894,23		17,88	25,38	454,00
		4 М					16,59		0,33	7,65	3,00
		ЗТ	чел.-ч	557,98		11,1592					
		ЗТм	чел.-ч	54,76		1,0952					
		Итого по расценке						13 124,43	282,48		4 533,00
		ФОТ							133,15		3 380,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			122,50		3 110,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			61,25		1 555,00
		Всего по позиции							448,23		9 198,00
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							8 187,43		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 870,43		
		Эксплуатация машин							4 316,67		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							751,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							0,33		
		Строительные работы							16 189,00		
		в том числе:									
		оплата труда							3 870,43		
		эксплуатация машин и механизмов							4 316,67		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							751,38		
		материалы							0,33		
		накладные расходы							5 094,60		
		сметная прибыль							2 906,97		
		Итого ФОТ (справочно)							4 621,81		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 094,60		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 906,97		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							18 189,00		
Раздел 2. Землянные работы											
6	ТЕР01-01-021-16	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4 Объем=105 / 1000	1000 м3 грунта	0,105	1	0,105					
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					8 280,38	1,25	1 086,80	10,92	11 868,00
		3 в т.ч. ОТм					1 098,36	1,25	144,16	25,38	3 659,00
		ЗТм	чел.-ч	67,26	1,25	8,827875					
		Итого по расценке					8 280,38		1 086,80		11 868,00
		ФОТ							144,16		3 659,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы; выполняемые механизированным способом	%	92		92			132,63		3 366,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 СП Земляные работы; выполняемые механизированным способом	%	46		46			66,31		1 683,00
		Всего по позиции							1 285,74		16 917,00
7	ТССЦпр-03-21-01-010	Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	т груза	199,5	1	199,5	14,21	1,25	3 543,62	10,92	38 696,00
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Всего по позиции							3 543,62		38 696,00
8	ТЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=315 / 1000	1000 м2 спланиров анной площади	0,315	1	0,315					
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					125,50	1,25	49,42	10,92	540,00
		3 в т.ч. ОТм					17,96	1,25	7,07	25,38	179,00
		ЗТм	чел.-ч	1,1	1,25	0,433125					
		Итого по расценке					125,50		49,42		540,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							7,07		179,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,29		159,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,90		73,00
		Всего по позиции							58,61		772,00
9	ТЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Объем=35 / 1000	1000 м2 спланированной площади	0,035	1	0,035					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 325,94	1,15	53,37	25,38	1 355,00
		ЗТ	чел.-ч	123	1,15	4,95075					
		Итого по расценке					1 325,94		53,37		1 355,00
		ФОТ							53,37		1 355,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47,50		1 206,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21,88		556,00
		Всего по позиции							122,75		3 117,00
10	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Объем=140 / 1000	1000 м3 грунта	0,14	1	0,14					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					148,69	1,3225	27,53	25,38	699,00
		2 ЭМ					5 006,61	1,5625	1 095,20	10,92	11 960,00
		3 в т.ч. ОТы					712,31	1,5625	155,82	25,38	3 955,00
		4 М					4,88		0,88	7,65	5,00
		ЗТ	чел.-ч	15,08	1,3225	2,792062					
		ЗТм	чел.-ч	43,62	1,5625	9,541875					
		Итого по расценке					5 160,18		1 123,41		12 664,00
		ФОТ							183,35		4 654,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			168,68		4 282,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			84,34		2 141,00
		Всего по позиции							1 376,43		19 087,00
11	ТССЦлг-03-21-01-010	Подвозка грунта для устройства насыпи на расстояние до 10 км. класс груза 1 (прим.)	1 т груза	252	1	252	14,21		3 580,92	10,82	39 104,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									3 580,92		39 104,00
12	ТЕР01-01-048-02	Устройство насыпей по нивелирным отметкам, группа грунтов: 2 Объем=140 / 1000	1000 м3 грунта	0,14	1	0,14					
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)											
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
2 ЭМ											
							1 383,61	1,25	242,13	10,92	2 644,00
3 в т.ч. ОТм											
							256,87	1,25	44,95	25,38	1 141,00
ЗТм											
		чел.-ч	15,73	1,25	2,75275						
Итого по расценке											
							1 383,61		242,13		2 644,00
ФОТ											
									44,95		1 141,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
		%	92		92				41,35		1 050,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
		%	46		46				20,68		525,00
Всего по позиции									304,18		4 219,00
13	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=140 / 100	100 м3 уплотненн ого грунта	1,4	1	1,4					
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)											
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
							135,07	1,15	217,46	25,38	5 519,00
2 ЭМ											
							199,90	1,25	349,83	10,92	3 820,00
3 в т.ч. ОТм											
							38,97	1,25	64,70	25,38	1 642,00
ЗТ											
		чел.-ч	12,53	1,15	20,1733						
ЗТм											
		чел.-ч	3,04	1,25	5,32						
Итого по расценке											
							334,97		567,29		9 339,00
ФОТ											
									282,16		7 161,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
		%	92		92				259,69		6 588,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
		%	46		46				129,79		3 294,00
Всего по позиции									956,67		19 221,00
Итого по разделу 2 Землянные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
									10 248,96		
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
									298,36		
Эксплуатация машин											
									9 947,92		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
									416,70		
Материалы											
									0,68		
Строительные работы											
									11 228,90		
Строительные работы											
									4 104,38		
в том числе:											
оплата труда											
									298,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							2 823,38		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							416,70		
		материалы							0,68		
		накладные расходы							656,04		
		сметная прибыль							325,90		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							7 124,54		
		Итого ФОТ (справочно)							715,08		
		Итого накладные расходы (справочно)							656,04		
		Итого сметная прибыль (справочно)							325,90		
		Итого по разделу 2 Землянные работы							11 228,90		
Раздел 3. Монтажные работы											
Фундамент											
14	ТЕР05-01-028-01	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп.	1 м3 конструктивного объема свай	1,15	1	1,15					
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					28,76	1,15	38,04	25,38	965,00
		2 ЭМ					111,09	1,25	159,69	10,92	1 744,00
		3 в т.ч. ОТм					12,75	1,25	18,33	25,38	465,00
		4 М					139,25		160,14	7,85	1 225,00
П,Н	109-9101	Расход бурового инструмента	компл.	0		0					
П,Н	204-9120	Корпусы арматурные	т	0		0					
П,Н	401-9021	Бетон	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,45	1,15	3,240125					
		ЗТм	чел.-ч	0,78	1,25	1,12125					
		Итого по расценке					279,10		357,87		3 934,00
		ФОТ							58,37		1 430,00
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1 НР Свайные работы	%	117		117			65,95		1 673,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1 СП Свайные работы	%	70		70			39,46		1 001,00
		Всего по позиции							463,28		6 608,00
15	ТЕР07-01-058-01	Устройство каркаса свай из стержневой арматуры	1 т арматуры или болтов	0,1264	1	0,1264					
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					544,39	1,15	79,13	25,38	2 008,00
		2 ЭМ					48,44	1,25	7,34	10,82	80,00
Н	204-9171	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций	т	1		0,1264					
		ЗТ	чел.-ч	52,7	1,15	7,860472					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					590,83		86,47		2 088,00
		ФОТ							79,13		2 008,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	110			87,04		2 209,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	73			57,76		1 468,00
		Всего по позиции							231,27		5 783,00
16	ТССЦ-204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (Свайные работы)	т	0,1044	1	0,1044	7 630,00		796,57	7,65	6 094,00
		Всего по позиции							796,57		6 094,00
17	ТССЦ-204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм (Свайные работы)	т	0,1044	1	0,1044	1 360,00		141,98	7,65	1 086,00
		Всего по позиции							141,98		1 086,00
18	ТССЦ-204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (Свайные работы)	т	0,022	1	0,022	8 640,00		190,08	7,65	1 454,00
		Всего по позиции							190,08		1 454,00
19	ТССЦ-204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм (Свайные работы)	т	0,022	1	0,022	2 120,00		46,64	7,65	357,00
		Всего по позиции							46,64		357,00
20	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под фундаментную плиту ФМ-1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0245	1	0,0245					
		Объем=2,45 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.8.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)								
		1 ОТ					247,46	1,15	6,97	25,38	177,00
		2 ЭМ					3 836,32	1,25	111,36	10,92	1 216,00
		3 в т.ч. ОТм					337,22	1,25	10,33	25,38	262,00
		4 М					21,77		0,53	7,65	4,00
П,Н	408-9080	Щебень	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,15	0,6815533					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,25	0,630875					
		Итого по расценке					3 905,55		118,66		1 397,00
		ФОТ							17,30		439,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 638/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			25,43		645,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95			16,44		417,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							180,73		2 459,00
21	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	м3	2,45	1	2,45	122,00		298,90	7,65	2 287,00
		Всего по позиции							298,90		2 287,00
22	ТЕР06-01-103-04	Устройство монолитного фундамента в опалубке (плита ФМ-1) (прим.)	10 м2 конструкц ий перекрыти й	0,9	1	0,9					
		Объем=9 / 10									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.8.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					207,65	1,15	214,92	25,38	5 455,00
		2 ЭМ					198,51	1,25	223,32	10,92	2 439,00
		3 в т.ч. ОТм					34,95	1,25	39,32	25,38	998,00
		4 М					108,44		97,60	7,65	747,00
П,Н	101-9865	Опалубка переставная (амортизация)	компл.	0		0					
П,Н	401-9021	Бетон	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	21,06	1,15	21,7971					
		ЗТм	чел.-ч	2,14	1,25	2,4075					
		Итого по расценке					514,60		535,84		8 641,00
		ФОТ							254,24		6 453,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8.1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	108		108			274,58		6 969,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6.1 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			139,83		3 549,00
		Всего по позиции							950,25		19 159,00
23	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,37	1	5,37	612,00		3 286,44	7,65	25 141,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки)									
		Всего по позиции							3 286,44		25 141,00
24	ТЕР07-01-059-01	Устройство арматурной сетки под плиту ФМ1	1 т арматуры или болтов	0,1053	1	0,1053					
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.8.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					544,39	1,15	65,92	25,38	1 673,00
		2 ЭМ					46,44	1,25	6,11	10,92	67,00
Н	204-9171	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций	т	1		0,1053					
		ЗТ	чел.-ч	52,7	1,15	6,3817065					
		Итого по расценке					590,83		72,03		1 740,00
		ФОТ							65,92		1 673,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			72,51		1 840,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			48,12		1 221,00
		Всего по позиции							192,86		4 801,00
25	ТССЦ-101-3771	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	т	0,00045	1	0,00045	5 340,00		2,40	7,65	18,00
		Всего по позиции							2,40		18,00
26	ТССЦ-103-2016	Труба стальная диаметром 48 (прим.) (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	м	0,6	1	0,6	148,11		88,87	7,65	680,00
		Всего по позиции							88,87		680,00
Стеновые кольца											
27	ТЕР34-02-006-03	Устройство кольца стенового КС-25.6 (прим.)	1 колодец	1	1	1					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,47	1,15	51,14	25,38	1 298,00
		2 ЭМ					97,87	1,25	122,34	10,92	1 336,00
		3 в т.ч. ОТм					11,92	1,25	14,90	25,38	378,00
H	403-9202	Колодец железобетонный сборный типовой	шт.	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	3,74	1,15	4,301					
		ЗТм	чел.-ч	0,73	1,25	0,9125					
		Итого по расценке					142,34		173,48		2 634,00
		ФОТ							66,04		1 676,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			64,72		1 642,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			38,30		972,00
		Всего по позиции							276,50		5 248,00
28	ТССЦ-403-8279	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 15,74 кг/ (серия 3.900.1-14) (Сооружения связи, радиовещания и телевидения)	шт.	1	1	1	973,05		973,05	7,65	7 444,00
		Всего по позиции							973,05		7 444,00
29	ТЕР34-02-006-04	Устройство кольца стенового КС-15.9	1 колодец	1	1	1					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					39,00	1,15	44,85	25,38	1 138,00
		2 ЭМ					85,80	1,25	107,25	10,92	1 171,00
		3 в т.ч. ОТм					10,45	1,25	13,08	25,38	331,00
H	403-9202	Колодец железобетонный сборный типовой	шт.	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	3,28	1,15	3,772					
		ЗТм	чел.-ч	0,64	1,25	0,8					
		Итого по расценке					124,80		152,10		2 309,00
		ФОТ							57,91		1 469,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			58,75		1 440,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			33,59		852,00
		Всего по позиции							242,44		4 601,00
30	ТССЦ-403-8275	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) (Сооружения связи, радиовещания и телевидения)	шт.	1	1	1	696,87		696,87	7,65	5 331,00
		Всего по позиции							696,87		5 331,00
31	ТЕР08-01-035-01	Устройство монолитных участков в опалубке (участок МУ-3) Объем=3,040 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 железобетона в доле	0,0304	1	0,0304					
		1 ОТ					11 524,39	1,15	402,89	25,38	10 225,00
		2 ЭМ					8 489,97	1,25	322,82	10,92	3 523,00
		3 в т.ч. ОТм					1 159,31	1,25	44,05	25,38	1 118,00
		4 М					10 151,81		308,62	7,65	2 361,00
H	204-9001	Арматура	т	12,5		0,38					
H	401-9021	Бетон	м3	101,5		3,0856					
		ЗТ	чел.-ч	1016,26	1,15	35,5284496					
		ЗТм	чел.-ч	71,08	1,25	2,70104					
		Итого по расценке					30 166,17		1 034,13		16 109,00
		ФОТ							446,94		11 343,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			455,88		11 570,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			259,23		6 579,00
		Всего по позиции							1 749,24		34 258,00
32	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	3,0856	1	3,0856	612,00		1 888,39	7,65	14 446,00
		Всего по позиции							1 888,39		14 446,00
33	ТЕРр53-1-21	Замоноличивание внутри кольцевых участков в опалубке Объем=0,06 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 железобетона в доле	0,0008	1	0,0008					
		1 ОТ					11 524,39	1,15	7,95	25,38	202,00
		2 ЭМ					8 489,97	1,25	6,37	10,92	70,00
		3 в т.ч. ОТм					1 159,31	1,25	0,87	25,38	22,00
		4 М					10 151,81		6,09	7,65	47,00
H	204-9001	Арматура	т	12,5		0,0075					
H	401-9021	Бетон	м3	101,5		0,0609					
		ЗТ	чел.-ч	1016,26	1,15	0,7012194					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	71,08	1,25	0,05331					
		Итого по расценке					30 166,17		20,41		319,00
		ФОТ							8,82		224,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102		9,00		228,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 и работы в строительстве	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58		58		5,12		130,00
		Всего по позиции							34,53		677,00
34	ТЕР06-01-080-10	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	100 м3 бетона	0,000609	1	0,000609					
		Объем=(0,0609) / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)								
Уд	101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	28,6		0,0174174	534,00		9,30		
		1 ОТ					2 974,86	1,15	2,08	25,38	53,00
		2 ЭМ					2 483,54	1,25	1,90	10,92	21,00
		3 в т.ч. ОТм					496,86	1,25	0,38	25,38	10,00
		4 М					31 538,71		9,91	7,65	78,00
		ЗТ	чел.-ч	301,71	1,15	0,2113026					
		ЗТм	чел.-ч	40,86	1,25	0,0311047					
		Итого по расценке					21 734,71		13,89		150,00
		ФОТ							2,46		63,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73		1,80		46,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34		0,84		21,00
		Всего по позиции							16,53		217,00
35	ТССЦ-101-1333	Цемент белый марки 400	т	0,017417	1	0,017417	1 990,00		34,66	7,65	265,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							34,66		265,00
38	ТССЦ-103-2017	Закладная конструкция, труба стальная диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм.	м	2,7	1	2,7	172,75		466,43	7,65	3 568,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							466,43		3 568,00
Колонны											
37	ТЕР06-01-120-01	Устройство железобетонных колонн в опалубке (подача бетона в бадьях) высотой: до 4 м, периметром до 2 м	100 м3 колонн	0,021	1	0,021					
		Объем=2,1 //100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)								
		1 ОТ					63 512,85	1,15	1 533,84	25,38	38 929,00
		2 ЭМ					104 703,00	1,25	2 748,45	10,92	30 013,00
		3 в т.ч. ОТм					17 776,08	1,25	466,62	25,38	11 843,00
		4 М					2 059,60		43,25	7,65	331,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	101-9865	Опалубка переставная (амортизация)	компл.	0		0					
Н	204-9001	Арматура	т	8,018		0,168378					
Н	401-9022	Бетон тяжелый	м3	101,5		2,1315					
		ЗТ	чел.-ч	5600,78	1,15	135,258837					
		ЗТм	чел.-ч	1093,24	1,25	28,69755					
		Итого по расценке					170 275,45		4 325,54		69 273,00
		ФОТ							2 000,48		50 772,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6.1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением промышленных видов опалубки	%	108		108			2 160,50		54 834,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением промышленных видов опалубки	%	55		55			1 100,25		27 925,00
		Всего по позиции							7 586,29		152 032,00
38	ТССЦ-101-2613	Щиты опалубки металлические инвентарные (с учетом амортизации) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением промышленных видов опалубки) Объем=32/150	м2	0,213333	1	0,213333	720,00		153,60	7,65	1 175,00
		Всего по позиции							153,60		1 175,00
39	ТЕР06-01-080-10	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	100 м3 бетона	0,021315	1	0,021315					
		Объем=2,1315 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.9.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
УО	101-1324	Шлакпортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	28,6		0,609609	534,00		325,53		
		1 ОТ					2 974,86	1,15	72,92	25,38	1 851,00
		2 ЭМ					2 493,54	1,25	86,44	10,92	726,00
		3 в т.ч. ОТМ					496,86	1,25	13,24	25,38	336,00
		4 М					31 538,71		346,72	7,65	2 652,00
		ЗТ	чел.-ч	301,71	1,15	7,3955909					
		ЗТм	чел.-ч	40,86	1,25	11,0886636					
		Итого по расценке					21 734,71		486,08		5 229,00
		ФОТ							86,16		2 187,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	НР Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73			62,90		1 597,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34			29,29		744,00
		Всего по позиции							578,27		7 570,00
40	ТССЦ-101-1333	Цемент белый марки 400	т	0,609809	1	0,609809	1 990,00		1 213,12	7,65	9 280,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							1 213,12		9 280,00
41	ТССЦ-204-0024	Арматура класса А-III, диаметром 20 мм (прим)	т	0,142	1	0,142	7 630,00		1 083,48	7,65	8 288,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							1 083,48		8 288,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ТССЦ-204-0040	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 20-22 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,142	1	0,142	1 170,00		186,14	7,65	1 271,00
		Всего по позиции							186,14		1 271,00
43	ТССЦ-204-0018	Арматура класса А-III, диаметром 16 мм (прим) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,069	1	0,069	9 100,00		627,90	7,65	4 803,00
		Всего по позиции							627,90		4 803,00
44	ТССЦ-204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,069	1	0,069	1 360,00		93,84	7,65	718,00
		Всего по позиции							93,84		718,00
45	ТССЦ-204-0019	Арматура класса А-III, диаметром 14 мм (прим) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,179	1	0,179	9 100,00		1 628,90	7,65	12 461,00
		Всего по позиции							1 628,90		12 461,00
46	ТССЦ-204-0050	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 14 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,178	1	0,178	2 480,00		443,92	7,65	3 386,00
		Всего по позиции							443,92		3 386,00
47	ТССЦ-204-0019	Арматура класса А-III, диаметром 8 мм (прим) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,071	1	0,071	9 100,00		648,10	7,65	4 943,00
		Всего по позиции							648,10		4 943,00
48	ТССЦ-204-0047	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,071	1	0,071	3 140,00		222,94	7,65	1 705,00
		Всего по позиции							222,94		1 705,00
49	ТССЦ-204-0015	Арматура класса А-III, диаметром 14 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,003	1	0,003	6 510,00		19,53	7,65	149,00
		Всего по позиции							19,53		149,00
50	ТССЦ-204-0050	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 14 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,003	1	0,003	2 480,00		7,44	7,65	57,00
		Всего по позиции							7,44		57,00
51	ТССЦ-204-0030	Арматура Вр-I, диаметром 6 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0237	1	0,0237	9 210,00		218,28	7,65	1 670,00
		Всего по позиции							218,28		1 670,00
52	ТССЦ-204-0046	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0237	1	0,0237	4 120,00		97,64	7,65	747,00
		Всего по позиции							97,64		747,00
53	ТССЦ-204-0029	Арматура Вр-I, диаметром 4 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,002	1	0,002	10 040,00		20,08	7,65	154,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							20,08		154,00
54	ТССЦ-204-0045	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 4 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,002	1	0,002	5 250,00		10,50	7,65	80,00
		Всего по позиции							10,50		80,00
55	ТССЦ-101-3773	Сталь листовая горячекатаная (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,00045	1	0,00045	5 300,00		2,39	7,65	18,00
		Всего по позиции							2,39		18,00
56	ТССЦ-103-2015	Труба стальная диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м	1	1	1	133,83		133,83	7,65	1 024,00
		Всего по позиции							133,83		1 024,00
57	ТССЦ-204-0019	Арматура класса А-III, диаметром 8 мм (прим) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,001	1	0,001	9 100,00		9,10	7,65	70,00
		Всего по позиции							9,10		70,00
58	ТССЦ-103-2017	Труба стальная диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м	1,1	1	1,1	172,75		190,03	7,65	1 454,00
		Всего по позиции							190,03		1 454,00
Облицовка											
59	ТЕРМ38-01-006-01	Устройство металлоконструктивного каркаса облицовки из стали (прим.) Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т конструкц ий	0,526	1	0,526					
		1 ОТ					1 914,29	1,15	1 157,95	25,38	29 389,00
		2 ЭМ					3 843,18	1,25	2 526,89	10,92	27 594,00
		3 в т.ч. ОТм					168,72	1,25	110,93	25,38	2 815,00
		4 М					8 936,63		3 648,67	7,65	27 912,00
		ЗТ	чел.-ч	161	1,15	97,3889					
		ЗТм	чел.-ч	11,1	1,25	7,29825					
		Итого по расценке					12 694,70		7 333,51		84 895,00
		ФОТ							1 268,88		32 204,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			1 141,99		28 984,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			571,00		14 492,00
		Всего по позиции							9 046,50		128 371,00
60	ТССЦ-101-3722	Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0012	1	0,0012	6 620,00		7,94	7,65	61,00
		Всего по позиции							7,94		61,00
61	ТССЦ-101-3724	Сталь полосовая 60х8 мм, марка Ст3сп (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0132	1	0,0132	6 620,00		87,38	7,65	668,00
		Всего по позиции							87,38		668,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ТССЦ-115-2417	Труба прямоугольного сечения 60х40х4 (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,3184	1	0,3184	583 236,96		185 702,65	7,65	1 420 625,00
		Всего по позиции							185 702,65		1 420 625,00
63	ТССЦ-115-2417	Труба прямоугольного сечения 40х20х3 (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0122	1	0,0122	583 236,96		7 115,49	7,65	54 433,00
		Всего по позиции							7 115,49		54 433,00
64	ТССЦ-101-3776	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,121	1	0,121	5 300,00		641,30	7,65	4 906,00
		Всего по позиции							641,30		4 906,00
65	ТССЦ-101-3773	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,002	1	0,002	5 300,00		10,60	7,65	81,00
		Всего по позиции							10,60		81,00
66	ТССЦ-101-3781	Сталь листовая горячекатаная (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,054	1	0,054	5 300,00		286,20	7,65	2 189,00
		Всего по позиции							286,20		2 189,00
67	ТССЦ-101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х6 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0114	1	0,0114	5 300,00		60,42	7,65	462,00
		Всего по позиции							60,42		462,00
68	ТССЦ-103-2015	Труба стальная диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм. (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м	1	1	1	133,83		133,83	7,65	1 024,00
		Всего по позиции							133,83		1 024,00
69	ТССЦ-103-2016	Труба стальная диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м	9,2	1	9,2	148,11		1 362,61	7,65	10 424,00
		Всего по позиции							1 362,61		10 424,00
70	ТССЦ-103-2017	Труба стальная диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м	3,8	1	3,8	172,75		656,45	7,65	5 022,00
		Всего по позиции							656,45		5 022,00
71	ТЕРМ38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных конструкц ий	1 т	0,526	1	0,526					
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6/7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 306,66	1,15	1 395,30	25,38	35 413,00
		2 ЭМ					3 049,56	1,25	2 005,09	10,92	21 696,00
		3 в т.ч. ОТм					44,66	1,25	29,36	25,38	745,00
		4 М					6 947,31		3 654,29	7,65	27 955,00
		ЗТ	чел.-ч	194	1,15	117,3508					
		ЗТм	чел.-ч	3,5	1,25	2,30125					
		Итого по расценке					12 303,53		7 054,68		85 264,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 424,66		38 158,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			1 282,19		32 542,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			641,10		18 271,00
		Всего по позиции							6 977,97		134 077,00
72	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (каркас облицовки)	100 м2	0,2213	1	0,2213					
		Объем=22,13 / 100	окрашиваемой поверхности								
		2слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					71,47	2	31,63	25,38	803,00
		2 ЭМ					10,15	2	4,49	10,92	49,00
		3 в т.ч. ОТм					0,12	2	0,05	25,38	1,00
		4 М					250,36	2	110,81	7,65	848,00
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2	2,350206					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2	0,004426					
		Итого по расценке							331,98	146,93	1 700,00
		ФОТ							31,68		804,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			29,78		756,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			16,16		410,00
		Всего по позиции							192,87		2 866,00
73	ТЕР13-03-004-28	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (каркас облицовки)	100 м2	0,2213	1	0,2213					
		Объем=22,13 / 100	окрашиваемой поверхности								
		1слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					43,93	2	19,44	25,38	493,00
		2 ЭМ					6,80	2	3,01	10,92	33,00
		3 в т.ч. ОТм					0,12	2	0,05	25,38	1,00
		4 М					388,48	2	171,94	7,65	1 315,00
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2	1,695158					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2	0,004426					
		Итого по расценке							439,21	194,39	1 841,00
		ФОТ							19,49		494,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			18,32		464,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			9,94		252,00
		Всего по позиции							222,85		2 557,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ТЕР15-01-061-02	Наружная облицовка поверхности в вертикальном исполнении по металлическому каркасу декоративными плитами из алюминиевого литья.	100 м2 поверхности или облицовки	0,08925	1	0,08925					
		Объем=8,925 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.8.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)								
			ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					1 335,27	1,15	137,05	25,38	3 478,00
		2 ЭМ					210,42	1,25	23,47	10,92	258,00
		3 в т.ч. ОТм					4,74	1,25	0,53	25,38	13,00
		4 М					30 560,20		2 727,50	7,65	20 865,00
		ЗТ	чел.-ч	115,01	1,15	11,8043389					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	0,0323531					
		Итого по расценке					32 105,89		2 888,02		24 599,00
		ФОТ							137,58		3 491,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	100			137,58		3 491,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	49			87,41		1 711,00
		Всего по позиции							3 093,01		29 801,00
75	ТССЦ-506-0929	Плита декоративная из алюминиевого литья (прим.)	т	0,491	1	0,491	62 110,00		30 496,01	7,65	233 294,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							30 496,01		233 294,00
Плита ПС1											
76	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (под плиту П1)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.8.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)								
			ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					159,40	1,15	3,67	25,38	93,00
		2 ЭМ					2 379,98	1,25	59,50	10,92	650,00
		3 в т.ч. ОТм					214,86	1,25	5,37	25,38	136,00
		4 М					15,55		0,31	7,65	2,00
П,Н	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,15	0,36156					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,347					
		Итого по расценке					2 554,93		63,48		745,00
		ФОТ							8,04		229,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			13,29		337,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			8,59		218,00
		Всего по позиции							85,36		1 300,00
77	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2	1	2	117,00		234,00	7,65	1 790,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							234,00		1 790,00
78	ТЕРм38-01-008-07	Сборка каркаса из стержневой арматуры (прим.)	1 т	0,156	1	0,156					
		конструкц ий									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 306,66	1,15	413,81	25,38	10 502,00
		2 ЭМ					3 049,56	1,25	594,66	10,92	6 494,00
		3 в т.ч. ОТм					44,66	1,25	8,71	25,38	221,00
		4 М					6 947,31		1 083,78	7,65	8 291,00
		ЗТ	чел.-ч	194	1,15	34,8036					
		ЗТм	чел.-ч	3,5	1,25	0,6825					
		Итого по расценке					12 303,53		2 092,25		25 287,00
		ФОТ							422,52		10 723,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			380,27		9 651,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			190,13		4 825,00
		Всего по позиции							2 662,65		39 763,00
79	ТССЦ-204-0019	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0,135	1	0,135	9 100,00		1 228,50	7,65	9 398,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							1 228,50		9 398,00
80	ТССЦ-204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,135	1	0,135	2 120,00		286,20	7,65	2 189,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							286,20		2 189,00
81	ТССЦ-204-0015	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм	т	0,015	1	0,015	6 510,00		97,65	7,65	747,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							97,65		747,00
82	ТССЦ-204-0040	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 20-22 мм	т	0,015	1	0,015	1 170,00		17,55	7,65	134,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							17,55		134,00
83	ТССЦ-204-0029	Арматура из стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,0025	1	0,0025	10 040,00		25,10	7,65	192,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							25,10		192,00
84	ТСЦЦ-204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0025	1	0,0025	4 280,00		10,70	7,65	82,00
		Всего по позиции							10,70		82,00
85	ТСЦЦ-204-0030	Арматурная из стали Вр-I, диаметром 5 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0035	1	0,0035	9 210,00		32,24	7,65	247,00
		Всего по позиции							32,24		247,00
86	ТСЦЦ-204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0035	1	0,0035	2 940,00		10,29	7,65	79,00
		Всего по позиции							10,29		79,00
87	ТЕР06-01-035-01	Бетонирование плиты: в опалубке (плита П1)	100 м3 железобет она в деле	0,0245	1	0,0245					
		Объем=2,45 / 100									
		1 ОТ					11 524,39		282,35	25,38	7 166,00
		2 ЭМ					8 489,97		208,00	10,92	2 271,00
		3 в т.ч. ОТм					1 159,31		28,40	25,38	721,00
		4 М					10 151,81		248,72	7,65	1 903,00
H	204-9001	Арматура	т	12,5		0,30625					
H	401-9021	Бетон	м3	101,5		2,48675					
		ЗТ	чел.-ч	1016,28		24,89837					
		ЗТм	чел.-ч	71,08		1,74146					
		Итого по расценке					30 166,17		739,07		11 340,00
		ФОТ							310,75		7 887,00
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102		102			316,97		8 045,00
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	58		58			180,24		4 574,00
		Всего по позиции							1 236,28		23 959,00
88	ТЕР06-01-080-10	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	100 м3 бетона	0,024888	1	0,024888					
		Объем=(2,48675) / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 974,86	1,15	85,08	25,38	2 159,00
		2 ЭМ					2 493,54	1,25	77,51	10,92	846,00
		3 в т.ч. ОТм					496,86	1,25	15,44	25,38	392,00
		4 М					31 538,71		784,30	7,65	6 000,00
		ЗТ	чел.-ч	301,71	1,15	8,6283629					
		ЗТм	чел.-ч	40,86	1,25	1,2701331					
		Итого по расценке					37 007,11		946,89		9 005,00
		ФОТ							100,52		2 551,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	НР Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73			73,38		1 862,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34			34,18		867,00
		Всего по позиции							1 054,45		11 734,00
89	ТСЦ-101-1333	Цемент белый марки 400 (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,711225	1	0,711225	1 990,00		1 415,34	7,65	10 827,00
		Всего по позиции							1 415,34		10 827,00
Подпорная стена											
90	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного основания	1 м3	0,375	1	0,375					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		1 ОТ					24,79	1,15	10,69	25,38	271,00
		2 ЭМ					40,42	1,25	18,95	10,92	207,00
		3 в т.ч. ОТм					6,72	1,25	3,15	25,38	80,00
		4 М					164,27		61,60	7,65	471,00
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	1,035					
		ЗТм	чел.-ч	0,54	1,25	0,253125					
		Итого по расценке					229,48		91,24		949,00
		ФОТ							13,84		351,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			15,22		386,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			9,55		242,00
		Всего по позиции							116,01		1 577,00
81	ТЕР08-01-035-01	Устройство монолитного участка: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,012	1	0,012					
		Объем=1,2 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		1 ОТ					11 524,39	1,15	159,04	25,38	4 036,00
		2 ЭМ					8 489,97	1,25	127,35	10,92	1 391,00
		3 в т.ч. ОТм					1 159,31	1,25	17,39	25,38	441,00
		4 М					10 151,81		121,82	7,65	932,00
Н	204-9001	Арматура	т	12,5		0,15					
Н	401-9021	Бетон	м3	101,5		1,218					
		ЗТ	чел.-ч	1016,26	1,15	14,024388					
		ЗТм	чел.-ч	71,08	1,25	1,0662					
		Итого по расценке					30 166,17		408,21		6 359,00
		ФОТ							176,43		4 477,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			179,96		4 567,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			102,33		2 597,00
		Всего по позиции							890,50		13 523,00
92	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	1,218	1	1,218	612,00		745,42	7,65	5 702,00
		Всего по позиции							745,42		5 702,00
93	ТССЦ-204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (Конструкции из кирпича и блоков)	т	0,15	1	0,15	8 440,00		1 266,00	7,65	9 685,00
		Всего по позиции							1 266,00		9 685,00
94	ТССЦ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм (Конструкции из кирпича и блоков)	т	0,15	1	0,15	1 790,00		268,50	7,65	2 054,00
		Всего по позиции							268,50		2 054,00
95	ТЕР08-02-008-03	Устройство подпорных стен из кирпича (плита П1) кладки Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расж.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3	0,8	1	0,8					
		1 ОТ					52,42	1,15	48,23	25,38	1 224,00
		2 ЭМ					32,47	1,25	32,47	10,92	355,00
		3 в т.ч. ОТм					5,72	1,25	5,72	25,38	145,00
		4 М					1,42		1,14	7,65	9,00
H	402-9070	Раствор готовый кладочный	м3	0,223		0,1784					
H	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	0,197		0,1576					
		ЗТ	чел.-ч	4,8	1,15	4,416					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,35					
		Итого по расценке					86,31		81,84		1 588,00
		ФОТ							53,95		1 369,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			59,35		1 506,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			37,23		945,00
		Всего по позиции							178,42		4 039,00
96	ТССЦ-402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	0,1784	1	0,1784	812,00		144,86	7,65	1 108,00
		Всего по позиции							144,86		1 108,00
97	ТССЦ-404-0034	Кирпич силикатный полнотелый углощенный, размером 250x120x68 мм, марка 125 (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=157,6 / 1000	1000 шт.	0,1576	1	0,1576	1 255,42		197,85	7,65	1 514,00
		Всего по позиции							197,85		1 514,00
Лестница											
98	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания щебеночного под бетонное основание лестницы	1 м3	0,84	1	0,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					24,79	1,15	23,95	25,38	608,00
		2 ЭМ					40,42	1,25	42,44	10,92	463,00
		3 в т.ч. ОТм					6,72	1,25	7,06	25,38	179,00
		4 М					164,27		137,99	7,65	1 056,00
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	2,3184					
		ЗТм	чел.-ч	0,54	1,25	0,567					
		Итого по расценке					229,48		204,38		2 127,00
		ФОТ							31,01		787,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			34,11		866,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			21,40		543,00
		Всего по позиции							259,89		3 536,00
99	ТЕР06-01-035-01	Устройство бетонного основания	100 м3 железобетон она в деле	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					11 524,39	1,15	132,53	25,38	3 364,00
		2 ЭМ					8 489,97	1,25	106,12	10,92	1 159,00
		3 в т.ч. ОТм					1 159,31	1,25	14,49	25,38	368,00
		4 М					10 151,81		101,52	7,65	777,00
H	204-9001	Арматура	т	12,5		0,125					
H	401-9021	Бетон	м3	101,5		1,015					
		ЗТ	чел.-ч	1016,26	1,15	11,68699					
		ЗТм	чел.-ч	71,08	1,25	0,8885					
		Итого по расценке					30 166,17		340,17		5 300,00
		ФОТ							147,02		3 732,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			149,96		3 807,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			85,27		2 165,00
		Всего по позиции							575,40		11 272,00
100	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	1,015	1	1,015	812,00		621,18	7,65	4 752,00
		Всего по позиции							621,18		4 752,00
101	ТССЦ-204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,125	1	0,125	8 440,00		1 055,00	7,65	8 071,00
		Всего по позиции							1 055,00		8 071,00
102	ТССЦ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0,125	1	0,125	1 790,00		223,75	7,65	1 712,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)											
Всего по позиции										223,76	1 712,00
Пандус											
103	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания щебеночного под бетонный пандус	1 м3	0,54	1	0,54					
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					24,79	1,15	15,39	25,38	391,00
		2 ЭМ					40,42	1,25	27,28	10,92	298,00
		3 в т.ч. ОТм					6,72	1,25	4,54	25,38	115,00
		4 М					164,27		88,71	7,65	679,00
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	1,4904					
		ЗТм	чел.-ч	0,54	1,25	0,3645					
		Итого по расценке					229,48		131,38		1 368,00
		ФОТ							19,93		506,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			21,92		557,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			13,75		349,00
Всего по позиции										187,05	2 274,00
104	ТЕР06-01-035-01	Устройство бетонного пандуса: в опалубке	100 м3	0,008	1	0,008					
Объем=0,8 / 100											
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					11 524,39	1,15	106,02	25,38	2 691,00
		2 ЭМ					8 489,97	1,25	84,90	10,92	927,00
		3 в т.ч. ОТм					1 159,31	1,25	11,59	25,38	294,00
		4 М					10 151,81		81,21	7,65	621,00
H	204-9001	Арматура	т	12,5		0,1					
H	401-9021	Бетон	м3	101,5		0,812					
		ЗТ	чел.-ч	1016,26	1,15	9,349592					
		ЗТм	чел.-ч	71,08	1,25	0,7108					
		Итого по расценке					30 166,17		272,13		4 239,00
		ФОТ							117,61		2 985,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			119,96		3 045,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			68,21		1 731,00
Всего по позиции										460,30	9 015,00
105	ТСЦЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,812	1	0,812	612,00		496,84	7,65	3 802,00
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)											
Всего по позиции										496,84	3 802,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	ТССЦ-204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,1	1	0,1	8 440,00		844,00	7,85	6 457,00
		Всего по позиции							844,00		6 457,00
107	ТССЦ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,1	1	0,1	1 790,00		179,00	7,85	1 369,00
		Всего по позиции							179,00		1 369,00
Ограждение											
108	ТЕР14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения из стальных труб для Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т	0,029	1	0,029					
		1 ОТ					714,97	1,15	23,84	25,38	605,00
		2 ЭМ					535,22	1,25	19,40	10,92	212,00
		4 М					785,25		22,77	7,85	174,00
П,Н	103-9210	Трубы водопроводные	м	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	60,9	1,15	2,031015					
		Итого по расценке					2 035,44		68,01		991,00
		ФОТ							23,84		605,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.14	НР Металлические конструкции в сельском строительстве	%	95				22,65		575,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.14	СП Металлические конструкции в сельском строительстве	%	64				15,26		387,00
		Всего по позиции							103,92		1 953,00
109	ТССЦ-103-0136	Трубы стальные, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм (Металлические конструкции в сельском строительстве)	м	8,6	1	8,6	21,70		186,62	7,85	1 428,00
		Всего по позиции							186,62		1 428,00
Облицовка ступеней											
110	ТЕР15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами Объем=4,8 / 100 Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,048	1	0,048					
		1 ОТ					17 732,00	1,15	978,81	25,38	24 842,00
		2 ЭМ					6 332,62	1,25	379,96	10,92	4 149,00
		3 в т.ч. ОТм					2 416,91	1,25	145,01	25,38	3 680,00
		4 М					7 605,66		365,07	7,85	2 793,00
П,Н	101-9030	Детали крепления	т	0		0					
Н	412-9180	Плиты облицовочные	м2	102		4,896					
		ЗТ	чел.-ч	1300	1,15	71,76					
		ЗТм	чел.-ч	197,48	1,25	11,8476					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					31 670,28		1 723,84		31 784,00
		ФОТ							1 123,82		28 522,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 123,82		28 522,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			550,67		13 976,00
		Всего по позиции							3 398,33		74 282,00
111	ТССЦ-412-0051	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные I группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ларпеты, пластины, толщина 130-140 мм	м2	4,898	1	4,898	3 819,38		18 699,68	7,65	143 053,00
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							18 699,68		143 053,00
112	ТЕР15-01-001-03	Облицовка подпорной стены гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4	100 м2	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					22 811,54	1,15	3 147,99	25,38	79 896,00
		2 ЭМ					222,44	1,25	33,37	10,92	364,00
		3 в т.ч. ОТм					67,04	1,25	10,06	25,38	255,00
		4 М					3 694,42		443,33	7,65	3 391,00
П,Н	101-9030	Детали крепления	т	0		0					
Н	412-9180	Плиты облицовочные	м2	100		12					
		ЗТ	чел.-ч	1672,4	1,15	230,7912					
		ЗТм	чел.-ч	4,27	1,25	0,6405					
		Итого по расценке					26 728,40		3 624,69		83 651,00
		ФОТ							3 158,05		80 151,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			3 158,05		80 151,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			1 547,44		39 274,00
		Всего по позиции							8 330,18		203 076,00
113	ТССЦ-412-0045	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные I группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м2	12	1	12	1 651,22		19 814,64	7,65	151 582,00
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							19 814,64		151 582,00
Лоток											
114	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания щебеночного основания	1 м3	0,44	1	0,44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6:7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					24,79	1,15	12,54	25,38	318,00
		2 ЭМ					40,42	1,25	22,23	10,92	243,00
		3 в т.ч. ОТм					6,72	1,25	3,70	25,38	94,00
		4 М					164,27		72,28	7,65	553,00
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	1,2144					
		ЗТм	чел.-ч	0,54	1,25	0,297					
		Итого по расценке					229,48		107,05		1 114,00
		ФОТ							16,24		412,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			17,86		453,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			11,21		284,00
		Всего по позиции							136,12		1 851,00
115	ТЕР30-07-030-04	Устройство водоотводных лотков	100 м лотка	0,0735	1	0,0735					
		Объем=7,35 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6:7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					7 414,51	1,15	626,71	25,38	15 908,00
		2 ЭМ					8 691,71	1,25	798,55	10,92	8 720,00
		3 в т.ч. ОТм					1 044,94	1,25	98,00	25,38	2 438,00
		4 М					25 944,71		1 906,94	7,65	14 588,00
П,Н	403-9022	Конструкции сборные железобетонные	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	631,56	1,15	53,382609					
		ЗТм	чел.-ч	75,83	1,25	6,9668813					
		Итого по расценке					42 050,93		3 332,20		39 214,00
		ФОТ							722,71		18 342,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.24 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Мосты и трубы	%	140		140			1 011,79		25 679,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.24	СП Мосты и трубы	%	80		80			578,17		14 674,00
		Всего по позиции							4 822,16		79 587,00
116	ТССЦ-101-1070	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235; шириной 600 мм, толщиной 5 мм (Отделочные работы)	т	0,025	1	0,025	6 670,00		166,75	7,65	1 276,00
		Всего по позиции							166,75		1 276,00
Тротуарная плитка											
117	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания песчаного	1 м3 основания	59,03	1	59,03					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6:7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					23,76	1,15	1 612,94	25,38	40 936,00
		2 ЭМ					24,36	1,25	1 797,46	10,92	19 628,00
		3 в т.ч. ОТм					3,67	1,25	270,80	25,38	6 873,00
		4 М					140,87		8 315,58	7,65	63 614,00
		ЗТ	чел.-ч	2,3	1,15	158,13435					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	21,398375					
		Итого по расценке					188,99		11 725,96		124 178,00
		ФОТ							1 883,74		47 809,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2 072,11		52 590,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			1 299,78		32 988,00
		Всего по позиции							15 097,85		209 756,00
118	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. Объем=204 / 10	10 м2	20,4	1	20,4					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					126,32	1,15	2 983,47	25,38	75 213,00
		2 ЭМ					15,97	1,25	407,24	10,92	4 447,00
		3 в т.ч. ОТм					0,79	1,25	20,15	25,38	511,00
		4 М					6,47		131,99	7,65	1 010,00
H	403-9137	Плитка тротуарная	м2	10,2		208,08					
		ЗТ	чел.-ч	10,5	1,15	248,33					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	1,53					
		Итого по расценке					148,76		3 502,70		80 670,00
		ФОТ							2 983,62		75 724,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			3 371,49		85 568,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			2 297,39		58 307,00
		Всего по позиции							9 171,58		224 545,00
119	ТССЦ-403-8143	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм (Отделочные работы)	м2	208,08	1	208,08	179,00		37 248,32	7,65	284 934,00
		Всего по позиции							37 248,32		284 934,00
120	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. Объем=533,9 / 10	10 м2	53,39	1	53,39					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					126,32	1,15	7 755,86	25,38	196 844,00
		2 ЭМ					15,97	1,25	1 065,80	10,92	11 639,00
		3 в т.ч. ОТм					0,79	1,25	52,72	25,38	1 338,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					6,47		345,43	7,85	2 643,00
<i>H</i>	403-9137	Плитка тротуарная	м2	10,2		544,578					
		ЗТ	чел.-ч	10,5	1,15	644,68425					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	4,00425					
		Итого по расценке					148,76		9 167,09		211 128,00
		ФОТ							7 808,58		198 182,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			8 823,70		223 948,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			6 012,81		152 600,00
		Всего по позиции							24 003,40		587 672,00
121	ТССЦ-403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК"	м2	544,578	1	544,578	111,30		60 611,53	7,85	463 678,00
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Всего по позиции							60 611,53		463 678,00
122	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	5,3	1	5,3					
		Объем=(320+210) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					813,30	1,15	4 957,08	25,38	125 810,00
		2 ЭМ					95,30	1,25	831,36	10,92	6 894,00
		3 в т.ч. ОТм					11,10	1,25	73,54	25,38	1 866,00
		4 М					3 778,21		20 024,51	7,85	153 188,00
<i>H</i>	413-9010	Камни бортовые	м	100		530					
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	463,7076					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	4,505					
		Итого по расценке					4 686,81		25 612,93		285 892,00
		ФОТ							5 030,60		127 676,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 638/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7 394,98		187 684,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			4 779,07		121 292,00
		Всего по позиции							37 786,98		594 868,00
123	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 8885-91)	шт.	320	1	320	24,85		7 952,00	7,85	60 833,00
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Всего по позиции							7 952,00		60 833,00
124	ТССЦ-403-8024	Камни бортовые БВ100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 8885-91)	шт.	210	1	210	59,26		12 444,60	7,85	95 201,00
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Всего по позиции							12 444,60		95 201,00
Асфальтобетонное покрытие											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более Объем=80 / 1000	1000 м2	0,08	1	0,08					
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					465,73	1,15	42,65	25,38	1 088,00
		2 ЭМ					2 507,40	1,25	250,74	10,92	2 738,00
		3 в т.ч. ОТы					317,68	1,25	31,77	25,38	806,00
		4 М					247,73		19,82	7,65	152,00
H	410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	102		8,16					
		ЗТ	чел.-ч	38,3	1,15	3,5236					
		ЗТы	чел.-ч	19,08	1,25	1,908					
		Итого по расценке					3 220,86		313,41		3 978,00
		ФОТ							74,62		1 894,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 638/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			109,69		2 784,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			70,89		1 799,00
		Всего по позиции							493,99		8 661,00
126	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 Объем=80 / 1000	1000 м2	0,08	1	0,08					
		1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					1,09	2	0,17	25,38	4,00
		2 ЭМ					3,39	2	0,54	10,92	6,00
		4 М					4,55	2	0,73	7,65	6,00
H	410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	12,8	2	2,048					
		ЗТ	чел.-ч	0,09	2	0,0144					
		Итого по расценке					9,03		1,44		16,00
		ФОТ							0,17		4,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 638/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			0,25		6,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			0,16		4,00
		Всего по позиции							1,85		26,00
127	ТССЦ-410-0002	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (Автомобильные дороги)	т	2,048	1	2,048	538,00		1 101,82	7,65	8 429,00
		Всего по позиции							1 101,82		8 429,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Озеленение											
128	ТССЦлг-03-21-01-010	Подвозка грунта для устройства газонов и цветников 1 т груза	69	1	69		14,21		980,49	10,92	10 707,00
Всего по позиции									980,49		10 707,00
129	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли механизированным способом Объем=165,7 / 100	100 м2	1,657	1	1,657					
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/лр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ							352,20	1,15	671,13	25,38	17 033,00
2 ЭМ							6,65	1,25	13,77	10,92	150,00
3 в т.ч. ОТм							1,14	1,25	2,36	25,38	60,00
4 М							1 215,00		2 013,26	7,65	15 401,00
ЗТ							чел.-ч	35,08	1,15	66,846694	
ЗТм							чел.-ч	0,07	1,25	0,1449875	
Итого по расценке							1 573,85		2 698,16		32 584,00
ФОТ									673,49		17 093,00
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения							%	103		693,69	17 606,00
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения							%	72		484,91	12 307,00
Всего по позиции									3 876,76		62 497,00
130	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=165,7 / 100	100 м2	1,657	1	1,657					
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/лр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ							64,03	1,15	122,01	25,38	3 097,00
2 ЭМ							331,73	1,25	687,10	10,92	7 503,00
3 в т.ч. ОТм							38,41	1,25	79,56	25,38	2 019,00
4 М							121,10		200,66	7,65	1 535,00
ЗТ							чел.-ч	5,99	1,15	11,4142445	
ЗТм							чел.-ч	2,74	1,25	5,675225	
Итого по расценке							516,86		1 009,77		12 135,00
ФОТ									201,57		5 116,00
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения							%	103		207,62	5 269,00
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения							%	72		145,13	3 684,00
Всего по позиции									1 362,52		21 088,00
131	ТЕР47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см цветников Объем=72 / 100	100 м2	0,72	1	0,72					
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/лр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ							468,67	1,15	368,22	25,38	9 853,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1 620,00		1 168,40	7,85	8 923,00
		ЗТ	чел.-ч	48,7	1,15	38,6678					
		Итого по расценке					2 088,87		1 554,82		18 776,00
		ФОТ							388,22		9 853,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103			389,87		10 149,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72			279,52		7 094,00
		Всего по позиции							2 234,01		36 019,00
132	ТЕР47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов Объем=72 / 100	100 м2 цветников	0,72	1	0,72					
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					1 831,45	1,15	1 350,84	25,38	34 284,00
		2 ЭМ					993,98	1,25	894,58	10,92	9 769,00
		3 в т.ч. ОТм					115,10	1,25	103,59	25,38	2 629,00
		4 М					6 048,42		4 354,86	7,85	33 315,00
		ЗТ	чел.-ч	153,91	1,15	127,43748					
		ЗТм	чел.-ч	8,21	1,25	7,389					
		Итого по расценке					8 673,85		6 600,28		77 368,00
		ФОТ							1 454,43		36 913,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103			1 498,06		38 020,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72			1 047,19		28 577,00
		Всего по позиции							9 145,53		141 965,00
133	ТЕР47-02-045-04	Посадка саженцев при дополнении: хвойных пород Объем=8 / 100	100 саженцев	0,08	1	0,08					
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					98,10	1,15	6,77	25,38	172,00
H	414-9200	Саженцы	шт.	100		6					
		ЗТ	чел.-ч	9,1	1,15	0,6279					
		Итого по расценке					98,10		6,77		172,00
		ФОТ							6,77		172,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103			6,97		177,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72			4,87		124,00
		Всего по позиции							18,61		473,00
134	ТССЦ-414-0320	Ель (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт.	6	1	8	231,25		1 387,50	7,85	10 614,00
		Всего по позиции							1 387,50		10 614,00
Благоустройство											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	ТЕР09-08-001-03	Установка скамеек и урн на готовое основание столбов Объем=(66+10) / 100	100	0,66	1	0,66					
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					474,86	1,15	360,42	25,38	9 147,00
		2 ЭМ					1 248,63	1,25	1 030,12	10,92	11 249,00
		3 в т.ч. ОТм					395,36	1,25	326,17	25,38	8 278,00
H	101-9662	Болты анкерные	т	0,03		0,0198					
H	201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	100		66					
		ЗТ	чел.-ч	44,05	1,15	33,43395					
		ЗТм	чел.-ч	28,2	1,25	23,265					
		Итого по расценке					1 723,49		1 390,54		20 396,00
		ФОТ							686,59		17 425,00
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			638,63		16 205,00
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9	%	62		62			425,69		10 804,00
		Всего по позиции							2 454,76		47 405,00
136	ТССЦ-116-0077	Скамья на металлических ножках (Строительные металлические конструкции)	шт.	14	1	14	1 438,20		20 106,80	7,65	163 817,00
		Всего по позиции							20 106,80		163 817,00
137	ТССЦ-116-0092	Урна круглая металлическая (Строительные металлические конструкции)	шт.	10	1	10	1 549,26		15 492,60	7,65	118 518,00
		Всего по позиции							15 492,60		118 518,00
		Итого по разделу 3 Монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							550 855,05		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							31 564,41		
		Эксплуатация машин							18 838,03		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 099,31		
		Материалы							500 452,61		
		Строительные работы							591 405,05		
		Строительные работы							588 775,31		
		в том числе:									
		оплата труда							28 437,27		
		эксплуатация машин и механизмов							12 585,05		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 921,25		
		материалы							490 824,94		
		накладные расходы							34 919,91		
		сметная прибыль							21 908,14		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							980,49		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							1 649,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							160,08		
		эксплуатация машин и механизмов							145,85		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							29,06		
		материалы							1 140,93		
		накладные расходы							138,08		
		сметная прибыль							64,31		
		Монтажные работы							20 687,12		
		в том числе:									
		оплата труда							2 987,06		
		эксплуатация машин и механизмов							5 126,64		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							149,00		
		материалы							8 386,74		
		накладные расходы							2 804,45		
		сметная прибыль							1 402,23		
		Итого ФОТ (справочно)							33 663,72		
		Итого накладные расходы (справочно)							37 862,44		
		Итого сметная прибыль (справочно)							23 374,68		
		Итого по разделу 3. Монтажные работы							612 082,17		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							569 289,44		5 096 861,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							35 733,20		906 908,00
		Эксплуатация машин							33 102,82		381 483,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 267,39		82 920,00
		Материалы							500 453,62		3 628 470,00
		Строительные работы							618 822,95		6 576 839,00
		Строительные работы							609 088,87		6 468 811,00
		в том числе:									
		оплата труда							32 606,06		827 541,00
		эксплуатация машин и механизмов							19 725,10		215 399,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 089,33		78 401,00
		материалы							490 925,95		3 755 584,00
		накладные расходы							40 670,55		1 032 213,00
		сметная прибыль							25 141,01		638 074,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							8 105,03		88 507,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							1 649,25		19 521,00
		в том числе:									
		оплата труда							160,08		4 063,00
		эксплуатация машин и механизмов							145,85		1 593,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							29,06		738,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							1 140,93		8 728,00
		накладные расходы							138,08		3 505,00
		сметная прибыль							64,31		1 632,00
		Монтажные работы							20 687,12		302 211,00
		в том числе:									
		оплата труда							2 987,08		75 304,00
		эксплуатация машин и механизмов							5 128,64		55 984,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							149,00		3 781,00
		материалы							8 386,74		64 158,00
		накладные расходы							2 804,45		71 177,00
		сметная прибыль							1 402,23		35 588,00
		Итого ФОТ (справочно)							39 000,59		989 828,00
		Итого накладные расходы (справочно)							43 613,08		1 106 895,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							28 607,55		675 294,00
		ВСЕГО по смете							639 510,07		6 879 050,00

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1048/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 28 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 805/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 838/пр, Приказ Министра России от 28.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2018 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

74. Челябинская область

Челябинская область г.Снежинск
(наименование стройки)

Сквер Первостроителей. Наружное освещение
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2023/04-01-01

Сквер Первостроителей. Наружное освещение
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2023 года

Сметная стоимость	1 480,82 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1 281,52 тыс.руб.
монтажных работ	199,30 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	50,33 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	10,81 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	166,15 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	30,55 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Наружное освещение											
1	ГЭСН01-01-010-03	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м ³ , группа грунтов: б	1000 м ³			0,08					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,90712					249,06
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9,86	1,15	0,90712			274,56		249,06
		2 ЭМ									4 688,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,43428					635,36
	91.01.05-071	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м ³	маш.час	15,59	1,15	11,43428			3 269,11		4 688,82
		4-100-070 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	15,59	1,15	11,43428			442,98		635,36
		Итого прямые затраты									5 573,24
		ФОТ									884,42
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					813,67
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					406,83
		Всего по позиции							84 921,75		6 793,74
2	ГЭСН08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м			2,5					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			115,2375					4 605,38
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,3	1,15	115,2375			302,24		4 605,38
		2 ЭМ									6 456,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			111,2125					3 468,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,9	1,15	111,2125	415,92	1,17	488,63		5 456,34
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,9	1,15	111,2125			309,16		3 468,46
2.1	Приказ Министра РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2							80,09
		Итого прямые затраты									13 528,18
		ФОТ									8 071,84
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 829,68
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 116,64
		Всего по позиции							10 221,84		25 554,59
3	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класса, средний	м ³			17,26	1 573,70	1,25	717,13		12 370,49
		Всего по позиции							717,13		12 370,49
4	ГЭСН08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	100 м			2,5					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,51					9 623,58
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10,96	1,15	31,51			302,24		9 523,58
		2 ЭМ									1 828,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,7825					645,68
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 18 т	маш.час	0,31	1,15	0,89125			1 452,22		1 294,29
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,31	1,15	0,89125			416,30		370,14
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	2,58	1,15	7,4175	1,75	1,35	2,36		17,51
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	2,58	1,16	7,4175	8,84	1,26	11,14		82,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31	1,15	0,89125	415,92	1,17	488,63		433,71
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	1,15	0,89125			309,16		275,54
		4 М									1 492,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми крючками, ширина 10 мм	10 м	0,096		0,24		37,71	1,35		50,91	12,22
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,001		0,0025	70 310,45	0,73			51 326,83	128,32
	08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 35-58 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,01		0,025					50 950,10	1 273,75
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, шумка, сурик желтый	кг	0,25		0,625	79,88	1,26			100,65	62,91
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,00015	82 698,14	1,27			105 026,64	15,75
4,1	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2								165,63
		Итого прямые затраты										13 490,35
		ФОТ										10 169,26
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						9 884,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						5 188,32
		Всего по позиции									11 482,59	28 708,48
6	ФСБЦ-21.1.08.08-0212	Кабель силовой с алюминиевыми жилами 4х16	1000 м			0,255	102 523,66	1,05			107 649,84	27 450,71
		Всего по позиции									107 649,84	27 450,71
6	ГЭСНм08-02-143-08	Покрытие кабеля, проложенного в траншее; лентой сигнальной	100 м			2,5						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,16; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,16; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,16										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,38						356,61
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	0,48	1,15	1,38					258,41	356,61
		2 ЗМ										27,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0575						17,78
	81.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машчас	0,02	1,15	0,0575	415,92	1,17			466,63	27,98
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,0575					309,16	17,78
8,1	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2								6,20
		Итого прямые затраты										402,37
		ФОТ										374,39
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						363,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						190,94
		Всего по позиции									385,07	962,67
7	ФСБЦ-01.7.06.03-0011	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм	шт			3	358,10	1,35			483,44	1 450,32
		Всего по позиции									483,44	1 450,32
8	ГЭСНм08-02-231-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм	100 м			0,2						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,16; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,16; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,16										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0168						251,44
		1-100-18 Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	4,42	1,15	1,0168					247,33	251,44
		2 ЗМ										2,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0046						1,42
	81.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машчас	0,02	1,15	0,0046	415,92	1,17			466,63	2,24
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,0046					309,16	1,42
8,1	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2								4,37
		Итого прямые затраты										255,10
		ФОТ										252,86
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						245,27
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						128,96
		Всего по позиции									3 188,50	633,70
9	ФСБЦ-20.2.12.03-0001	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм	м			20,6	85,48	0,95			81,21	1 672,93
		Всего по позиции									81,21	1 672,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ГЭСН08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м			0,2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4467					437,25
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	1,4467			302,24		437,25
		2 ЭМ									13,38
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0138					5,00
		91.05.05-016 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03	1,15	0,0069			1 452,22		10,02
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,03	1,15	0,0069			415,30		2,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,15	0,0069	415,92	1,17			3,36
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,15	0,0069					2,13
		4 М									71,83
		01.7.09.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	28,67		5,334		5,87	1,28		40,06
		01.7.07.20-0002 Таль молотый, сорт I	т	0,00105		0,00021	43 821,53	1,28			11,78
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,02		0,004	79,68	1,28			0,40
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,01	1 289,82	1,1			14,19
		20.2.02.01-0013 Втулки, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00244	1 659,26	1,13			5,40
10.1	Приказ Министра РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2							7,60
		Итого прямые затраты									627,46
		ФОТ									442,25
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					428,98
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					225,55
		Всего по позиции							5 947,95		1 189,59
11	ГЭСН01-01-009-24	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов: 3	1000 м ³			0,015					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ									1 014,26
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			1,0824425					388,16
		91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м ³	маш.час	63,33	1,15	1,0824425	1 800,37	1,16		928,43	1 014,26
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	63,33	1,15	1,0824425				355,31	388,16
		Итого прямые затраты									1 402,42
		ФОТ									388,16
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					357,11
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48		48					178,55
		Всего по позиции							129 205,33		1 938,08
12	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м ³			17,25	1 873,70	1,25		717,13	12 370,49
		Всего по позиции								717,13	12 370,49
13	ГЭСН33-05-008-01	Установка опор наружного освещения фланцевых	шт			8					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,064					3 588,85
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,42	1,15	13,064			274,56		3 588,85
		2 ЭМ									9 337,47
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			5,52					1 961,31
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 6 м	маш.час	0,6	1,15	5,52			1 691,57		9 337,47
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,6	1,15	5,52					1 961,31
		Итого прямые затраты									14 885,83
Н	07.2.02.01	Закладная деталь фундамента	шт	1		8					
Н	07.4.03.12	Сторя наружного освещения композитная с фланцевым соединением	шт	1		8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									5 649,16
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					5 714,60
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					3 328,90
		Всего по позиции							2 991,14		23 929,13
14	ТЦ_501.0.00.00_74_76060805 90_15.03.2023_02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Опора "Каспийское литье" четырехрожковая со светильниками, лампами, фундаментной частью Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	шт			8			140 060,00	1,02	1 142 400,00
		Всего по позиции							142 800,00		1 142 400,00
16	ГЭСН33-05-009-01 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой (бетонирование цоколя) Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			2,6					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,7658					1 308,44
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,48	1,15	4,7658			274,66		1 308,44
		2 ЭМ									551,85
		ОТы(ЗТы)	чел.-ч			0,7728					238,92
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.час	0,21	1,15	0,6762	10,37	1,27		13,17	8,91
		91.14.03-001 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.час	0,24	1,15	0,7728	1 610,82	1,15		702,58	542,94
		4-100-040 ОТы(ЗТы) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24	1,15	0,7728				309,16	238,92
		Итого прямые затраты									2 099,21
H		04.1.02.05 Смеси бетонные	м3	1,02		2,656					1 547,38
		ФОТ									1 693,78
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					928,42
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					
		Всего по позиции							1 850,60		4 621,41
16	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			3,57			4 181,66		14 928,53
		Всего по позиции							4 181,66		14 928,53
17	ГЭСН08-02-412-02 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлического рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,81					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,020785					1 517,48
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39	1,15	5,020785			302,24		1 517,48
		2 ЭМ									36,12
		ОТы(ЗТы)	чел.-ч			0,03728					13,50
		91.05.05-016 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02	1,15	0,01863			1 452,22		27,05
		4-100-060 ОТы(ЗТы) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,15	0,01863			416,30		7,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,15	0,01863	415,92	1,17		486,63	9,07
		4-100-040 ОТы(ЗТы) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,01863			309,16		5,78
		4 М									164,89
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		110,7973		5,87	1,28	7,51	81,09
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000488	43 821,53	1,28		56 091,56	27,26
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,02		0,0162	79,68	1,26		100,65	1,63
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0405	756,85	1,1		832,54	33,72
		20.2.02.01-0012 Втулки, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,009882	1 897,67	1,13		2 144,37	21,19
17.1	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2							28,39
		Итого прямые затраты									1 731,99
		ФОТ									1 630,98
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 485,05
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					780,80
		Всего по позиции							4 968,19		4 024,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФСБЦ-21.1.08.09-0003	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластика, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 1,5 мм2 Всего по позиции	1000 м			0,11227	52 343,33	0,97	50 773,03		5 700,29
19	ГЭСНм08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	шт			20					5 700,29
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,18					6 395,40
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,92	1,15	21,18			302,24		6 395,40
		2 ЭМ									445,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,48					166,83
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,15	0,23			1 452,22		334,01
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,23			415,30		95,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,15	0,23	415,92	1,17	486,63		111,92
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,23			309,16		71,11
		4 М									1 950,63
		01.3.01.01-0001 Бензин авиационный Б-70	т	0,0008		0,016	116 448,72	0,93	103 207,31		1 732,76
		01.3.01.05-0009 Парафин нефтяной твердый Т-1	т	0,00001		0,0002	91 259,89	1,28	116 812,66		23,38
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,15		3	41,38	1,37	56,69		170,07
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми юнками, ширина 10 мм	10 м	0,024		0,48	37,71	1,35	50,91		24,44
19.1	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2							111,22
		Итого прямые затраты									8 958,59
		ФОТ									6 562,03
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 365,17
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 348,64
		Всего по позиции							939,08		16 781,62
20	ГЭСНм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	100 шт			0,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			111,1872					3 381,22
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,16	1,15	111,1872			302,24		3 381,22
20.1	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2							58,80
		Итого прямые затраты									3 381,22
		ФОТ									3 381,22
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 279,78
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 724,42
		Всего по позиции							10 563,28		8 444,22
21	ГЭСНм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	шт			10					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,505					7 243,96
		1-100-46 Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	1,87	1,15	21,505			336,85		7 243,96
		2 ЭМ									14 626,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,165					3 366,52
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02	1,15	0,23			1 452,22		334,01
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,15	0,23			415,30		95,52
		91.06.09-001 Подъемник телескопические самоходные, рабочая высота 28 м, грузоподъемность 250 кг	маш.час	0,87	1,15	7,705	1 472,34	1,25	1 840,43		14 180,51
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67	1,15	7,705			415,30		3 199,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,15	0,23	415,92	1,17	486,63		111,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,23			309,16		71,11
		4 М									4 598,24
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	0,83		8,3	5,87	1,28	7,51		62,33
	01.7.06.12-0008	Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм	м	4,36		43,6	0,50	1,35	0,68		29,85
	21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	0,0005		0,005	949 687,13	0,95	901 252,77		4 506,26
	24.3.01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01		0,1			0,00		0,00
21.1	Приказ Министра РФ от 04.08.2022 № 421/лр п.75в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2							125,98
		Итого прямые затраты									29 835,16
		ФОТ									10 610,48
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 292,17
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 411,34
		Всего по позиции							4 566,47		45 684,85
22	ЦП	Ландшафтный светильник Nowoborski Paol 9534	шт			10			6 216,67		62 168,70
		Всего по позиции							6 216,67		62 168,70
23	ГЭСНм08-02-168-04	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4	шт			10					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч			37,95					11 470,01
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,3	1,15	37,95			302,24		11 470,01
		4 М									416,84
	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,00032		0,0032	116 448,72	0,93	108 297,31		346,55
	01.3.01.05-0009	Парафин нефтяной твердый Т-1	т	0,00006		0,0006	91 259,89	1,28	116 812,68		70,09
23.1	Приказ Министра РФ от 04.08.2022 № 421/лр п.76в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2							199,48
		Итого прямые затраты									11 688,65
		ФОТ									11 470,01
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 125,91
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 849,71
		Всего по позиции							2 906,18		29 061,75
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)									1 389 253,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									50 328,68
		Эксплуатация машин									38 028,97
		Оплата труда машинистов (ОТм)									10 908,74
		Материалы									1 289 891,40
		Строительные работы									1 281 518,67
		в том числе:									
		оплата труда									5 144,35
		эксплуатация машин и механизмов									15 592,40
		оплата труда машинистов (ОТм)									3 223,75
		материалы									1 244 236,21
		накладные расходы									8 479,16
		сметная прибыль									4 842,70
		Монтажные работы									199 297,75
		в том числе:									
		оплата труда									45 182,33
		эксплуатация машин и механизмов									22 436,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (ОТм)									7 682,99
		материалы									45 755,19
		накладные расходы									51 279,35
		сметная прибыль									26 961,32
		Итого ФОТ (справочно)									81 233,42
		Итого накладные расходы (справочно)									59 758,51
		Итого сметная прибыль (справочно)									31 804,02
		ВСЕГО по смете									1 480 616,32
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 142 400,00

Составил:

 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

Сквер Первостроителей. ГП,НО

Основание для расчета:

1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от ____ г. № _____
2. Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на III квартал 2023г.	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта III квартал 2023г.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	8 359 866	1,0201	8 527 900	1,055	8 996 935
Стоимость без учета НДС	8 359 866		8 527 900		8 996 935
НДС (20%)	1 671 973		1 705 580		1 799 387
Стоимость с учетом НДС	10 031 839		10 233 480		10 796 322

Уровень цен, утвержденной сметной документации	III квартал 2023 (Июль 2023)
Дата формирования НМЦК	Август 2023
Начало строительства	Май 2024
Окончание строительства	Ноябрь 2024
Продолжительность строительства	7 месяцев

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата

Август 2023 / Июль 2023 102,01%

Итого индекс фактической инфляции: 1,0201

2. Расчет индекса прогнозной инфляции

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2023г.	0	
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2024г. (7 месяцев/7 месяцев)	1	
Годовые индексы прогнозной инфляции:		
на 2023 год		105,9%
на 2024 год		105,3%
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:		
на 2023 год	$\sqrt[12]{1,059}$	1,0048
на 2024 год	$\sqrt[12]{1,053}$	1,0043
Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:		
К на 2023 год	$(1,0048^4 - 1)/2 + 1$	1,0097
К на 2024 год	$1,0048^4 * (1,0043^5 + 1,0043^{11})/2$	1,055
Итого индекс прогнозной инфляции:		
	$0 * 1,0097 + 1 * 1,055$	1,055