

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О реализации
инициативных проектов в Снежинском
городском округе»

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет средств бюджета муниципального образования
«Замена дверей в рекреациях и кабинетах блока Б здания МБОУ СОШ № 135»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	«Замена дверей в рекреациях и кабинетах блока Б здания МБОУ СОШ № 135»
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета)
3.	Территория реализации инициативного проекта	Челябинская область, г. Снежинск, ул. В.З. Нечая, д. 5. Тел. 8 (35146) 7-12-04 Электронный адрес органа, организации: sc135@snzadm.ru муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова»
4.	Цель и задачи инициативного проекта	Цель Проекта: Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников. Задачи Проекта: 1. Обеспечить безопасность передвижения учащихся, сотрудников и посетителей в здании МБОУ СОШ № 135, в том числе, на путях эвакуации. 2. Исключить наличие травмоопасных объектов в здании МБОУ СОШ № 135. 3. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения. 4. Выполнение требований охраны труда и пожарной безопасности.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой	Наше общеобразовательное учреждение посещают 1300 учеников, поэтому колоссальная нагрузка приходится именно на двери расположенные в рекреациях и кабинетах, так как ежедневно через них проходит огромный поток детей.

поддержки за счет средств областного бюджета)

Здание МБОУ СОШ № 135 было введено в эксплуатацию в 2008 году. В рекреациях и кабинетах здания, были установлены деревянные дверные полотна, которые в ходе эксплуатации осели, имеют плохой притвор по периметру коробки, дверные коробки перекошены, наличники повреждены. По нормам пожарной безопасности, к каждой двери были установлены доводчики. В настоящий момент, вследствие износа дверных полотен, ремонт или установка новых доводчиков, не представляется возможным, так как дверные полотна рассохлись, растрескиваются и не могут обеспечить надежного крепления доводчика.

Регулярно силами сотрудников школы производится ремонт дверных полотен и откосов, но процесс их длительной эксплуатации привел к необходимости полной замены дверных деревянных конструкций на современные и надежные, обладающие высоким качеством и продолжительным сроком эксплуатации.

МБОУ СОШ № 135 является базовой площадкой проведения Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

На базе школы проходят областные конференции, конкурсы, а также мероприятия Всероссийского проекта «Школа Росатома».

Проведение данных мероприятий требуют создания безопасной и комфортной образовательной среды, а также современного интерьера учреждения.

МБОУ СОШ № 135 является региональной инновационной площадкой по направлению «Проектная школа «Практики будущего» (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.12.2019 №03/4804). В апреле 2020 года по итогам конкурсного отбора МБОУ СОШ №135 получила право на вхождение в сеть Атомклассов «Школы Росатома». МБОУ СОШ №135 стала победителем конкурса на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания » (протокол заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения РФ от 30.06.2020 №3).

Проект полностью проработан: разработана сметная документация на замену

		дверей в рекреациях и кабинетах блока Б здания МБОУ СОШ № 135, имеется локальный сметный расчет.
6.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Реализация проекта будет способствовать созданию для детей комфортных и безопасных условий для учебы, чтобы их всегда манили школьные двери, открывающие мир знаний, вдохновения и творчества; Снизит расходы на постоянные ремонты старых конструкций, которые не приводят к их долгосрочной эксплуатации; Обеспечит соблюдение правил пожарной безопасности и правил охраны труда; Предостережет от возможных предписаний в ходе проверок надзорными органами.
7.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Проведение замены дверей будет способствовать созданию безопасной и комфортной среды для обучающихся, их родителей и сотрудников школы. На основе проведенного ряда работ здание примет более современный вид. Появится возможность повысить качество предоставляемых образовательных услуг и мероприятий. Работники учреждения будут нести ответственность и контроль за сохранность муниципального имущества.
8.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта 3 768 176,90 руб. (смета прилагается) –
9.	Сроки реализации инициативного проекта	Июль-август 2025г.
10.	Информация об инициаторе проекта	Директор МБОУ СОШ № 135 Миловидова Ирина Вячеславовна

11.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	378 000,00 руб. Доля имущественного в реализации проекта составила 10,03 % . Трудовое участие запланировано. В рамках трудового участия планируются работы по уборке строительного мусора, уборке помещений после ремонта.
12.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	3 390 176,90 руб.
13.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Челябинская область, г.Снежинск, ул.В.З.Нечая, д.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова»

Директор МБОУ СОШ № 135 _____

Милос

И.В.Миловидова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 453

(Локальный сметный расчет)

на Замена дверей в рекреациях и кабинетах блока Б в здании МБОУ СОШ № 135

Сметная стоимость: 3 768.177 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.912 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 205.954 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. 3 этаж

1. Е46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.6456	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	854.82	<u>686.27</u>	<u>168.55</u> 70.06				17 236.16	<u>15 898.98</u>	<u>1 337.18</u> 980.00
2. Е10-01-047-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.0836	16 908.60	<u>2 588.88</u> 13 649.68	<u>670.04</u> 18.40	1 413.56	<u>216.43</u> 1 141.11	<u>56.02</u> 1.54				13 903.01	<u>3 493.61</u> 9 946.75	<u>462.64</u> 21.52
3. С999-9902 Блоки дверные алюминиев., м2	7.9										145 209.90		145 209.90

< 1 * 2019 * 453 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.5621	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	4 040.09	<u>782.61</u> 2 284.71	<u>972.77</u> 130.23			41 633.04	<u>18 148.97</u> 17 566.36	<u>5 917.71</u> 1 564.02
8.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно пленка с алюминиевой кромкой, коробка, наличник, петли, замок), м2	54.21									726 414.00	726 414.00	
9.	E61-2-7 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.35	3 993.61	<u>2 557.52</u> 1 413.49	<u>22.60</u> 9.39	1 397.76	<u>895.13</u> 494.72	<u>7.91</u> 3.29			20 167.95	<u>14 449.19</u> 5 656.01	<u>62.75</u> 45.99
10.	E15-04-006-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз пола, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.35	94.01	<u>91.60</u> 0.70	<u>1.71</u> 0.18	32.90	<u>32.06</u> 0.25	<u>0.60</u> 0.06			525.93	<u>518.92</u> 1.47	<u>5.55</u> 0.86
11.	C101-9732 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Грунтовка, т	0.007									728.00	728.00	

< 1 * 2019 * 453 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12. Е15-04-007-05	0.7085	2 422.91	<u>868.81</u>	<u>26.93</u>	1 716.63	<u>615.55</u>	<u>19.08</u>		23 942.01	<u>14 282.50</u>	<u>183.37</u>		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			1 527.17	0.53		1 082.00	0.37			9 476.14	4.47		
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					9 455.76	<u>3 228.05</u>	<u>1 224.93</u>		989 760.00	<u>66 792.17</u>	<u>7 969.20</u>		
						5 002.79	205.55			914 998.63	2 616.86		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 455.76	<u>3 228.05</u>	<u>1 224.93</u>		989 760.00	<u>66 792.17</u>	<u>7 969.20</u>		
						5 002.79	205.55			914 998.63	2 616.86		
МАТЕРИАЛОВ -									727 142.00				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=118 - по стр. 2, 7; %=79 - по стр. 9; %=105 - по стр. 10, 12)					3 556.51				72 974.34				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=63 - по стр. 2, 7; %=50 - по стр. 9; %=55 - по стр. 10, 12)					2 047.47				41 840.30				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 059.74				1 104 574.64				
Строительные работы НР по УСН					3 343.12				68 595.88				
Строительные работы СП по УСН					1 842.72				37 656.27				
Строительные работы всего					15 059.74				1 104 574.64				
Строительные работы без НР и СП					9 455.76				989 760.00				
Строительные работы ВСЕГО по УСН					14 641.60				1 096 012.15				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					15 059.74				1 104 574.64				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 556.51				72 974.34				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 047.47				41 840.30				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН					14 641.60				1 096 012.15				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов					9 638.81				181 013.52				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП					14 641.60				1 096 012.15				
Оплата основных рабочих					3 228.05				66 792.17				
Оплата механизаторов					205.55				2 616.86				
Нормативная трудоемкость					305.42854				305.42854				
Стоимость эксплуатации машин					1 224.93				7 969.20				
Сметная стоимость материалов					5 002.79				914 998.63				
Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					5 002.79				914 998.63				
НДС на материалы					900.50				164 699.75				
Доля материалов в НР при УСН					572.34				11 743.61				

< 1 * 2019 * 453 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	НДС на долю материалов в НР при УСН					103.02					2 113.85		
	Доля материалов в СП при УСН					276.41					5 648.44		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					49.75					1 016.72		
	ИТОГО НДС при УСН					1 236.76					168 793.74		
	ИТОГО по смете по УСН					15 059.75					1 104 574.64		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН					15 878.36					1 264 805.89		

Раздел 2. 2 этаж

13.	E46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.6471	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	856.81	<u>687.87</u>	<u>168.94</u> 70.22			17 276.21	<u>15 935.92</u>	<u>1 340.29</u> 982.28
14.	E10-01-047-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.0836	16 908.60	<u>2 588.88</u> 13 649.68	<u>670.04</u> 18.40	1 413.56	<u>216.43</u> 1 141.11	<u>56.02</u> 1.54			13 903.01	<u>3 493.61</u> 9 946.75	<u>462.64</u> 21.52
15.	C999-9902 Блоки дверные алюминиевые, м2	7.9									145 209.90	145 209.90	
19.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.5621	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	4 040.09	<u>782.61</u> 2 284.71	<u>972.77</u> 130.23			41 633.04	<u>18 148.97</u> 17 566.36	<u>5 917.71</u> 1 564.02

< 1 * 2019 * 453 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно пленка с алюминиевой кромкой, коробка, наличник, петли, замок), м2	54.21									726 414.00		726 414.00
21.	E61-2-7 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.35	3 993.61	<u>2 557.52</u> 1 413.49	<u>22.60</u> 9.39	1 397.76	<u>895.13</u> 494.72	<u>7.91</u> 3.29			20 167.95	<u>14 449.19</u> 5 656.01	<u>62.75</u> 45.99
22.	E15-04-006-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз пола, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.35	94.01	<u>91.60</u> 0.70	<u>1.71</u> 0.18	32.90	<u>32.06</u> 0.25	<u>0.60</u> 0.06			525.93	<u>518.92</u> 1.47	<u>5.55</u> 0.86
23.	C101-9732 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Грунтовка, т	0.007									728.00		728.00
24.	E15-04-007-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7085	2 422.91	<u>868.81</u> 1 527.17	<u>26.93</u> 0.53	1 716.63	<u>615.55</u> 1 082.00	<u>19.08</u> 0.37			23 942.01	<u>14 282.50</u> 9 476.14	<u>183.37</u> 4.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	9 457.75	3 229.65	1 225.32								989 800.05	66 829.11	7 972.31
		5 002.79	205.71									914 998.63	2 619.14
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 457.75	3 229.65	1 225.32								989 800.05	66 829.11	7 972.31
		5 002.79	205.71									914 998.63	2 619.14
МАТЕРИАЛОВ -											727 142.00		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 13; %=118 - по стр. 14, 19; %=79 - по стр. 21; %=105 - по стр. 22, 24)	3 558.45										73 017.48		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 13; %=63 - по стр. 14, 19; %=50 - по стр. 21; %=55 - по стр. 22, 24)	2 048.71										41 867.76		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 064.91										1 104 685.29		
Строительные работы НР по УСН	3 344.94										68 636.43		
Строительные работы СП по УСН	1 843.84										37 680.98		
Строительные работы всего	15 064.91										1 104 685.29		
Строительные работы без НР и СП	9 457.75										989 800.05		
Строительные работы ВСЕГО по УСН	14 646.53										1 096 117.46		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	15 064.91										1 104 685.29		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 558.45										73 017.48		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 048.71										41 867.76		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН	14 646.53										1 096 117.46		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов	9 643.74										181 118.83		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП	14 646.53										1 096 117.46		
Оплата основных рабочих	3 229.65										66 829.11		
Оплата механизаторов	205.71										2 619.14		
Нормативная трудоемкость	305.59602										305.59602		
Стоимость эксплуатации машин	1 225.32										7 972.31		
Сметная стоимость материалов	5 002.79										914 998.63		
Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования	5 002.79										914 998.63		
НДС на материалы	900.50										164 699.75		
Доля материалов в НР при УСН	572.65										11 750.56		
НДС на долю материалов в НР при УСН	103.08										2 115.10		
Доля материалов в СП при УСН	276.58										5 652.15		
НДС на долю материалов в СП при УСН	49.78										1 017.39		
ИТОГО НДС при УСН	1 236.89										168 795.81		
ИТОГО по смете по УСН	15 064.92										1 104 685.29		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН	15 883.42										1 264 913.27		

Раздел 3. 1 этаж

< 1 * 2019 * 453 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	E46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.5993	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	793.51	<u>637.06</u>	<u>156.46</u> 65.03			16 000.05	<u>14 758.76</u>	<u>1 241.28</u> 909.72
26.	E10-01-047-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.1584	16 908.60	<u>2 588.88</u> 13 649.68	<u>670.04</u> 18.40	2 678.32	<u>410.08</u> 2 162.11	<u>106.13</u> 2.91			26 342.54	<u>6 619.47</u> 18 846.48	<u>876.59</u> 40.77
27.	C999-9902 Блоки дверные алюминиевые, м2	14.9									273 876.90	273 876.90	
31.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.441	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	3 169.69	<u>614.00</u> 1 792.49	<u>763.19</u> 102.17			32 663.53	<u>14 238.92</u> 13 781.83	<u>4 642.78</u> 1 227.06
32.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно пленка с алюминиевой кромкой, коробка, наличник, петли, замок), м2	43									576 200.00	576 200.00	

< 1 * 2019 * 453 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	E61-2-7 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.35	3 993.61	<u>2 557.52</u> 1 413.49	<u>22.60</u> 9.39	1 397.76	<u>895.13</u> 494.72	<u>7.91</u> 3.29			20 167.95	<u>14 449.19</u> 5 656.01	<u>62.75</u> 45.99
34.	E15-04-006-03 (Приказ № 97/пр.от 14.03.2014) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз пола, 100 м2 покрытия Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.35	94.01	<u>91.60</u> 0.70	<u>1.71</u> 0.18	32.90	<u>32.06</u> 0.25	<u>0.60</u> 0.06			525.93	<u>518.92</u> 1.47	<u>5.55</u> 0.86
35.	C101-9732 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Грунтовка, т	0.007									728.00	728.00	
36.	E15-04-007-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.7085	2 422.91	<u>868.81</u> 1 527.17	<u>26.93</u> 0.53	1 716.63	<u>615.55</u> 1 082.00	<u>19.08</u> 0.37			23 942.01	<u>14 282.50</u> 9 476.14	<u>183.37</u> 4.47
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						9 788.81	<u>3 203.88</u> 5 531.57	<u>1 053.37</u> 173.83			970 446.91	<u>64 867.76</u> 898 566.83	<u>7 012.32</u> 2 228.87
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						9 788.81	<u>3 203.88</u> 5 531.57	<u>1 053.37</u> 173.83			970 446.91	<u>64 867.76</u> 898 566.83	<u>7 012.32</u> 2 228.87
МАТЕРИАЛОВ -											576 928.00		

< 1 * 2019 * 453 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 25; %=118 - по стр. 26, 31; %=79 - по стр. 33; %=105 - по стр. 34, 36)					3 494.90					70 342.55		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 25; %=63 - по стр. 26, 31; %=50 - по стр. 33; %=55 - по стр. 34, 36)					2 008.47					40 298.76		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 292.18					1 081 088.22		
	Строительные работы НР по УСН					3 285.21					66 122.00		
	Строительные работы СП по УСН					1 807.62					36 268.88		
	Строительные работы всего					15 292.18					1 081 088.22		
	Строительные работы без НР и СП					9 788.81					970 446.91		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					14 881.64					1 072 837.79		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					15 292.18					1 081 088.22		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 494.90					70 342.55		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 008.47					40 298.76		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН					14 881.64					1 072 837.79		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов					9 350.07					174 270.96		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП					14 881.64					1 072 837.79		
	Оплата основных рабочих					3 203.88					64 867.76		
	Оплата механизаторов					173.83					2 228.87		
	Нормативная трудоемкость					301.40668					301.40668		
	Стоимость эксплуатации машин					1 053.37					7 012.32		
	Сметная стоимость материалов					5 531.57					898 566.83		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					5 531.57					898 566.83		
	НДС на материалы					995.68					161 742.03		
	Доля материалов в НР при УСН					562.43					11 320.09		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					101.24					2 037.62		
	Доля материалов в СП при УСН					271.14					5 440.33		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					48.81					979.26		
	ИТОГО НДС при УСН					1 304.05					165 619.93		
	ИТОГО по смете по УСН					15 292.19					1 081 088.22		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН					16 185.69					1 238 457.72		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					28 702.32	<u>9 661.58</u>	<u>3 503.62</u>			2 950 006.96	<u>198 489.04</u>	<u>22 953.83</u>
							15 537.15	585.09				2 728 564.09	7 464.87
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					28 702.32	<u>9 661.58</u>	<u>3 503.62</u>			2 950 006.96	<u>198 489.04</u>	<u>22 953.83</u>
							15 537.15	585.09				2 728 564.09	7 464.87
	МАТЕРИАЛОВ -										2 031 212.00		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 13, 25; %=118 - по стр. 2, 7, 14, 19, 26, 31; %=79 - по стр. 9, 21, 33; %=105 - по стр. 10, 12, 22, 24, 34, 36)					10 609.86					216 334.37		

< 1 * 2019 * 453 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 13, 25; %=63 - по стр. 2, 7, 14, 19, 26, 31; %=50 - по стр. 9, 21, 33; %=55 - по стр. 10, 12, 22, 24, 34, 36)					6 104.65					124 006.82		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					45 416.83					3 290 348.15		
	Строительные работы НР по УСН					9 973.27					203 354.31		
	Строительные работы СП по УСН					5 494.19					111 606.14		
	Строительные работы всего					45 416.83					3 290 348.15		
	Строительные работы без НР и СП					28 702.32					2 950 006.96		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					44 169.78					3 264 967.41		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					45 416.83					3 290 348.15		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					10 609.86					216 334.37		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 104.65					124 006.82		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ					10 609.86					216 334.37		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 104.65					124 006.82		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН					9 973.27					203 354.31		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН					5 494.19					111 606.14		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН					44 169.78					3 264 967.41		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов					28 632.63					536 403.32		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП					44 169.78					3 264 967.41		
	Оплата основных рабочих					9 661.58					198 489.04		
	Оплата механизаторов					585.09					7 464.87		
	Нормативная трудоемкость					912.43124					912.43124		
	Стоимость эксплуатации машин					3 503.62					22 953.83		
	Сметная стоимость материалов					15 537.15					2 728 564.09		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					15 537.15					2 728 564.09		
	НДС на машины					525.34					2 788.01		
	НДС на материалы					2 796.69					491 141.54		
	Доля материалов в НР при УСН					1 707.42					34 814.26		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					307.34					6 266.57		
	Доля материалов в СП при УСН					824.13					16 740.92		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					148.34					3 013.37		
	ИТОГО НДС при УСН					3 777.71					503 209.49		
	ИТОГО по смете по УСН					45 416.86					3 290 348.15		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН					47 947.49					3 768 176.90		

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)