


**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
«Устройство козырька входной группы № 3 в МБДОУ №28
как создание безопасной среды»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	«Устройство козырька входной группы № 3 в МБДОУ №28 как создание безопасной среды»
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета)
3.	Территория (часть территории) реализации инициативного проекта	Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 37. Тел. 8 (35146)2-43-47 Электронный адрес органа, организации: ds28@snzadm.ru Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28»
4.	Цель и задачи инициативного проекта	Цель Проекта: создание качественной и прочной конструкции козырька входной группой №3 в МБДОУ № 28 в целях обеспечения безопасности детей, родителей и сотрудников. Задача Проекта: Выполнить отделку крыльца и устройство козырька входной группы №3.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Дошкольное учреждение посещают 70 воспитанников. Работа в детском саду направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и

		сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка, а самое главное безопасной. Здание введено в эксплуатацию в 1968г., имеет три входные группы. Две входные группы оборудованы козырьком. Над входной группой №3 козырек, обеспечивающий безопасность функционирования в данной конструкции отсутствует, т.к. за период длительной эксплуатации появились значительные дефекты, что повлекло за собой его демонтаж. В осенне - зимний период из-за отсутствия навеса над крыльцом на ступенях образуется наледь, которую сложно устранять. Скопление воды в этом месте чрезвычайно опасно даже во время небольших заморозков, приводит к ежегодному разрушению фундамента крыльца. Козырек является ещё и защитой от сосулек, появляющихся во время оттепели. Вышеперечисленные проблемы не позволяют пользоваться этой входной группой по назначению. Это приводит к нарушению требований охраны труда и техники безопасности. В связи с этим входная группа №3 огораживается, а родители вместе с детьми вынуждены обходить все здание.
6.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Данная проблема зафиксирована в Акте визуального осмотра козырька входной группы №3 в МБДОУ № 28 (ул. Васильева, 37) от 08.11.2019 г. Проект полностью проработан, получил поддержку родителей (законных представителей), сотрудников детского сада и жителей микрорайона и готов к реализации. Разработана проектно-сметная документация.
7.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Создание качественной и прочной конструкции козырька над входом в здание обеспечит безопасность для комфортного передвижения всех участников образовательного процесса.
8.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть	Общая стоимость инициативного проекта составит 200 231,45 руб., в том числе:

	включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	• доля инициативных платежей в реализации проекта составляет 10 % от общей стоимости инициативного проекта: 20 023,15 руб. • межбюджетные трансферы из областного бюджета составляют: 200 231,45 руб. - 20 023,15 руб. = 180 208,30 руб.
9.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июнь-август 2025г.
10.	Информация об инициаторе проекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28» Заведующий МБДОУ № 28 – Салихова Мария Геннадьевна, 8(35146)24347
11.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платёж - 20 023,15 руб.
12.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	180 208,30 руб.
13.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Земельный участок (кадастровый номер 74:40:0101007:21, вид разрешенного использования: эксплуатация и обслуживание здания детского сада) расположенный по адресу: Челябинская область Снежинский городской округ, город Снежинск, улица Васильева, дом 37.

Заведующий МБДОУ № 28



Салихова Мария Геннадьевна

**Краткое описание инициативного проекта, претендующего на финансовую поддержку
за счёт средств бюджета муниципального образования**

«Устройство козырька входной группы № 3 в МБДОУ №28

как создание безопасной среды»

Обеспечение безопасности детей – одна из приоритетных задач государства. При этом ее регулирование охватывают правовыми нормами с разных сторон: жизнь и воспитание в семье, получение образования, в том числе и дошкольного. Сотрудники детского сада несут полную ответственность за безопасность детей, но при этом необходимо создать условия для комфортного передвижения всех участников образовательного процесса. Особое внимание заслуживает монтаж козырька на входе в здание - это сложная задача, требующая профессионального отношения к делу, особых навыков и знаний. Ведь речь идёт о детях. А значит, безопасность здесь стоит на первом месте. Козырёк входной группы является самым важным конструкционным элементом, так как он несёт серьёзную смысловую нагрузку. Такое приспособление способно в нужный момент защитить от дождя, снега и создать тень во время летней жары. Кроме того, оно защищает двери от воздействия повышенной влаги, препятствуя их преждевременному разрушению.

Цель Проекта: создание качественной и прочной конструкции козырька входной группой №3 в МБДОУ № 28 в целях обеспечения безопасности детей, родителей и сотрудников.

Задача Проекта:

- 1) Выполнить отделку крыльца и устройство козырька входной группы №3.

Дошкольное учреждение посещают 70 воспитанников. Работа в детском саду направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка, а самое главное безопасной.

Здание введено в эксплуатацию в 1968г., имеет три входные группы.

Две входные группы оборудованы козырьком. Над входной группой №3 козырек, обеспечивающий безопасность функционирования в данной конструкции отсутствует, т.к. за период длительной эксплуатации появились значительные дефекты, что повлекло за собой его демонтаж (акт от 08.11.2019 г.). В осенне - зимний период из- за отсутствия навеса над крыльцом на ступенях образуется наледь, которую сложно устранять. Скопление воды в этом месте чрезвычайно опасно даже во время небольших заморозков,

приводит к ежегодному разрушению фундамента крыльца. Козырек является ещё и защитой от сосулек, появляющихся во время оттепели. Вышеперечисленные проблемы не позволяют пользоваться этой входной группой по назначению. Это приводит к нарушению требований охраны труда и техники безопасности. В связи с этим входная группа №3 огораживается, а родители вместе с детьми вынуждены обходить все здание. Проблема актуальна. Ее решение необходимо для обеспечения безопасного и комфортного пребывания воспитанников, педагогов, родителей ДООУ.

Ожидаемый результат:

- Отделка крыльца и устройство козырька входной группы №3.

Общая стоимость инициативного проекта составит 200 231,45 рублей, размер объема инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта составит 20 023,15 рублей. Проектно-сметная документация имеется в наличии.

В 2024 году МБДОУ №28 исполнилось 56 лет. Это значит, детский сад «Тополек» воспитал ни одно поколение снежинцев, которые сегодня трудятся и прославляют родной город. Финансовая поддержка Проекта даст возможность создать качественную и прочную конструкцию козырька входной группой №3 в целях обеспечения безопасности для детей, родителей и сотрудников.

Проект полностью проработан, получил поддержку родителей (законных представителей), сотрудников детского сада и жителей микрорайона, и готов к реализации.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. Приложение № 2

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2018 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

74. Челябинская область

МБДОУ №28, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Васильева, 37
(наименование стройки)

МБДОУ №28, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Васильева, 37
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Работы по Устройству козырька входной группы № 3 в МБДОУ №28.

В целях реализации инициативного проекта "Устройство козырька входной группы № 3 в МБДОУ №28 как создание безопасной среды (г. Снежинск, ул. Васильева, 37)."

Составлен _____
Основание _____
Базисно-индексным методом

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

3 кв 2024г. (СМР), Письмо Министра России от
30.07.2024 г. г. №433273-ИФ/09

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

200,23

(20,13) тыс.руб.

166,86

(16,77) тыс.руб.

0,00

(0) тыс.руб.

0,00

(0) тыс.руб.

0,00

(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

19,21 (0,69) тыс.руб.

53,71 чел.час.

1,71 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкции	0,0018	1	0,0018					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					2 557,61	1,13	5,20	27,76	144,35
		2 ЭМ					2 973,63		5,35	12,28	65,70
		3 в т.ч. ОТм					512,41		0,92	27,76	25,54
		ЗТ	чел.-ч	243,35		0,43803					
		ЗТм	чел.-ч	41,39		0,074502					
		Итого по расценке					5 531,24		10,55		210,05
1.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,12		3,33
		в т.ч. ОТм	руб.				512,41	0,13	0,12	27,76	3,33
		ФОТ							6,24		173,22
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			6,36		176,68
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			3,37		93,54
		Всего по позиции							20,40		483,60
2	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,012	1	0,012					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					739,29	1,13	10,02	27,76	278,16
		2 ЭМ					119,44		1,43	12,28	17,56
		3 в т.ч. ОТм					25,65		0,31	27,76	8,61
		ЗТ	чел.-ч	74,3		0,8918					
		ЗТм	чел.-ч	1,99		0,02388					
		Итого по расценке					858,73		11,45		295,72
2.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,04		1,11
		в т.ч. ОТм	руб.				25,65	0,13	0,04	27,76	1,11
		ФОТ							10,37		287,88
		Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,33		259,09
		Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			4,67		129,55
		Всего по позиции							25,49		685,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,37	1	0,37	44,21		16,36	12,28	200,90
		Всего по позиции							16,36		200,90
4	ТССЦпг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	0,37	1	0,37	33,81		12,51	12,28	153,62
		Всего по позиции							12,51		153,62
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							51,03		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							15,22		
		Эксплуатация машин							6,94		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,39		
		Перевозка							28,87		
		Строительные работы							74,76		
		Строительные работы							45,89		
		в том числе:									
		оплата труда							15,22		
		эксплуатация машин и механизмов							6,94		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов							6,78		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,23		
		доплаты к оплате труда машинистов							0,16		
		накладные расходы							15,69		
		сметная прибыль							8,04		
		Перевозка							28,87		
		Итого ФОТ (справочно)							16,61		
		Итого накладные расходы (справочно)							15,69		
		Итого сметная прибыль (справочно)							8,04		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							74,76		
Раздел 2. Крыльцо											
5	ТЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,07	1	0,07					
		Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						813,30	1,2995	73,98	27,76	2 053,68
	2 ЗМ						95,30	1,25	8,34	12,28	102,42
	3 в т.ч. ОТм						11,10	1,25	0,97	27,76	26,93
	4 М						2 554,21		178,79	7,76	1 387,41
	ЗТ		чел.-ч	76,08	1,15	6,12444					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	0,0595					
		Итого по расценке					3 462,81		261,11		3 543,51
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,13		3,61
		в т.ч. ОТм	руб.				11,10	0,1625	0,13	27,76	3,61
		ФОТ							75,08		2 084,22
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			99,33		2 757,42
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			85,52		2 373,93
		Всего по позиции							446,09		8 678,47
6	ТССЦ-403-021	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 666591)	шт.	7	1	7	90,67		634,69	7,76	4 925,19
		Всего по позиции							634,69		4 925,19
7	ТЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,006	1	0,006					
		Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 259,32	1,2995	9,82	27,76	272,60
		2 ЭМ					1 913,73	1,25	14,35	12,28	176,22
		3 в т.ч. ОТм					316,29	1,25	2,37	27,76	65,79
		4 М					769,04		4,61	7,76	35,77
		ЗТ	чел.-ч	116,82	1,15	0,806058					
		ЗТм	чел.-ч	19,44	1,25	0,1458					
		Итого по расценке					3 942,09		28,78		484,59
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,31		8,61
		в т.ч. ОТм	руб.				316,29	0,1625	0,31	27,76	8,61
		ФОТ							12,50		347,00
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			11,48		318,55
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,16		171,07
		Всего по позиции							46,73		982,82
8	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,612	1	0,612	752,00		460,22	7,76	3 571,31
		Всего по позиции							460,22		3 571,31
9	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,00591	1	0,00591					
		Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 475,46	1,2995	19,01	27,76	527,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2 ЭМ					41,78	1,25		0,31	12,28	3,81
		3 в т.ч. ОТм					2,45	1,25		0,02	27,76	0,58
		4 М					10 410,00			61,52	7,76	477,40
		ЗТ	чел.-ч	215,82	1,15	1,4668206						
		ЗТм	чел.-ч	0,15	1,25	0,0011081						
		Итого по расценке					12 927,24			80,84		1 008,93
		ФОТ								19,03		528,28
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102	0,9	91,8				17,47		484,96
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				9,38		260,44
		Всего по позиции								107,69		1 754,33
10	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0046	1	0,0046						
		Районный к-т 13%										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					141,57	1,2995		0,85	27,76	23,60
		2 ЭМ					44,16	1,25		0,25	12,28	3,07
		3 в т.ч. ОТм					2,61	1,25		0,02	27,76	0,56
		4 М					243,32			1,12	7,76	8,69
		ЗТ	чел.-ч	12,64	1,15	0,0868656						
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,25	0,00092						
		Итого по расценке					429,05			2,22		35,36
		ФОТ								0,87		24,16
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102	0,9	91,8				0,80		22,18
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				0,43		11,91
		Всего по позиции								3,45		69,45
11	ТССЦ-204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 4 мм	т	0,0046	1	0,0046	10 040,00			46,18	7,76	358,36
		Всего по позиции								46,18		358,36
12	ТЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0,046	1	0,046						
		Районный к-т 13%										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		-1 ОТ					854,57	1,2995		51,08	27,76	1 417,98
		2 ЭМ					213,53	1,25		12,28	12,28	150,80
		3 в т.ч. ОТм					46,35	1,25		2,67	27,76	74,12
		4 М					1 253,01			57,64	7,76	447,29
		ЗТ	чел.-ч	81,31	1,15	4,301299						
		ЗТм	чел.-ч	2,93	1,25	0,168475						

Страница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 321,11		121,00		2 018,07
12.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,35		9,72
		в т.ч. ОТм	руб.				46,35	0,1625	0,35	27,76	9,72
		ФОТ							54,10		1 501,82
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			54,53		1 513,83
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			29,89		829,76
		Всего по позиции							205,77		4 369,38
13	ТССЦ-402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	-0,0598	1	-0,0598	812,00		-48,56	7,76	-376,83
		Всего по позиции							-48,56		-376,83
14	ТЦ_102_74_0000000000_02.04.2021 01	Полимерцементная плитка TESSERA	м2	4,692	1	4,692	80,85		379,35	7,76	2 943,76
		Всего по позиции							379,35		2 943,76
15	ТССЦ-101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	34,5	1	34,5	2,32		80,04	7,76	621,11
		Всего по позиции							80,04		621,11
16	ТЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	1 т конструкции	0,51643	1	0,51643					
		Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					230,43	1,2995	154,64	27,76	4 282,81
		2 ЭМ					259,68	1,25	167,63	12,28	2 058,50
		3 в т.ч. ОТм					21,13	1,25	13,64	27,76	378,65
		4 М					527,91		272,63	7,76	2 115,61
		ЗТ	чел.-ч	19,38	1,15	11,5096754					
		ЗТм	чел.-ч	1,28	1,25	0,826288					
		Итого по расценке					1 018,02		594,90		8 466,92
16.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						1,77		49,14
		в т.ч. ОТм	руб.				21,13	0,1625	1,77	27,76	49,14
		ФОТ							170,05		4 720,60
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 л.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			142,33		3 951,14
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			89,62		2 487,76
		Всего по позиции							828,62		14 954,96
17	ТССЦ-201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,51643	1	0,51643	15 810,00		8 164,76	7,76	63 358,54
		Всего по позиции							8 164,76		63 358,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1325	1	0,1325					
		Районный к-т 13%									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					71,47	1,2985	12,31	27,76	341,73
		2 ЭМ					10,15	1,25	1,68	12,28	20,63
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,02	27,76	0,56
		4 М					250,36		33,17	7,76	257,40
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,8091113					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016563					
		Итого по расценке					331,98		47,16		619,76
		ФОТ							12,33		342,29
		Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			10,43		289,58
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	51	0,85	43,35			5,35		148,38
		Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%								
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							62,94		1 057,72
19	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1325	1	0,1325					
		Районный к-т 13%									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					43,93	1,2995	7,56	27,76	209,87
		2 ЭМ					6,80	1,25	1,13	12,28	13,88
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,02	27,76	0,56
		4 М					388,48		51,47	7,76	399,41
		ЗТ	чел.-ч	3,83	1,15	0,5835863					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016563					
		Итого по расценке					439,21		60,16		623,16
		ФОТ							7,58		210,43
		Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			6,41		178,02
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	51	0,85	43,35			3,29		91,22
		Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%								
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							69,86		892,40
		Итого по разделу 2 Крыльцо :									
		Итого прямые затраты (справочно)							10 915,41		
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							329,25		
		Эксплуатация машин							208,53		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,29		
		Материалы							10 377,63		
		Строительные работы							11 487,83		
		в том числе:									
		оплата труда							329,25		
		эксплуатация машин и механизмов							208,53		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов							205,97		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							19,73		
		доплаты к оплате труда машинистов							2,56		
		материалы							10 377,63		
		накладные расходы							342,78		
		сметная прибыль							229,64		
		Итого ФОТ (справочно)							351,54		
		Итого накладные расходы (справочно)							342,78		
		Итого сметная прибыль (справочно)							229,64		
		Итого по разделу 2 Крыльцо							11 487,83		
Раздел 3. Кровля											
20	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м покрытия	100 м2	0,052	1	0,052					
		Районный к-т 13%									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ							392,28	1,2995	26,51 27,76 735,92
		2 ЗМ							497,70	1,25	32,35 12,28 397,26
		3 в т.ч. ОТм							45,31	1,25	2,95 27,76 81,89
		4 М							205,65		10,69 7,76 82,95
		ЗТ	чел.-ч	35,5	1,15	2,1229					
		ЗТм	чел.-ч	2,61	1,25	0,16965					
		Итого по расценке							1 095,63		69,55 1 216,13
20.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.								0,38 10,55
		в т.ч. ОТм	руб.						45,31	0,1625	0,38 27,76 10,55
		ФОТ									29,84 828,36
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					24,98 683,34
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					15,73 436,55
		Всего по позиции									110,64 2 356,57
21	ТССЦ-101-3656	Профилированный настил оцинкованный: С18-1000-0,7	т	0,0323336	1	0,0323336			13 500,00		436,50 7,76 3 387,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									436,50		3 387,24
		Всего по позиции									
22	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля Районный к-т 13%	100 м2 кровли	0,052	1	0,052					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					420,75	1,2995	28,43	27,76	789,22
		2 ЭМ					132,13	1,25	8,59	12,28	105,49
		3 в т.ч. ОТм					12,90	1,25	0,84	27,76	23,32
		4 М					9 591,36		498,75	7,76	3 870,30
		ЗТ	чел.-ч	38,53	1,15	2,304094					
		ЗТм	чел.-ч	0,79	1,25	0,05135					
		Итого по расценке					10 144,24		535,77		4 765,01
22.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,11		3,05
		в т.ч. ОТм	руб.				12,90	0,1625	0,11	27,76	3,05
		ФОТ							29,38		815,59
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			28,82		800,09
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			14,23		395,15
		Всего по позиции							578,93		5 963,30
23	ТССЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	0,56	1	0,56	192,00		107,52	7,76	834,36
		Всего по позиции							107,52		834,36
24	ТССЦ-206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	м	4	1	4	3,99		15,96	7,76	123,85
		Всего по позиции							15,96		123,85
26	ТССЦ-191-7314	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	шт.	2	1	2	69,19		138,36	7,76	1 073,83
		Всего по позиции							138,36		1 073,83
26	ТССЦ-101-7315	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм	шт.	2	1	2	79,14		158,28	7,76	1 228,25
		Всего по позиции							158,28		1 228,25
27	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных Районный к-т 13%	100 м желобов	0,028	1	0,028					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					338,60	1,2995	12,32	27,76	342,00
		2 ЭМ					26,20	1,25	0,92	12,28	11,30
		3 в т.ч. ОТм					2,61	1,25	0,09	27,76	2,50
		4 М					8 029,00		224,81	7,76	1 744,53
		ЗТ	чел.-ч	31,41	1,15	1,011402					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,25	0,0056					
		Итого по расценке					8 393,80		238,05		2 097,83
2.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,01		0,28
		в т.ч. ОТм	руб.				2,61	0,1625	0,01	27,76	0,28
		ФОТ							12,42		344,78
	Пр/81 2012.0-1, Приказ № 812/прот 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			12,18		338,23
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/прот 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			6,02		187,05
		Всего по позиции							256,26		2 603,39
2.8	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,012656	1	-0,012656	11 780,00		-149,09	7,76	-1 156,94
		Всего по позиции							-149,09		-1 156,94
2.9	ТССЦ-301-5842	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	шт.	1	1	1	221,66		221,66	7,76	1 720,08
		Всего по позиции							221,66		1 720,08
3.0	ТССЦ-301-5844	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	8	1	8	41,77		334,16	7,76	2 593,08
		Всего по позиции							334,16		2 593,08
3.1	ТССЦ-301-5845	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	4	1	4	39,93		159,72	7,76	1 239,43
		Всего по позиции							159,72		1 239,43
3.2	ТССЦ-101-1751	Шурупы-саморезы с шести-осьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	4,68	1	4,68	6,80		31,82	7,76	246,92
		Всего по позиции							31,82		246,92
3.3	ТЕР12-01-008-01	Устройство сбделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,06	1	0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					144,45	1,2995	11,28	27,76	312,58
		2 ЭМ					3,10	1,25	0,23	12,28	2,82
		4 М					1 080,63		64,84	7,76	503,16
		ЗТ	чел.-ч	13,4	1,15	0,9246					
		Итого по расценке					1 228,18		76,33		818,58
		ФОТ							-11,28		-312,58
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			11,05		308,64
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			5,48		151,45
		Всего по позиции							92,84		1 276,65


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ТССЦ-301-5865	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	2	1	2	310,70		621,40	7,76	4 822,06
		Всего по позиции							621,40		4 822,06
35	ТССЦ-301-5875	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	2	1	2	92,61		185,22	7,76	1 437,31
		Всего по позиции							185,22		1 437,31
36	ТССЦ-301-5844	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет (примен)	шт.	6	1	6	41,77		250,62	7,76	1 944,81
		Всего по позиции							250,62		1 944,81
37	ТССЦ-301-0041	Патрубки	10 шт.	0,2	1	0,2	279,39		55,88	7,76	433,63
		Всего по позиции							55,88		433,63
Итого по разделу 3 Кровля :									3 488,23		
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих									78,52		
Эксплуатация машин									42,59		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									4,38		
Материалы									3 367,12		
Строительные работы									3 606,70		
в том числе:											
оплата труда									78,52		
эксплуатация машин и механизмов									42,59		
в том числе:											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									42,09		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									3,88		
доплаты к оплате труда машинистов									0,50		
материалы									3 367,12		
накладные расходы									77,03		
сметная прибыль									41,44		
Итого ФОТ (справочно)									82,90		
Итого накладные расходы (справочно)									77,03		
Итого сметная прибыль (справочно)									41,44		
Итого по разделу 3 Кровля									3 606,70		
Раздел 4. Фасад											
38	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,2	1	0,2					
Районный к-т 13%											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						198,45	1,2995	51,58	27,76	1 431,86
	2 ЭМ						2,40	1,25	0,80	12,28	7,37
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,04	27,76	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,40		0,28	7,76	2,17
		ЗТ	чел.-ч	16,32	1,15	3,7536					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0025					
		Итого по расценке					202,25		52,46		1 441,40
38.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,01		0,28
		в т.ч. ОТм	руб.				0,16	0,1625	0,01	27,76	0,28
		ФОТ							51,63		1 433,25
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			46,47		1 289,93
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			21,50		596,95
		Всего по позиции							120,44		3 328,56
39	ТСЦ-113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0,004	1	0,004	22 674,00		90,70	7,76	703,83
		Всего по позиции							90,70		703,83
40	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	1	0,1					
		Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 508,72	1,2895	196,06	27,76	5 442,63
		2 ЭМ					59,47	1,25	7,43	12,28	91,24
		3 в т.ч. ОТм					22,92	1,25	2,87	27,76	70,67
		4 М					6 751,55		675,16	7,76	5 239,24
		ЗТ	чел.-ч	129,95	1,15	14,94425					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,18					
		Итого по расценке					8 319,74		878,65		10 773,11
40.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,37		10,27
		в т.ч. ОТм	руб.				22,92	0,1625	0,37	27,76	10,27
		ФОТ							199,30		5 532,57
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			179,37		4 979,31
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			83,01		2 304,32
		Всего по позиции							1 141,40		18 067,01
41	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	1	0,1					
		Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					165,05	1,2995	21,45	27,76	595,45
		2 ЭМ					12,94	1,25	1,62	12,28	19,89
		4 М					1 995,52		199,55	7,76	1 548,51
		3Т	чел.-ч	14,39	1,15	1,65485					
		Итого по расценке					2 173,51		222,62		2 163,85
		ФОТ							21,45		595,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			19,31		535,91
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,93		248,00
		Всего по позиции							250,86		2 947,76
		Итого по разделу 4 Фасад :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 244,81		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							269,09		
		Эксплуатация машин							10,03		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,29		
		Материалы							965,69		
		Строительные работы							1 603,40		
		в том числе:									
		оплата труда							269,09		
		эксплуатация машин и механизмов							10,03		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов							9,65		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,91		
		доплаты к оплате труда машинистов							0,38		
		материалы							965,69		
		накладные расходы							245,15		
		сметная прибыль							113,44		
		Итого ФОТ (справочно)							272,38		
		Итого накладные расходы (справочно)							245,15		
		Итого сметная прибыль (справочно)							113,44		
		Итого по разделу 4 Фасад							1 603,40		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							15 699,48		137 067,61
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							692,08		19 212,16
		Эксплуатация машин							268,09		3 347,91
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							31,35		870,32
		Материалы							14 710,44		114 153,02
		Перевозка							28,87		354,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							16 772,69		166 859,54
		Строительные работы							16 743,82		166 505,02
		в том числе:									
		оплата труда							692,08		19 212,16
		эксплуатация машин и механизмов							268,09		3 347,91
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							264,49		3 247,96
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,75		770,37
		доплаты к оплате труда машинистов							3,60		99,95
		материалы							14 710,44		114 153,02
		накладные расходы							680,65		18 894,90
		сметная прибыль							392,56		10 897,03
		Перевозка							28,87		354,52
		Итого ФОТ (справочно)							723,43		20 082,48
		Итого накладные расходы (справочно)							680,65		18 894,90
		Итого сметная прибыль (справочно)							392,56		10 897,03
		НДС 20%							3 354,54		33 371,91
		ВСЕГО по смете							20 127,23		200 231,45

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.