

Инициативный проект
«Ремонт зрительного зала в клубе «Дружба»,
претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	В 2025 году клубу «Дружба» исполнилось 50 лет. За полвека существования в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. В 2022 году в здании клуба «Дружба» была открыта модельная библиотека (по национальному проекту «Культура»). Современное многофункциональное помещение сразу полюбили жители поселка и города. Посещаемость здания клуба увеличилась в разы. Сотрудники библиотеки проводят мастер-классы, викторины, лекции, встречи с интересными людьми и тоже заинтересованы в наличии современной, безопасной, хорошо оснащенной современным оборудованием сцены. В этом же году за счет бюджетных средств был произведен - частичный ремонт кровли с заменой внутреннего водостока; - заменены потолочные светильники в фойе клуба; - заменена входная группа; - забетонирована площадка при входе в клуб; - отремонтирована ком. № 13 с заменой оконных блоков (малая гостиная); - осуществлен ремонт фойе и

	гардероба. В 2024 году в рамках инициативного бюджетирования был осуществлен капитальный ремонт туалетов с организацией кабины для маломобильных граждан. Известно, что «сердцем» клуба является зрительный зал, а сердцем зала – сцена. Наша сцена, к сожалению, лишена «одежды» и должного освещения. Более того, она находится в аварийном состоянии. Ее покрытие изношено настолько, что последние мероприятия пришлось переносить непосредственно в зрительный зал и фойе клуба. Доски сцены в некоторых местах прогнили, в связи с чем единично были заменены имеющимся в распоряжении подручным материалом. Это небезопасно и не эстетично. Нагрузка на зрительный зал и сцену приходится серьезная. Только за 2024 год для жителей города было проведено 147 мероприятий, из них для детей дошкольного и школьного возраста 54 мероприятия, остальные – для молодежи, семей с детьми, ветеранов СВО и их семей, людей «серебряного» возраста. Подавляющее большинство мероприятий предусматривает выступления солистов и коллективов на сцене. Очевидно, что аварийное состояние сцены может снизить как число культурных мероприятий, так и количество горожан, для которых эти
--	---

	мероприятия предусмотрены и разработаны. Сцена – это не просто подиум с красивым покрытием. Сцена - это большой комплекс, который включает в себя кулисы, занавес, осветительное и звуковое оборудование. Мероприятия, проводимые в клубе, охватывают все категории горожан: - дети дошкольного и школьного возраста - молодежь до 30 лет - семьи с детьми - горожане с ОВЗ (всех возрастов) - горожане «серебряного» возраста (60+) - дошкольные и школьные образовательные учреждения - Центр поддержки национальных культур «Умырзая» - Люди с инвалидностью (театральный коллектив «Птица Феникс») - в/ч 3468 - общественная организация «Бумеранг добра» - дети, чьи родители находятся в зоне СВО. В течение года клуб посещают от 5 до 7 тысяч человек. На постоянной основе в клубе работают 5 коллективов: - «Элеганс» (для участников 60+) - творческое отделение Центра национальных культур г. Снежинска "Умырзая" - театральный коллектив для людей с инвалидностью «Птица Феникс» - кружок творчества «Очумелые ручки» для детей школьного возраста
--	--

		- объединение «СВОих не бросаем», участниками которого являются все желающие, они оказывают посильную помощь бойцам СВО, а основу объединения составляет коллектив «Элеганс». Ремонт зрительного зала, сцены, приобретение нового светового и звукового оборудования, одежды сцены имеют приоритетное значение для жителей ж/п №2 и горожан в целом. Проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	За 50 лет сцена клуба «Дружба» и ее оборудование ни разу не обновлялись. Покрытие сцены разрушается, а оборудование морально устарело. Одежда сцены (занавес, кулисы, ламбрекен) изношена, ветхая, местами порвана. Услугами клуба пользуется не только растущее население жилпоселка № 2 и прилегающих к нему новых микрорайонов. На постоянной основе в клубе работает 5 коллективов, которые посещают более 300 человек. Два из них (театральный коллектив для людей с инвалидностью «Птица Феникс» и театральный коллектив людей серебряного возраста «Элеганс») используют сцену для постановки литературно-музыкальных композиций и театральных постановок. С 2026 года в клубе будет создано городское объединение участников боевых действий,

		СВО и их семей «Мы – вместе». Уже разработан подробный план работы и мероприятий, направленных на поддержку семей, социальную вовлеченность участников боевых действий и Специальной военной операции: Новый год и Рождество, День Защитника отечества, День семьи, Блокадный хлеб, «Гонка героев», праздничные концерты и многие другие активности предполагают выступления на сцене. В рамках национальных праздников в клуб «Дружба» приезжают иногородние гости - коллективы из городов (Челябинск, Касли, Кыштым, Верхний Уфалей) и городов Росатома. И, конечно, всем нужна безопасная, красивая и прочная сцена, красивый зал, одежда для сцены, звук и свет. В связи с этим возникла настоятельная необходимость ремонта сцены, зала, замена одежды сцены (занавес, кулисы, ламбрекен), обновление светового и звукового оборудования. Коллективы клуба «Дружба» не раз добивались высоких результатов и получали заслуженные награды, принося популярность и известность городу. В 2023- 2024 г.г. - Казань, Фестиваль-конкурс "Тургенев-awards" - коллектив «Элеганс» - звание Лауреатов 1 степени, Диплом I степени, Кубок фестиваля; специальный приз "За патриотизм и веру в своё дело".
--	--	--

		- Областной фестиваль «ИНВА+ Мы вместе – Мир безграничных возможностей» - театральный коллектив «Птица Феникс» - сертификат участника VIII инклюзивного многожанрового конкурса искусств «Особые таланты 2024». В планах работы клуба большое место занимают мероприятия патриотической направленности: «Блокадный хлеб», «Знай, солдат! Ты не один!», праздничные мероприятия и концерт «Служу Отечеству», «День памяти воинов-интернационалистов», «Крымская весна», «День памяти узников концлагерей. История Фашизма» - далеко не полный перечень мероприятий, которые уже проведены и еще предстоит провести. Клуб «Дружба» - лидер города по реализации мероприятий национальной политики: Совместно с Центром национальных культур «Умырзая» и СГО «Союз женщин Снежинска» в зрительном зале клуба «Дружба» проводятся конкурс «Джалиловские чтения» в т.ч. на татарском и башкирском языках, национальные праздники «Праздник чая», детский «Сабантуй», «Праздник чак-чака» и др. Эти мероприятия внесены в сборник Лучших муниципальных практик городов Росатома в области культуры.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Обеспечение соблюдения норм и правил Техники безопасности сотрудников Клуба, участников творческих коллективов и

		горожан, посещающих клубные мероприятия. Повышение качества оказания услуг в сфере обслуживания населения. - Повышение комфортности, в том числе для маломобильных групп населения, являющихся участниками творческого коллектива клуба, а также посещающих мероприятия клуба - Улучшение эстетического облика, привлекательности зрительного зала. - Улучшение качества мероприятий, предусматривающих как сценические постановки, так и коллективные и индивидуальные выступления - Увеличение числа театрализованных постановок, концертных программ для всех категорий населения города - Увеличение числа участников массовых мероприятий и зрителей, посещающих концертные, праздничные, тематические программы, театральные постановки, конкурсные события.
--	--	--

4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта 2 732 243,56 рублей.
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	30.09.2026 года
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платеж в размере 274 000 (Двести семьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 10,03% от общей стоимости инициативного проекта. После завершения ремонта зрительного зала силами жителей ж/п № 2 и сотрудников клуба будет проведен субботник по уборке строительного мусора, мытье зала.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	2 458 243,56 (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч двести сорок три рубля 56 копеек)

8	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Земельный участок (кадастровый номер 74:40:0101064:20, вид разрешенного использования: для объектов общественно-делового значения), расположенный по адресу: Челябинская область, город Снежинск, ул. Строителей, земельный участок 20/3 .
---	--	--

Директор МБУ «КДО «Октябрь»
(инициатор проекта)



И.А. Ягнакова

Приложения:

1. Инициативный проект на **9** л.
2. Протокол собрания граждан и листы регистрации на **13** л.
3. Решение администрации об определении территории (части территории) муниципального образования, на которой планируется реализовать инициативный проект на **1** л.
4. Расчет, смета, 2 коммерческих предложения предполагаемой стоимости инициативного проекта на **24** л.
5. Гарантийное письмо, содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей на **1** л.
6. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта на **1** л.
7. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта) на **5** л.
8. Материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов на **1** л.
9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта на **1** л.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Клубное объединение «Октябрь»
(МБУ «Клубное объединение «Октябрь»)

ул. Свердлова, 13, г. Снежинск,
Челябинская область, 456770
Тел/факс (351-46) 9-30-77, 9-10-58
iyagnakova@mail.ru а/я № 20
ОКПО 21479260
ОГРН 1027401352813
ИНН/КПП 7423003414/745901001

от 29.09.2025г. № 1-16/349

Расчет стоимости
инициативного проекта

Общая стоимость реализации инициативного проекта «Ремонт зрительного зала клуба «Дружба»» составляет **2 732 243 рубля 56 копеек.**

Она состоит из:

- ремонт зрительного зала клуба «Дружба» - 1 395 605,56 рублей;
- поставка звукового и светового оборудования на сумму 1 071 252,00 рублей;
- изготовление и пошив одежды сцены – 265 386,00 рублей.

Локальный сметный расчет (смета) № 07-25 прилагается;

Коммерческие предложения прилагаются.

Директор  И.А. Ягнакова

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1048/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 836/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 811/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61

74. Челябинская область

Челябинская область

Ремонт зрительного зала клуба "Дружба". г. Снежинск, ул. Строителей д.20
(наименование стройки)

Ремонт зрительного зала клуба "Дружба". г. Снежинск, ул. Строителей д.20
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-25

Ремонт зрительного зала клуба "Дружба". г. Снежинск, ул. Строителей д.20
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2025 года

Сметная стоимость	1 395,61 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1 140,17 тыс.руб.
монтажных работ	12,01 тыс.руб.
оборудования	10,83 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	326,68 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,64 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	783,90 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	8,50 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	1,73	1	1,73					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,992					6 575,36
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		17,992			385,46		6 575,36
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,0519					
		Итого прямые затраты									6 575,36
		ФОТ									6 575,36
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклоблочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 917,82
	Пр/774-097.0	СП Стеклоблочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					2 958,91
		Всего по позиции							8 931,84		15 452,09
2	ГЭСН48-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,62	1	0,62					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,9286					6 917,65
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	30,53		18,9286			385,46		6 917,65
		2 ЭМ									132,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,263					902,89
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,65		2,263	37,32	1,57	58,59		132,59
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	3,65		2,263			398,98		902,89
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,8		0,496					
		Итого прямые затраты									7 953,13
		ФОТ									7 820,54
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					7 116,69
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					4 068,68
		Всего по позиции							30 865,32		19 136,50
3	ГЭСНр57-01-001-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	0,62	1	0,62					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,7554					1 737,91
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,67		4,7554			385,46		1 737,91
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,7		0,434					
		Итого прямые затраты									1 737,91
		ФОТ									1 737,91
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 546,74
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					851,58
		Всего по позиции							6 671,34		4 136,23
4	ГЭСНр59-01-001-01	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2	0,015	1	0,015					
		горизонтальной проекции	чел.-ч			1,88355					700,98
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,88355			372,16		700,98
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	125,57		1,88355					0,92
		2 ЭМ									0,92
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,16		0,0924	6,62	1,5	9,93		0,92
H	999-9900	Строительный мусор	т	17,62		0,2673					
		Итого прямые затраты									701,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									700,98
		Пр/812-093.0-1 НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89					623,87
		Пр/774-093.0 СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45					315,44
		Всего по позиции							109 414,00		1 641,21
5	ГЭСНр53-01-001-01	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен	100 м2	0,045	1	0,045					195,60
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5535					195,60
		1-100-16 Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12,3		0,5535			353,39		32,28
		2 ЗМ									12,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02025					32,28
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45		0,02025			1 593,26		12,22
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,45		0,02025			603,50		
H		999-9900 Строительный мусор	т	0,94		0,0423					240,08
		Итого прямые затраты									207,82
		ФОТ									191,19
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					108,07
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					539,34
		Всего по позиции							11 985,33		
6	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,25	1	0,25					344,45
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9425					344,45
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,9425			365,46		0,00
H		999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,0275					344,45
		Итого прямые затраты									344,45
		ФОТ									306,56
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					188,78
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					819,79
		Всего по позиции							3 279,16		
7	ГЭСН10-01-036-01	(Демонтаж) Установка уголка ПВХ на клею	100 м	0,6	1	0,6					1 122,73
	648/пр_2022_п.144_г.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									1 122,73
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,814					0,00
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,7	0,7	2,814			398,98		0,00
		4 М									0,00
		14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н	кг	0,8	0	0	234,33	1,59	372,58		0,00
H		11.3.03.13 Уголок ПВХ	п.м	100	0	0					1 122,73
		Итого прямые затраты									1 122,73
		ФОТ									1 091,29
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					524,88
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					4 564,83
		Всего по позиции							4 564,83		2 738,90
8	ГЭСН46-04-007-06	Разборка облицовки стен: из плит звукопоглощающих (прим. разборка акустических плиток)	100 м2	0,15	1	0,15					3 551,25
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,79					3 551,25
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	59,8		8,79			404,01		19,33
		2 ЗМ									131,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,33					19,33
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,2		0,33	37,32	1,57	58,59		131,66
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,2		0,33			398,98		3 702,24
		Итого прямые затраты									3 682,91
		ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					3 351,45
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 915,11
		Всего по позиции							59 792,00		8 968,80
9	ГЭСН46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,092	1	0,092					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,3858					3 177,13
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15		8,3858			378,87		3 177,13
		2 ЭМ									41,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,71208					284,11
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74		0,71208	37,32	1,57	58,59		41,72
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	7,74		0,71208			398,98		284,11
		Итого прямые затраты									3 502,88
		ФОТ									3 481,24
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					3 149,73
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 799,84
		Всего по позиции							91 875,33		8 452,53
10	ГЭСН10-01-059-01	Демонтаж одежды сцены (прим.)	100 шт.	0,12	1	0,12					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_с.б.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,4992					2 440,51
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67,7	0,8	6,4992			375,51		2 440,51
		2 ЭМ									150,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4032					172,79
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	0,8	0,16608	37,32	1,57	58,59		9,73
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,73	0,8	0,16608			398,98		68,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,47	0,8	0,23712			617,39		146,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,47	0,8	0,23712			449,28		106,53
		4 М									0,00
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,012	0	0	70 296,20	1,25	87 870,25		0,00
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,035	0	0	55 898,18	1,29	72 108,65		0,00
	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400	0	0	17,96	1,58	28,02		0,00
H	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100	0	0					
		Итого прямые затраты									2 769,43
		ФОТ									2 613,30
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 540,13
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75					1 221,72
		Всего по позиции							54 427,33		6 531,28
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы									68 416,67
Раздел 2. Общестроительные работы											
11	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,4					7 029,77
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		17,4			404,01		7 029,77
		2 ЭМ									17,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					12,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,028			617,39		17,29
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,028			449,28		12,58
	4 М										1 714,93
	01.7.18.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,014	91 734,54	1,29	118 337,56		1 656,73
	11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,0036	16 498,03	0,98	16 166,11		58,20
H	11.2.13.04	Щиты настила	м2	3,4		1,36					
		Итого прямые затраты									8 774,57
		ФОТ									7 042,35
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					6 971,93
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					4 130,34
		Всего по позиции							49 692,10		19 876,84
12	ГЭСНр61-01-002-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0614					1 681,70
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	203,07		4,0614			414,07		1 681,70
	2 ЭМ										14,40
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0334					14,34
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,48 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,02			680,65		13,61
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,02			449,28		8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,57	58,59		0,79
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0134			398,98		5,35
	4 М										204,68
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,007	35,71	0,75	26,78		0,19
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,044	3 392,38	1,37	4 647,53		204,49
H	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,0676					
		Итого прямые затраты									1 915,12
		ФОТ									1 696,04
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 509,48
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					748,28
		Всего по позиции							208 543,00		4 170,86
13	ГЭСНр61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,015	1	0,015					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,7459					2 408,11
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383,06		5,7459			419,10		2 408,11
	2 ЭМ										27,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05595					24,26
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,48 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,57		0,03855			680,65		26,24
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,57		0,03855			449,28		17,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16		0,0174	37,32	1,57	58,59		1,02
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,16		0,0174			398,98		6,94
	4 М										306,88
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,00525	35,71	0,75	26,78		0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,068	3 392,36	1,37	4 647,53		306,74
H	999-9900	Строительный мусор	т	8,1		0,1215					
		Итого прямые затраты									2 766,51
		ФОТ									2 432,37
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 164,81
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 070,24
		Всего по позиции							400 104,00		6 001,56
14	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	2,94	1	2,94					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			96,2262					39 844,38
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		96,2262			414,07		39 844,38
		2 ЭМ									182,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3234					143,82
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,0294	30,61	1,57	48,06		1,41
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0294			398,98		11,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,294			617,39		181,51
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,294			449,28		132,09
		4 М									3 440,61
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		2,4696	531,44	1,58	839,68		2 073,67
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,9114	56,11	1,54	86,41		78,75
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,0147	52 790,33	1,66	87 631,95		1 288,19
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0882					
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0588					
		Итого прямые затраты									43 611,73
		ФОТ									39 988,20
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					35 989,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					16 655,09
		Всего по позиции							32 740,20		96 256,20
15	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0882	1	0,0882	52 265,82	1,83	95 646,45		8 436,02
		Всего по позиции									8 436,02
16	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	58,8	1	58,8	68,29	1,8	122,92		7 227,70
		Всего по позиции									7 227,70
17	ГЭСН15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	3,25	1	3,25					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			129,935					53 802,19
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	39,98		129,935			414,07		53 802,19
		2 ЭМ									202,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3575					158,99
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,0325	30,61	1,57	48,06		1,58
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0325			398,98		12,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,325			617,39		200,65
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,325			449,28		146,02
		4 М									3 945,81
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		2,73	531,44	1,58	839,68		2 292,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		1,0075	56,11	1,54	86,41		87,08
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0055		0,017875	52 790,33	1,66	87 631,95		1 566,42
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,10725					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,0715					
		Итого прямые затраты									58 109,20
		ФОТ									53 961,18
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					48 565,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,85					22 474,83
		Всего по позиции							39 738,18		129 149,09
18	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,10725	1	0,10725	52 265,82	1,83	95 646,45		10 258,08
		Всего по позиции									10 258,08
19	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	71,5	1	71,5	68,29	1,8	122,92		8 788,78
		Всего по позиции									8 788,78
20	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,6	1	0,6					1 603,90
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,02					1 603,90
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7		4,02			398,98		178,84
		4 М									178,84
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		кг	0,8		0,48	234,33	1,59	372,58		178,84
H	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		60					1 782,74
		Итого прямые затраты									1 603,90
		ФОТ									1 558,99
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					749,82
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					
		Всего по позиции							6 819,25		4 091,55
21	ФСБЦ-11.3.03.13-0048	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм	10 м	6	1	6	284,56	1,15	327,24		1 963,44
		Всего по позиции									1 963,44
22	ГЭСН15-04-025-06	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2	0,048	1	0,048					476,38
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,1232					476,38
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	23,4		1,1232			424,13		0,62
		2 ЭМ									0,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00144					0,03
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01			0,00048	37,32	1,57	58,59		0,19
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			0,00048			398,98		0,59
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,00096			617,39		0,43
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,00096			449,28		125,40
	4 М										45,64
	01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24			0,01152	2 507,62	1,58	3 962,04		64,49
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6			0,0768	531,44	1,58	839,88		0,41
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1			0,0048	58,11	1,54	86,41		0,92
	14.5.05.01-0002 Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т	0,0002			0,000096	78 632,99	1,22	95 932,25		13,94
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,007			0,000338	24 995,33	1,68	41 492,25		603,02
H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,00858		0,0004118					477,00
		Итого прямые затраты									429,30
		ФОТ									198,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,85					
		Всего по позиции							25 645,63		1 230,99
23	ФСБЦ-14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0004118	1	0,0004118	55 628,75	1,73	96 237,74		39,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									39,63
24	ГЭСНр62-03-008-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	-100 м2	0,41	1	0,41					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,994					10 632,59
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		25,994			409,04		10 632,59
		2 ЗМ									2,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0041					1,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0041			817,39		2,53
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0041			449,28		1,84
		4 М									264,84
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,041	56,11	1,54		86,41	3,54
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0088		0,003528	60 697,21	1,22	74 050,60		261,10
H		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,006601					
		Итого прямые затраты									10 901,60
		ФОТ									10 634,43
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					9 570,99
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 891,84
		Всего по позиции							61 864,46		25 364,43
25	ФСБЦ-14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,006601	1	0,006601	55 628,75	1,73	96 237,74		635,27
		Всего по позиции									635,27
26	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,4	1	1,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			60,984					24 944,90
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,58		60,984			409,04		24 944,90
		2 ЗМ									131,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,238					105,52
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02		0,028	30,61	1,57	48,06		1,35
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,028			398,98		11,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,21			817,39		129,65
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,21			449,28		94,35
		4 М									7 281,88
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		1,176	531,44	1,58	839,68		987,48
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,434	56,11	1,54	86,41		37,50
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0714	52 790,33	1,66	87 631,95		6 258,92
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,042					
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,028					
		Итого прямые затраты									32 463,30
		ФОТ									25 050,42
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					22 545,38
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	%	49	0,85	41,65					10 433,50
		Всего по позиции							46 744,41		65 442,18
27	ФСБЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0,042	1	0,042	64 105,10	1,83	117 312,33		4 927,12
		Всего по позиции									4 927,12
28	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	28	1	28	68,29	1,8	122,92		3 441,76
		Всего по позиции									3 441,76
29	ГЭСН10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2	0,0934	1	0,0934					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,28714					2 563,51
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	87,1		6,26714			409,04		2 563,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									308,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,310088					157,48
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 18 т	маш.-ч	1,26		0,117684			1 593,26		187,50
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,26		0,117684			603,50		71,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,08		0,192404			817,39		118,79
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,08		0,192404			449,28		88,44
		4 М									27,91
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0034		0,0003176	70 296,20	1,25		87 870,25	27,91
П,Н		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
Н		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		9,34					
		Итого прямые затраты									3 055,17
		ФОТ									2 720,97
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 644,78
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75					1 272,05
		Всего по позиции							74 646,68		6 972,00
30	ФСБЦ-11.2.02.01-1116	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2	9,34	1	9,34	6 435,05	1,04		6 692,45	62 507,48
		Всего по позиции									62 507,48
31	ГЭСН11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,25	1	0,25					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,92					766,04
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,68		1,92			398,98		766,04
		2 ЭМ									12,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0225					9,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0025	37,32	1,57		58,59	0,15
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0025			398,98		1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,02			617,39		12,35
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,02			449,28		8,99
		4 М									7,14
		01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0003		0,000075	76 110,20	1,25		95 137,75	7,14
Н		11.1.01.14 Плинтусы деревянные	м	101		25,25					
		Итого прямые затраты									795,67
		ФОТ									776,03
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					782,24
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					428,76
		Всего по позиции							8 026,68		2 006,67
32	ФСБЦ-11.1.01.14-0013	Плинтус для полов из древесины, сечение 19х44 мм	м	25,25	1	25,25	52,09	1,56		81,26	2 051,82
		Всего по позиции									2 051,82
33	ГЭСН10-01-052-01	Устройство: внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки (прим. устройство ступенек из доски по деревянному каркасу)	м2	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,8					4 402,94
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,9		9,8			449,28		4 402,94
		2 ЭМ									86,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,14					62,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,14			617,39		86,43
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,14			449,28		62,90
		4 М									2 396,50
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00034		0,00068	70 296,20	1,25		87 870,25	59,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.1.01.12-0008	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль шпиль, толщина 18 мм, ширина до 145 мм	м3	0,02		0,04	35 192,06	1,66	58 418,82		2 336,75
H	11.1.03.01	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм	м3	0,03		0,06					
H	11.1.03.06	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм	м3	0,01		0,02					
H	11.1.03.05	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм	м3	0,22		0,44					
H	11.1.03.01	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм	м3	0,02		0,04					
		Итого прямые затраты									6 948,77
		ФОТ									4 465,84
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					4 340,80
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75					2 087,78
		Всего по позиции							6 688,68		13 377,35
34	ФСБЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0,06	1	0,06	16 496,03	0,98	16 166,11		969,97
		Всего по позиции									969,97
35	ФСБЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,02	1	0,02	10 082,68	1,53	15 426,50		308,53
		Всего по позиции									308,53
36	ФСБЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,44	1	0,44	10 082,68	1,53	15 426,50		6 787,66
		Всего по позиции									6 787,66
37	ФСБЦ-11.1.03.01-0056	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	0,04	1	0,04	16 655,00	0,98	16 321,90		652,88
		Всего по позиции									652,88
38	ГЭСН10-05-009-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	100 м2	0,045	1	0,045					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,015					1 278,75
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	67		3,015			424,13		1 278,75
		2 ЗМ									19,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018					8,47
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,009			1 593,28		14,34
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,009			603,50		5,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,009			617,39		5,56
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,009			449,28		4,04
		91.21.12-004 Ножницы электрические	маш.-ч	0,14		0,0063	2,36	1,34	3,16		0,02
		4 М									2 063,37
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,03		0,00135	35,71	0,75	26,78		0,04
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,6296		0,073332			6,73		0,49
		01.7.06.01-0043 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70x30000 мм	м	116		5,22	6,77	1,88	12,73		66,45
		01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	118		5,31	2,60	0,96	2,50		13,28
		01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,8		0,036	1 955,23	1,88	3 675,83		132,33
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,49		0,06705	52,34	1,4	73,28		4,91
		01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	19,43		0,87435	22,84	1,25	28,55		24,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07.2.08.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	122		5,49		85,93	0,97	83,35	457,59
	07.2.08.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	234		10,53		103,37	0,97	100,27	1 055,84
	11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,0062438		22 690,00	0,98	22 236,20	138,84
	14.1.06.01-0001	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	76		3,42		10,29	1,49	15,33	52,43
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		0,45		68,29	1,8	122,92	55,31
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	5		0,225		66,77	1,49	99,49	22,39
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	34		1,53				25,17	38,51
H	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	112		5,04					3 371,51
		Итого прямые затраты									1 288,22
		ФОТ									1 252,15
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					602,24
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75					
		Всего по позиции								116 131,11	5 225,90
39	ФСБЦ-01.6.01.01-0002	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	5,04	1	5,04		180,24	1,64	295,59	1 489,77
		Всего по позиции									1 489,77
40	ФСБЦ-12.2.04.06-0010	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 25 мм	м3	0,113	1	0,113				23 390,24	2 643,10
		Всего по позиции									2 643,10
41	ГЭСН15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (прим. облицовка торцов сцены)	100 м2	0,102	1	0,102					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,0745					2 177,77
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	49,75		5,0745				429,16	2 177,77
	2 ЭМ										3,63
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,016524					0,86
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,022		0,002244				480,19	1,08
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,022		0,002244				449,28	1,01
	91.06.06-048	Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11		0,01122		37,32	1,57	58,59	0,68
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,11		0,01122				398,98	4,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,00306				617,39	1,89
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00306				449,28	1,37
	4 М										114,94
	01.7.03.04-0001	Электронергия	кВт-ч	7,8976		0,8055552				6,73	5,42
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00011		0,0000112		70 296,20	1,25	87 870,25	0,98
	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00009		0,0000092		104 800,98	1,25	131 001,20	1,21
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,5		0,051		531,44	1,58	839,68	42,82
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,26		0,02852		56,11	1,54	86,41	2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.1.03.01-0084	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,005		0,00051	11 821,04	0,98	11 584,62		5,91
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	0,36		0,03672	65,33	2	130,66		4,80
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00326		0,0003325	98 039,57	1,58	154 902,52		51,51
H	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,03		0,00306					
H	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	101,4		10,3428					
H	11.3.03.11	Профили декоративные для монтажа стеновых панелей	м	128,61		13,11822					
H	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,00126		0,0001285					
		Итого прямые затраты									2 303,20
		ФОТ									2 184,63
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 966,17
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					909,90
		Всего по позиции							50 777,16		5 179,27
42	ФСБЦ-11.2.09.01-0001	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 10 мм,	100 м2	0,103428	1	0,103428	21 444,91	1,15	24 661,65		2 550,71
		Всего по позиции									2 550,71
43	ГЭСНм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,31	1	0,31					1 165,51
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6536					1 165,51
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,56		2,6536			439,22		173,80
		2 ЭМ									320,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7037					49,39
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,031			1 593,26		18,71
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,031			603,50		86,24
	91.06.06-042	Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.-ч	2,07		0,8417	104,99	1,28	134,39		288,30
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,07		0,8417			449,28		19,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,031			617,39		13,93
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,031			449,28		19,03
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,93		0,5983			31,81		3 361,17
		4 М									0,59
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	0,2832		0,087792			6,73		98,08
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,14		0,6634	155,63	0,95	147,85		78,63
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,25		0,3875	174,93	1,16	202,92		4,85
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,3		0,093	41,71	1,25	52,14		2 071,85
	20.1.02.14-0001	Серьга КС-095	шт	30		9,3	159,13	1,4	222,78		1 107,17
	20.2.09.13-0011	Муфты	шт	6		1,86	425,18	1,4	595,25		5 021,42
		Итого прямые затраты									23,31
43.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные некормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 486,45
		ФОТ									1 441,86
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					758,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции							23 369,94		4 761,64
44	ФСБЦ-20.2.03.26-0081	Уголок перфорированный К236 (L=2500мм)	шт	13	1	13	261,63	1,4	366,28		4 761,64
		Всего по позиции									4 761,64
45	ГЭСН15-06-007-01	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	1,73	1	1,73					83 080,72
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			184,9197					83 080,72
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	106,89		184,9197			449,28		215,65
		2 ЭМ									169,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3806					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,0346	37,32	1,57	58,59		2,03
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,0346			398,98		13,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,346			617,39		213,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,346			449,28		155,45
		4 М									1 665,27
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0264		0,045672	35,71	0,75	26,78		1,22
	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	0,124		0,21452			6,73		1,44
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,4		0,692	206,62	1,58	326,46		225,91
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,0173	56,11	1,54	86,41		1,49
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	10		17,3	65,84	1,26	82,96		1 435,21
H	01.6.02.02	Стеклообои	м2	105		181,65					
H	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	ка	120		207,6					
H	14.1.03.02	Клей для стеклообоев	ка	27,5		47,575					
H	14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,0187		0,032351					
		Итого прямые затраты									85 130,89
		ФОТ									83 249,97
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					74 924,97
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					34 673,61
		Всего по позиции							112 560,39		194 729,47
46	ФСБЦ-04.3.02.09-0766	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450)	кг	207,6	1	207,6	29,76	1,53	45,53		9 452,03
		Всего по позиции									9 452,03
47	ФСБЦ-01.6.02.02-0001	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 90-95 г/м2	10 м2	18,165	1	18,165	373,43	1,38	515,33		9 360,97
		Всего по позиции									9 360,97
48	ФСБЦ-14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	47,575	1	47,575	46,17	2	92,34		4 393,08
		Всего по позиции									4 393,08
49	ФСБЦ-14.3.02.03-0001	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый	т	0,032351	1	0,032351	48 236,19	1,83	88 272,23		2 855,69
		Всего по позиции									2 855,69
50	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	1,73	1	1,73					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,4322					2 440,58
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14		5,4322			449,28		2 440,58
		2 ЭМ									10,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0173					7,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0173			617,39		10,68
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0173			449,28		7,77
H	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127		0,021971					
		Итого прямые затраты									2 459,03
		ФОТ									2 448,35
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 203,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 019,74
		Всего по позиции							3 284,56		5 682,29
51	ФСБЦ-14.3.02.03-0001	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый	т	0,021971	1	0,021971	48 236,19	1,83	88 272,23		1 939,43
		Всего по позиции									1 939,43
Ограждение и поручень											
52	ГЭСН07-05-016-06	Устройство настенного поручня из коррозионностойкой стали на лестничных маршах (прим.)	100 м	0,05	1	0,05					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,903					3 357,72
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,87		0,0935			365,46		34,17
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	73,6		3,88			398,98		1 468,25
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	82,59		4,1295			449,28		1 855,30
		2 ЭМ									27,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,026					11,48
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,004	37,32	1,57	58,59		0,23
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,004			398,98		1,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		0,022			617,39		13,58
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		0,022			449,28		9,88
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,73		0,4365			31,81		13,89
		4 М									189,71
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0016		0,00008	35,71	0,75	26,78		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,04		0,052			6,73		0,35
		01.7.11.07-0101 Electroды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦП-11, диаметр 4 мм	кг	5,08		0,254	609,42	0,95	578,95		147,05
		01.7.15.11-0062 Шайбы стальные	т	0,0038		0,00018	164 289,20	1,25	205 381,50		36,97
		02.3.01.02-1104 Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,0062		0,00031	573,70	1,72	986,76		0,31
		03.2.02.08-0001 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0016		0,00008	30 350,05	2,07	62 824,60		5,03
П,Н		07.2.06.06 Комплектующие к поручню	шт	0		0					
П,Н		07.2.06.06-0110 Кронштейн Г-образный из нержавеющей стали под поручень диаметром 50,8 мм, диаметр кронштейна 12 мм, размеры 150х50 мм	шт	0		0					
Н		23.3.05.01 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали	м	101,1		5,055					
		Итого прямые затраты									3 586,61
		ФОТ									3 369,20
		, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Монтаж металлических конструкций	%	0	0,9	0					
		, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Монтаж металлических конструкций	%	0	0,85	0					
		Всего по позиции							71 732,20		3 586,61
53	ФСБЦ-07.2.06.06-0023	Кронштейны крепления поручня стальные, под трубу диаметром 50,8 мм, размеры основания 40х40 мм	100 шт	0,08	1	0,08	29 923,35	1,57	46 979,66		3 758,37
		Всего по позиции									3 758,37
54	ФСБЦ-09.3.02.01-1001	Поручень (прим.)	м	5	1	5	2 799,58	2,01	5 627,16		28 135,80
		Всего по позиции									28 135,80
55	ФСБЦ-01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм	100 шт	0,24	1	0,24	940,25	1,16	1 090,69		261,77
		Всего по позиции									261,77
56	ГЭСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,023	1	0,023					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9545					419,24
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5		0,9545			439,22		419,24
		2 ЭМ									38,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05957					28,33
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38		0,00874	37,32	1,57	58,59		0,51
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38		0,00874			398,98		3,49
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21		0,05083			617,39		31,38
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21		0,05083			449,28		22,84
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8		0,1334			31,81		4,24
		4 М									90,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,0023	35,71	0,75	26,78		0,06
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,00046	148 198,02	0,95	140 788,12		64,76
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,15		0,00345	4 800,85	1,55	7 441,32		25,67
	07.2.05.01	Ограждения лестничных проемов	м	0		0					
		Итого прямые затраты									572,19
		ФОТ									445,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Монтаж металлических конструкций	%	0	0,9	0					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Монтаж металлических конструкций	%	0	0,85	0					
		Всего по позиции							24 877,83		572,19
	57	ТЦ_102_74_0000000000_10.0 9.2025_02_1	Ограждение из нержавеющей стали	м	2,3	1	2,3		3 615,00		8 314,50
		Всего по позиции									8 314,50
Н	58	ГЭСН06-03-004-06	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки	100 шт	0,12	1	0,12				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,0004				878,62
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,67			2,0004		439,22		878,62
		2 ЗМ									5,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0072				3,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08			0,0072		617,39		4,45
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06			0,0072		449,28		3,23
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,11			0,1332		9,87		1,31
	01.7.15.02	Болты анкерные	шт	100			12				887,61
		Итого прямые затраты									881,85
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Монтаж металлических конструкций	%	0	0,9	0					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Монтаж металлических конструкций	%	0	0,85	0					
		Всего по позиции							7 396,75		887,61
59	ФСБЦ-01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм	100 шт	0,12	1	0,12	940,25	1,16	1 090,69		130,88
		Всего по позиции									130,88
		Всего по разделу 2 Общестроительные работы									796 091,62
Раздел 3. Сцена											
60	ГЭСН10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из бруса	м3	0,35	1	0,35					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				7,875				3 089,21
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22,5			7,875		392,28		3 089,21
		2 ЗМ									77,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,126				56,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36			0,126		617,39		77,79
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36			0,126		449,28		56,61
		4 М									1 600,06
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00015			0,0000525		55 358,63		2,91
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1196			0,04186		6,73		0,28
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,5			2,625	174,93	1,16	202,92	532,67
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,003			0,00105	70 296,20	1,25	87 870,25	92,26
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0031			0,001085	55 898,18	1,29	72 108,65	78,24
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,01			0,0035	7 555,00	1,66	12 541,30	43,89
	11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,12			0,042	10 082,68	1,53	15 426,50	647,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	1,45		0,5075	47,57	1,32	62,79		31,87
	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00258		0,000903	10 828,90	0,7	7 578,83		6,84
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00301		0,0010535	98 039,57	1,58	154 902,52		183,19
	11.1.03.01	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм	м3	0,93		0,3255					
	Итого прямые затраты										4 823,67
	ФОТ										3 145,82
	При/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					3 057,74
	При/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75					1 470,67
	Всего по позиции										26 720,23
											9 352,08
61	ГЭСНр69-01-010-01	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	0,09	1	0,09					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2259					90,13
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,51		0,2259			398,88		90,13
	2 ЭМ										1,11
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0018					0,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0018			617,39		1,11
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0018			449,28		0,81
	4 М										108,01
	01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0035		0,000315	192 328,10	1,78	342 340,46		107,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,0063	35,71	0,75	26,78		0,17
	Итого прямые затраты										200,06
	ФОТ										90,94
	При/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					83,66
	При/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					40,01
	Всего по позиции										3 597,00
											323,73
62	ГЭСН11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2	0,74	1	0,74					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			33,078					13 197,46
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	44,7		33,078			398,88		13 197,46
	2 ЭМ										387,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4588					213,07
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14		0,1036			1 627,15		168,57
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14		0,1036			518,33		53,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48		0,3552			617,39		219,30
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,48		0,3552			449,28		159,58
	4 М										47 003,67
	01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0034		0,002516	192 328,10	1,78	342 340,46		881,33
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,0518	35,71	0,75	26,78		1,39
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,315		0,2331			6,73		1,57
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0016		0,001184	76 110,20	1,25	95 137,75		112,64
	06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	0,51		0,3774	14 803,89	1,04	15 398,05		5 810,47
	11.1.01.09-0002	Лаги из лиственницы для устройств полов антисептированные, толщина 40-60 мм, ширина 100-150 мм	м3	1,18		0,8732	25 835,00	1,66	42 888,10		37 448,14
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,24		0,1776	5 764,42	1,66	9 568,94		1 699,44
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	23		17,02	47,57	1,32	62,79		1 068,89
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,28		0,2072					60 802,07
	Итого прямые затраты										13 410,53
	ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,178					2 863,88
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9,7		7,178			398,98		2 863,88
		4 М									14,98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,007		2,22518			6,73		14,98
		Итого прямые затраты									2 878,66
		ФОТ									2 863,88
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 548,85
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 403,30
		Всего по позиции							9 231,09		6 831,01
69	ГЭСНр57-01-006-12	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом	100 м2	0,74	1	0,74					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,4528					2 899,11
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8,72		6,4528			449,28		2 899,11
		2 ЭМ									129,45
	91.21.07-002	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	8,5		6,29	15,71	1,31	20,58		129,45
		4 М									416,31
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,67		0,4958	531,44	1,58	839,68		416,31
		Итого прямые затраты									3 444,87
		ФОТ									2 899,11
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 580,21
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 420,56
		Всего по позиции							10 061,68		7 445,64
70	ГЭСН26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,74	1	0,74					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,0498					817,83
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,77		2,0498			398,98		817,83
		2 ЭМ									6,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,000296					0,12
	91.06.05-012	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,0001		0,000074			417,87		0,03
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,0001		0,000074			449,28		0,03
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,0003		0,000222	27,25	1,57	42,78		0,01
		4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,0003	0,000222			398,98		0,09
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,34		0,9916	4,52	1,41	6,37		6,32
N	14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0288		0,021312					824,31
		Итого прямые затраты									817,95
		ФОТ									714,07
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					382,39
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					
		Всего по позиции							2 595,64		1 920,77
71	ФСБЦ-14.2.02.11-0002	Состав огнебиозащитный пропиточный из сухой смеси для древесины, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 600 г/м2, насыпная плотность в сухом состоянии 1800 кг/м3	кг	21,312	1	21,312	53,03	1,28	67,88		1 446,66
		Всего по позиции									1 446,66
72	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,74	1	0,74					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,19					13 005,08
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		32,19			404,01		13 005,08
		2 ЭМ									31,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0518					23,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,0518			617,39		31,98
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,0518			449,28		23,27
		4 М									3 172,61
		01.7.16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,0259	91 734,54	1,29	118 337,56		3 064,94
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-8,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,00666	16 496,03	0,98	16 166,11		107,67
H		11.2.13.04 Щиты настила	м2	3,4		2,516					
		Итого прямые затраты									16 232,94
		ФОТ									13 028,35
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9	99					12 898,07
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65					7 641,13
		Всего по позиции							49 692,08		36 772,14
73	МДС пр №421 п. 120 (прим.)	Монтаж занавеса 4%	компл	1	1	1			10 833,08		10 833,08
O		Всего по позиции									10 833,08
		Всего по разделу 3 Сцена									292 144,12
Раздел 4. Прочие затраты											
74	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1,5	1	1,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,545					518,01
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		1,545			335,28		518,01
		4 М									844,79
		01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,3	1 828,55	1,54	2 815,97		844,79
		Итого прямые затраты									1 362,80
		ФОТ									518,01
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					476,57
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					227,92
		Всего по позиции							1 378,19		2 067,29
75	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,45	1	0,45			1 042,74		469,23
		Всего по позиции									469,23
76	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	1,05	1	1,05			75,86		79,65
		Всего по позиции									79,65
77	02-15-1-01-0065	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 65 км	т	1,5	1	1,5			490,70		736,05
		Всего по позиции									736,05
78	ТЦ_02.2.02.02_74_741101775 8_17.03.2025_02	Утилизация строительного мусора	т	1,5	1	1,5			2 000,00		3 000,00
		Всего по позиции									3 000,00
		Всего по разделу 4 Прочие затраты									6 352,22
		ВСЕГО по смете									1 395 605,56

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



Группа компаний "8 Ом"
620034, г. Екатеринбург,
ул. Колмогорова, д. 5/1
тел. 8-800-555-61-08
e-mail: info@8ohm.ru
<http://8ohm.ru>

Исх № №30 Дата 25.09.2025 Куда: Директору МБУ "КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ОКТЯБРЬ"
Кому: Ягнаковой И. А.
Адрес: 456770, Челябинская область, г Снежинск,
ул Свердлова, д. 13

Коммерческое предложение

Изучив предварительный запрос от 25.09.2025 г. , Общество с ограниченной ответственностью "8 Ом - Инжиниринг", 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д.5, оф.21-22., направляет коммерческое предложение по поставке оборудования для проекта озвучивания площадки у клуба «Дружба» и близлежащих территорий

Стоимость реализации проекта составит 1 071 252,00 руб.
Один миллион семьдесят одна тысяча двести пятьдесят два рублей 00 копеек
В т.ч. НДС

Приложение №1 – Спецификация оборудования

Коммерческие условия:

Оплата - по согласованию сторон;

Срок поставки – 15-45 рабочих дней;

Гарантия на оборудование - по регламенту завода производителя;

Коммерческое предложение действует до 10.10.2025

Управляющий
ООО «8 Ом- Инжиниринг»
+7 (912) 266-72-70



Виталий Р. Черепанов



ЗВУК



СВЕТ



ВИДЕО

Спецификация

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	MACKIE ProFX12v3 Микшер аналоговый 12-канальный с процессором эффектов и USB, 7 микрофонных предусилителей Опух, 24 эффекта, 24-бит / 192 кГц 2x4 USB звукозаписывающий интерфейс	1	шт	56 000,00	56 000,00
2	RCF ART 735-A MK5 АС активная 700 Вт RMS (1400 Вт Peak), Частотный диапазон (-10 дБ) 45 — 20 000 Гц, Максимальное звуковое давление на 1 м 132 дБ, 15"+1", 90x60	2	шт	191 862,00	383 724,00
3	RCF SUB 705-AS MK3 Сабвуфер активный 700 Вт RMS (1400 Вт Peak), Частотный диапазон (-10 дБ) 40 — 120 Гц, Максимальное звуковое давление на 1 м 131 дБ, 15" НЧ-динамик, bass reflex, Стерео кроссовер, Электронная эквалаизация, мягкий лимитер и защита, Переключатель обратной полярности.	2	шт	214 434,00	428 868,00
4	SHURE BLX24E/PG58-M17 Радиосистема вокальная Одноканальная с ручным передатчиком PG58, динамическим кардиоидным, 662-686 МГц, встроенные антенны	2	шт	58 720,00	117 440,00
5	ROCKDALE M008 Кабель микрофонный Внешний диаметр 5мм	100	м	150,00	15 000,00
6	INVOLIGHT Ventus XL LED эффект RGBW 25x 1Вт, строб 12x 1 Вт W, лазер 50 мВт G, 100 мВт R	2	шт	16 990,00	33 980,00
7	SHOWLIGHT LED FX130 LED эффект Зв1, Потребляемая мощность: 40 Вт/ Стробоскоп: 10 Вт, Светодиоды-лучи: красный, Зеленый, Синий, Белый, Желтый, Оранжевый	2	шт	9 300,00	18 600,00
8	Showtec Scaf Moon LED эффект эффект «лунный цветок» 8 x 5 мм RGBW LED; Угол раскрытия луча: 50°; Управление: DMX512 (4 канала), авто, звуковая активация, ручной, Master/Slave;	2	шт	8 820,00	17 640,00

Банк "Снежинский" АО г.Снежинск		БИК	047501799
		Сч. №	30101810600000000799
Банк получателя			
ИНН 7423100739	КПП 745901001	Сч. №	40702810800000045938
Общество с ограниченной ответственностью "СШФ "Горизонт" Получатель			

Коммерческое предложение № 22 от 25.09.25

Поставщик: **ИНН 7423100739 КПП 745901001 Общество с ограниченной ответственностью "СШФ
"Горизонт" 456773, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Строителей, дом 25, тел.
+35146192023**

Покупатель: **ИНН 7423003414 КПП 745901001 МБУ "Клубное объединение "Октябрь", тел. (35146)3-81-58**

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Занавес 5,7 м х 6,0 м тк. Портьера 290	2	шт	68 772,00	137 544,00
2	Арлекин 1,0 м х 11,0 м тк. Портьера 290	1	шт	33 297,00	33 297,00
3	Задник в складку 9,0 м х 5,4 м тк. Бязь отб. 150	1	шт	22 665,00	22 665,00
4	Кулиса 5,4 м х 3,0 м тк. Бязь отб. 150	6	шт	8 250,00	49 500,00
5	Падуга 0,65 м х 22,0 м тк. Бязь отб. 150	2	шт	11 190,00	22 380,00

Итого: 265 386,00
Без НДС

Всего наименований 5, на сумму 265'386.00 руб

Двести шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят шесть рублей 00 копеек

Руководитель _____ (Иванов Д.Н.)




Было



Стало



Было




Стало



Было



Стало



Было



Стало



Было



Стало

