

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
**«Ремонт санитарных узлов второго и третьего этажа здания
МБОУ СОШ №117»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Здание МБОУ СОШ № 117 было введено в эксплуатацию в 1986 году. Наше учреждение посещают порядка 900 учеников. Регулярно силами сотрудников школы производится санитарный ремонт туалетов, а именно: дверных полотен, перегородок, откосов, настенной и напольной плитки. Но процесс их длительной эксплуатации привел к необходимости полной замены сантехнического оборудования, а также к ремонту помещений с установкой надежных перегородок и дверей. Обслуживающей организацией производится регулярный ремонт сантехнической системы. Но из-за множества дефектов старого оборудования и коммуникаций происходят частые протечки с повреждением потолков, стен, напольного покрытия, вследствие чего происходит увлажнение и отслоение штукатурки и окрасочного слоя, разрушение до кирпичной кладки стен, появляется неприятный запах в помещениях. В местах постоянного намокания появляются темные пятна плесени. Проблема неудовлетворительного состояния туалетов здания МБОУ СОШ № 117 неоднократно обсуждалась на административных совещаниях, заседаниях Совета школы, в ходе проверки готовности образовательной организации к новому учебному году городской комиссией. На территории школы проходит большое количество школьных и городских мероприятий, проведение которых требуют безопасной и комфортной образовательной среды, а также современного интерьера

		учреждения. Проект полностью проработан: разработана сметная документация на ремонт санитарных узлов второго и третьего этажа, имеется локальный сметный расчет.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В рамках реализации проекта необходимо проведение следующих работ: - замена облицовочной плитки на полу и стенах; - замена канализационной системы; - замена кабин, входных дверей,; - замена светильников; - замена унитазов, раковин, смесителей; - ремонт потолков. Реализация проекта позволит создать для детей комфортные и безопасные условия для учебы, снизит расходы на постоянные ремонты старых конструкций и сантехнического оборудования, которые не приводят к долгосрочной эксплуатации. Обеспечит соблюдение санитарных норм, предостережет от возможных предписаний в ходе проверок надзорными органами.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Реализация проекта «Ремонт санитарных узлов второго и третьего этажа в здании МБОУ СОШ № 117» обеспечит безопасное пребывание учащихся и сотрудников, а также посетителей МБОУ СОШ № 117 во время осуществления образовательной деятельности, придаст лучший эстетичный вид учреждения. Появится возможность повысить качество предоставляемых услуг и мероприятий. Работники учреждения будут нести ответственность и контроль за сохранность муниципального имущества.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае	Общая стоимость инициативного проекта 2 818 391,10 руб. (смета прилагается)

необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	
5. Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июнь – август 2025 года
6. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	282 000 руб. Доля имущественного в реализации проекта составила 10,00% . Трудовое участие запланировано. В рамках трудового участи планируются работы по уборке строительного мусора, уборке помещений после ремонта
7. Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	2 536 391,10 руб.
8. Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	456776, Челябинская область, г. Снежинск, пр-т Мира, д.15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 117 имени почетного гражданина Б.И.Беляева»

Директор МБОУ СОШ №117



О.А Степовик

Приложения:

1. Протокол собрания граждан от 16.09.2025 г.;
2. Решение администрации об определении территории;
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта (локальный сметный расчет);

4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта;
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта;
6. Презентационные материалы к инициативному проекту;
7. Видеозапись собрания граждан <https://disk.yandex.ru/d/0QWrMAbTxgYIbg>
8. Материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан;
9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 568
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт санузлов в Школе 117

Сметная стоимость: **2 818.391** тыс. руб.
монтажных работ: **121.159** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.192** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **444.763** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2025 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. 3 этаж туалет мальчиков

1. Е65-4-1	0.02	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u>	11.24	<u>11.06</u>	<u>0.18</u>				474.82	<u>364.05</u>	<u>1.39</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3.65			0.07					109.38	1.02
Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов													
2. Е65-4-2	0.03	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u>	20.94	<u>20.65</u>	<u>0.29</u>				920.78	<u>679.55</u>	<u>2.33</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				4.07			0.12					238.90	1.71
Демонтаж унитазов, 100 приборов													
3. Е65-1-1	0.111	432.32	<u>364.28</u>	<u>7.63</u>	47.99	<u>40.43</u>	<u>0.85</u>				1 446.58	<u>1 323.80</u>	<u>5.05</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			60.42	1.40		6.71	0.16					117.72	2.18
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Е65-2-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями		0.1055	740.87	<u>735.47</u>	<u>5.40</u> 2.24	78.16	<u>77.59</u>	<u>0.57</u> 0.24			2 732.37	<u>2 540.80</u> 187.05	<u>4.52</u> 3.31
5. Е65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная и вертикальная (стояк канализации) канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями		0.055	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	50.75	<u>50.15</u>	<u>0.59</u> 0.25			1 868.44	<u>1 642.26</u> 221.47	<u>4.71</u> 3.45
6. Е65-19-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.		0.01	1 170.06	<u>1 094.50</u>	<u>75.56</u> 31.40	11.70	<u>10.95</u>	<u>0.76</u> 0.31			363.87	<u>357.87</u>	<u>5.99</u> 4.39
7. Е46-04-012-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2		0.0294	2 189.83	<u>1 928.76</u>	<u>261.07</u> 108.51	64.38	<u>56.71</u>	<u>7.68</u> 3.19			1 917.10	<u>1 856.21</u>	<u>60.89</u> 44.63
8. Е46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2		0.0378	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	50.05	<u>40.18</u>	<u>9.87</u> 4.10			1 393.59	<u>1 315.30</u>	<u>78.29</u> 57.38

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01														Форма 4т
< 1 * 2019 * 568 >														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9. Е46-04-001-04		0.66	168.48	<u>92.29</u>	<u>76.19</u>	111.19	<u>60.91</u>	<u>50.28</u>			2 678.18	<u>1 994.37</u>	<u>683.81</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					14.00			9.24						
Разборка кирпичных стен, 1 м3														
10. Е63-7-5		0.529	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u>	454.26	<u>391.08</u>	<u>63.18</u>			13 205.94	<u>12 787.39</u>	<u>418.55</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					24.87			13.15					163.01	
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки														
11. Е57-2-3		0.129	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u>	103.43	<u>97.16</u>	<u>6.27</u>			5 263.54	<u>3 198.07</u>	<u>49.71</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					20.19			2.60				2 015.75	36.43	
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия														
12. Е10-05-008-03		0.505	2 575.81	<u>1 068.43</u>	<u>27.36</u>	1 300.78	<u>539.56</u>	<u>13.81</u>			23 152.11	<u>17 684.50</u>	<u>58.57</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 480.02			747.41					5 409.04		
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)														
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
13. С101-2509		58	29.60			1 716.80					10 440.00			
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				29.60			1 716.80					10 440.00		
Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2														

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14. С201-0797		39.9	5.12			204.29					3 990.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				5.12			204.29					3 990.00	
Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м													
15. С201-0802		114.6	7.56			866.38					15 814.80		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				7.56			866.38					15 814.80	
Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м													
16. С201-0815		44	1.95			85.80					792.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.95			85.80					792.00	
Подвес прямой для ПП-профиля, шт.													
17. Е10-05-001-04		0.1021	13 288.74	<u>1 192.88</u>	<u>34.98</u>	1 356.78	<u>121.79</u>	<u>3.57</u>			16 612.60	<u>3 991.88</u>	<u>15.02</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				12 060.88			1 231.42					12 605.70	
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с тремя дверными проемами и деформационным швом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)													
18. Е10-01-034-03		0.0294	18 962.79	<u>2 745.84</u>	<u>715.65</u>	557.51	<u>80.73</u>	<u>21.04</u>			6 150.84	<u>2 646.48</u>	<u>197.92</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				15 501.31	30.84		455.74	0.91				3 306.44	12.69
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов													

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01													Форма 4т
< 1 * 2019 * 568 >													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

19. С203-9096	2.8										24 640.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												24 640.00	
Блоки оконные пластиковые двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидные (размер блока 2,6*1,12 м), м2													
20. Е10-01-035-01	0.027	4 326.30	<u>262.69</u>	<u>21.04</u>	116.81	<u>7.09</u>	<u>0.57</u>				1 319.51	<u>233.45</u>	<u>6.44</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			4 042.57	0.70		109.15	0.02					1 079.62	0.26
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
21. С101-9138	3										1 770.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												1 770.00	
Доски подоконные ПВХ, м													
22. Е10-01-039-01	0.082	7 187.50	<u>1 392.29</u>	<u>1 730.60</u>	589.37	<u>114.17</u>	<u>141.91</u>				7 021.51	<u>3 740.80</u>	<u>904.08</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			4 064.60	231.68		333.30	19.00					2 376.63	228.16
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
23. С203-9057	7.73										143 522.91		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												143 522.91	
Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (3 блока 670*2050 мм., 2 блок 880*2050 мм.), м2													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24. E15-01-019-05		0.7092	10 821.70	<u>2 131.83</u>	<u>46.09</u>	7 674.75	<u>1 511.90</u>	<u>32.68</u>			126 677.43	<u>49 538.38</u>	<u>283.65</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				8 643.78	25.73		6 130.17	18.24				76 855.39	225.60
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (облицовочные плитки по согласованию с Заказчиком), 100 м2 поверхности облицовки													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
25. E11-01-047-02		0.12	27 602.03	<u>2 985.25</u>	<u>35.75</u>	3 312.24	<u>358.23</u>	<u>4.29</u>			34 851.85	<u>11 743.77</u>	<u>44.50</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				24 581.04	26.29		2 949.72	3.16				23 063.59	37.86
Устройство покрытий из плит керамогранитных (размер и цвет по согласованию с Заказчиком), 100 м2 покрытия													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
26. E15-01-047-15		0.12	2 039.37	<u>1 400.99</u>	<u>638.38</u>	244.72	<u>168.12</u>	<u>76.61</u>			6 367.97	<u>5 505.07</u>	<u>862.91</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					13.32			1.60					22.36
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
27. C101-2414		12.6	73.51			926.23					11 340.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				73.51			926.23					11 340.00	
Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>, м2													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.1055	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	119.30	<u>97.74</u> 21.13	<u>0.44</u> 0.04			3 303.59	<u>3 201.51</u> 98.83	<u>3.25</u> 0.52
29.	E17-01-001-22 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка трапов диаметром 50 мм, 10 компл. Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.1	1 957.44	<u>70.76</u> 1 872.52	<u>14.16</u> 0.53	195.74	<u>7.08</u> 187.25	<u>1.42</u> 0.05			1 760.57	<u>232.10</u> 1 512.47	<u>16.00</u> 0.74
30.	C999-990111. Отвод 45 град диам 50 мм, шт	2									90.00	90.00	
31.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	2									90.00	90.00	
32.	C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	4									380.00	380.00	
33.	C999-9906 Труба пластиковая диам 50 мм L - 1,0 м, шт	7									931.00	931.00	
34.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	2									170.00	170.00	
35.	C999-9908 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,15 м, шт	2									120.00	120.00	
36.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	7									560.00	560.00	

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.055	1 422.25	<u>888.33</u> 524.50	<u>9.41</u> 1.02	78.22	<u>48.86</u> 28.85	<u>0.52</u> 0.06			1 740.27	<u>1 600.44</u> 136.08	<u>3.75</u> 0.67
38.	C999-9930 Отвод 90 град диам 100 мм, шт	2									190.00	190.00	
39.	C999-9931 Переход пластик на чугун 110 мм, шт	1									298.00	298.00	
40.	C999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	2									374.94	374.94	
41.	C999-9933 Крестовина диам 100 мм, шт	1									250.00	250.00	
42.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	6									480.00	480.00	
43.	C999-9934 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт	3									747.00	747.00	
44.	C999-9935 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт	2									760.00	760.00	
45.	C999-9936 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,5 м, шт	1									500.00	500.00	

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46.	E16-07-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка	3	63.64	<u>55.93</u> 2.68	<u>5.04</u>	190.92	<u>167.79</u> 8.03	<u>15.11</u>			5 656.74	<u>5 496.10</u> 58.24	<u>102.40</u>
47.	E16-07-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка	1	157.77	<u>76.00</u> 80.74	<u>1.03</u>	157.77	<u>76.00</u> 80.74	<u>1.03</u>			3 226.70	<u>2 501.48</u> 713.22	<u>12.00</u>
48.	E16-07-004-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	290.44	<u>96.37</u> 193.04	<u>1.03</u>	290.44	<u>96.37</u> 193.04	<u>1.03</u>			4 478.76	<u>3 172.09</u> 1 294.67	<u>12.00</u>
49.	E16-04-002-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.126	4 557.05	<u>2 743.45</u> 107.56	<u>1 706.04</u> 273.94	574.19	<u>345.67</u> 13.55	<u>214.96</u> 34.52			12 666.00	<u>11 323.19</u> 42.92	<u>1 299.88</u> 414.53
50.	C507-0622 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м	1.2	34.70	34.70		41.64	41.64				1 080.00	1 080.00	

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51. C999-9910		8									576.00		
п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт												576.00	
52. C999-9913		5									110.00		
тройник п/п 20 мм, шт												110.00	
53. C999-9916		4									100.00		
угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт												100.00	
54. C999-9923		8									4 080.00		
Кран шаровый 15 мм, шт												4 080.00	
55. E16-04-002-02		0.02	3 289.07	<u>2 157.96</u>	<u>1 053.80</u>	65.78	<u>43.16</u>	<u>21.08</u>			1 547.56	<u>1 413.76</u>	<u>128.65</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				77.32	167.38		1.55	3.35				5.16	40.20
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
56. C507-0588		0.2	40.50			8.10					240.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				40.50			8.10					240.00	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м													
57. C999-9914		3									135.00		
Тройник п/п 25/20/25 мм, шт												135.00	
58. C999-9911		3									2 070.00		
Американка п/п 25 мм, шт												2 070.00	

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59. С999-9912		3									1 770.00		
Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт												1 770.00	
60. С999-9918		3									540.00		
п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт												540.00	
61. Е17-01-004-01	0.2	1 597.28	<u>141.11</u>	<u>24.15</u>	319.46	<u>28.22</u>	<u>4.83</u>				20 425.46	<u>924.14</u>	<u>52.19</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			1 432.02	1.75		286.40	0.35					19 449.13	4.90
Установка писсуаров настенных, 10 компл. Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
62. Е17-01-003-01	0.3	4 211.07	<u>340.88</u>	<u>64.38</u>	1 263.32	<u>102.26</u>	<u>19.31</u>				49 889.23	<u>3 350.17</u>	<u>208.36</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			3 805.80	5.61		1 141.74	1.68					46 330.71	23.53
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
63. Е17-01-005-04	3	162.87	<u>125.72</u>	<u>21.59</u>	488.62	<u>377.15</u>	<u>64.77</u>				13 274.65	<u>12 370.84</u>	<u>707.72</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			15.57	1.23		46.70	3.68					196.09	51.48
Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
64. С999-9950		3									6 930.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												6 930.00	
Кронштейны металлические 40*30 см, шт													
65. Е10-01-059-01	0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u>	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u>				329.66	<u>286.83</u>	<u>42.84</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				30.32			0.30						4.24
Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66. С999-9951	2										9 099.88	9 099.88	
Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п													
67. С999-9953	0.72										1 263.60	1 263.60	
Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2													
68. Е69-3-4	0.02	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	11.72	<u>9.21</u>	<u>2.52</u>				318.06	<u>303.02</u>	<u>9.03</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий													
69. Е17-01-001-14	0.2	430.82	<u>302.75</u>	<u>34.44</u>	86.16	<u>60.55</u>	<u>6.89</u>				2 175.17	<u>1 986.12</u>	<u>75.20</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
70. С999-9947	2										10 827.70	10 827.70	
Умывальник накладной фарфоровый, шт													
71. С999-9921	2										526.46	526.46	
Сифон пластиковый для умывальника, шт													
72. С999-9922	4										369.92	369.92	
Подводка гибкая, шт													
73. Е17-01-002-03	0.2	116.49	<u>97.89</u>	<u>0.29</u>	23.30	<u>19.58</u>	<u>0.06</u>				658.65	<u>642.16</u>	<u>0.25</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Установка смесителей, 10 шт.													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

74. С999-9946	2										8 712.40		
Смеситель однорычажный для умывальника, шт												8 712.40	
75. С999-9960	2										1 180.00		
Кран шаровый с накидной гайкой диам 15 мм (Американка), шт												1 180.00	
76. Е18-03-001-02	0.024	1 281.41	<u>855.49</u>	<u>314.39</u>	30.75	<u>20.53</u>	<u>7.55</u>				768.53	<u>672.04</u>	<u>79.27</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			111.54	22.69		2.68	0.54					17.21	7.53
Установка радиаторов стальных 12 сек., 100 кВт радиаторов и конвекторов													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
77. С301-9351	2.4										31 488.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												31 488.00	
Радиаторы биметаллические 550 мм, кВт													
78. С301-0484	0.02	1 470.00			29.40						58.71		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			1 470.00			29.40						58.71	
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.													
79. Е67-8-2	0.03	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	59.65	<u>59.57</u>	<u>0.08</u>				1 954.66	<u>1 954.02</u>	<u>0.64</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.12			0.03						0.47
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80. С999-9980		3									9 600.00		
Светильник светодиодный потолочный (по согласованию с Заказчиком), шт												9 600.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						24 003.71	<u>5 326.96</u>	<u>800.52</u>			687 601.61	<u>174 574.01</u>	<u>6 441.76</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						109.39	<u>59.57</u>	<u>0.08</u>			3 274.66	<u>1 954.02</u>	<u>0.64</u>
							49.74	0.03				1 320.00	0.47
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						49.74					1 320.00		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 79)						50.66					1 661.32		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 79)						38.74					1 270.42		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						198.79					6 206.40		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						47.62					1 561.64		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						34.87					1 143.38		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						198.79					6 206.40		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						109.39					3 274.66		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						191.88					5 979.68		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						18 603.70	<u>3 565.60</u>	<u>438.20</u>			502 804.70	<u>116 825.52</u>	<u>3 716.21</u>
							14 599.94	75.51				382 262.98	832.62
МАТЕРИАЛОВ -						2 643.03					198 642.91		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 7-9; %=77 - по стр. 10; %=80 - по стр. 11; %=118 - по стр. 12, 17, 18, 20, 22, 65; %=105 - по стр. 24, 26; %=123 - по стр. 25; %=78 - по стр. 68)						3 872.32					125 156.39		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 7-9; %=50 - по стр. 10, 68; %=68 - по стр. 11; %=63 - по стр. 12, 17, 18, 20, 22, 65; %=55 - по стр. 24, 26; %=75 - по стр. 25)						2 164.72					69 922.64		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						24 640.74					697 883.73		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 156.47					20 596.80		
							1 156.47					20 596.80	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 156.47					20 596.80		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						4 134.15	<u>1 701.79</u>	<u>362.24</u>			160 925.45	<u>55 794.47</u>	<u>2 724.91</u>
							2 070.16	45.88				102 406.05	566.53
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-6; %=128 - по стр. 28, 29, 37, 46-49, 55, 61-63, 69, 73, 76)						2 122.55					68 402.91		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6; %=83 - по стр. 28, 29, 37, 46-49, 55, 61-63, 69, 73, 76)						1 380.61					44 494.58		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						7 637.31					273 822.94		
Строительные работы НР по УСН						5 635.18					181 945.74		
Строительные работы СП по УСН						3 190.80					102 975.50		
Строительные работы всего						33 434.52					992 303.47		

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Строительные работы без НР и СП					23 894.32					684 326.95		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					32 720.30					969 248.19		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					33 633.31					998 509.87		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 045.53					195 220.62		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 584.07					115 687.64		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН					32 912.17					975 227.87		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов					15 035.86					468 642.04		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП					32 912.17					975 227.87		
	Оплата основных рабочих					5 326.96					174 574.01		
	Оплата механизаторов					121.42					1 399.62		
	Нормативная трудоемкость					473.35524					473.35524		
	Стоимость эксплуатации машин					800.52					6 441.76		
	Сметная стоимость материалов					17 876.31					506 585.83		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					17 876.31					506 585.83		
	НДС на материалы					3 217.74					91 185.45		
	Доля материалов в НР при УСН					972.90					31 416.46		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					175.12					5 654.96		
	Доля материалов в СП при УСН					483.85					15 617.83		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					87.09					2 811.21		
	ИТОГО НДС при УСН					3 602.19					100 559.21		
	ИТОГО по смете по УСН					33 633.39					998 509.86		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН					36 514.36					1 075 787.08		

Раздел 2. 2 этаж туалет мальчиков

81. Е65-4-1	0.02	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u>	11.24	<u>11.06</u>	<u>0.18</u>		474.82	<u>364.05</u>	<u>1.39</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3.65			0.07			109.38	1.02
Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов											
82. Е65-4-2	0.03	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u>	20.94	<u>20.65</u>	<u>0.29</u>		920.78	<u>679.55</u>	<u>2.33</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				4.07			0.12			238.90	1.71
Демонтаж унитазов, 100 приборов											

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83. E65-1-1		0.111	432.32	<u>364.28</u>	<u>7.63</u>	47.99	<u>40.43</u>	<u>0.85</u>			1 446.58	<u>1 323.80</u>	<u>5.05</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				60.42	1.40		6.71	0.16				117.72	2.18
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода													
84. E65-2-1		0.1055	740.87	<u>735.47</u>	<u>5.40</u>	78.16	<u>77.59</u>	<u>0.57</u>			2 732.37	<u>2 540.80</u>	<u>4.52</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					2.24			0.24				187.05	3.31
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями													
85. E65-2-2		0.055	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u>	50.75	<u>50.15</u>	<u>0.59</u>			1 868.44	<u>1 642.26</u>	<u>4.71</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					4.49			0.25				221.47	3.45
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная и вертикальная (стояк канализации) канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями													
86. E65-19-1		0.01	1 170.06	<u>1 094.50</u>	<u>75.56</u>	11.70	<u>10.95</u>	<u>0.76</u>			363.87	<u>357.87</u>	<u>5.99</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					31.40			0.31					4.39
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.													
87. E46-04-012-01		0.0294	2 189.83	<u>1 928.76</u>	<u>261.07</u>	64.38	<u>56.71</u>	<u>7.68</u>			1 917.10	<u>1 856.21</u>	<u>60.89</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					108.51			3.19					44.63
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88.	Е46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0378	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	50.05	<u>40.18</u>	<u>9.87</u> 4.10			1 393.59	<u>1 315.30</u>	<u>78.29</u> 57.38
89.	Е46-04-001-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.66	168.48	<u>92.29</u>	<u>76.19</u> 14.00	111.19	<u>60.91</u>	<u>50.28</u> 9.24			2 678.18	<u>1 994.37</u>	<u>683.81</u>
90.	Е63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.529	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	454.26	<u>391.08</u>	<u>63.18</u> 13.15			13 205.94	<u>12 787.39</u>	<u>418.55</u> 163.01
91.	Е57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.129	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	103.43	<u>97.16</u>	<u>6.27</u> 2.60			5 263.54	<u>3 198.07</u> 2 015.75	<u>49.71</u> 36.43
92.	Е10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.505	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	1 300.78	<u>539.56</u> 747.41	<u>13.81</u>			23 152.11	<u>17 684.50</u> 5 409.04	<u>58.57</u>

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	58	29.60	29.60		1 716.80	1 716.80				10 440.00	10 440.00	
94.	C201-0797 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	39.9	5.12	5.12		204.29	204.29				3 990.00	3 990.00	
95.	C201-0802 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	114.6	7.56	7.56		866.38	866.38				15 814.80	15 814.80	
96.	C201-0815 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	44	1.95	1.95		85.80	85.80				792.00	792.00	
97.	E10-05-001-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с тремя дверными проемами и деформационным швом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.1021	13 288.74	<u>1 192.88</u> 12 060.88	<u>34.98</u>	1 356.78	<u>121.79</u> 1 231.42	<u>3.57</u>			16 612.60	<u>3 991.88</u> 12 605.70	<u>15.02</u>

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01														Форма 4т
< 1 * 2019 * 568 >														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
98. E10-01-034-03		0.0294	18 962.79	<u>2 745.84</u>	<u>715.65</u>	557.51	<u>80.73</u>	<u>21.04</u>			6 150.84	<u>2 646.48</u>	<u>197.92</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				15 501.31	30.84		455.74	0.91				3 306.44	12.69	
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов														
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15														
99. C203-9096		2.8									24 640.00			
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												24 640.00		
Блоки оконные пластиковые двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидные (размер блока 2,6*1,12 м), м2														
100. E10-01-035-01		0.027	4 326.30	<u>262.69</u>	<u>21.04</u>	116.81	<u>7.09</u>	<u>0.57</u>			1 319.51	<u>233.45</u>	<u>6.44</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				4 042.57	0.70		109.15	0.02				1 079.62	0.26	
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м														
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15														
101. C101-9138		3									1 770.00			
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												1 770.00		
Доски подоконные ПВХ, м														
102. E10-01-039-01		0.082	7 187.50	<u>1 392.29</u>	<u>1 730.60</u>	589.37	<u>114.17</u>	<u>141.91</u>			7 021.51	<u>3 740.80</u>	<u>904.08</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				4 064.60	231.68		333.30	19.00				2 376.63	228.16	
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов														
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15														

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (3 блока 670*2050 мм., 2 блок 880*2050 мм.), м2	7.73									143 522.91	143 522.91	
104.	E15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (облицовочные плитки по согласованию с Заказчиком), 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.7092	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	7 674.75	<u>1 511.90</u> 6 130.17	<u>32.68</u> 18.24			126 677.43	<u>49 538.38</u> 76 855.39	<u>283.65</u> 225.60
105.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных (размер и цвет по согласованию с Заказчиком), 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.12	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	3 312.24	<u>358.23</u> 2 949.72	<u>4.29</u> 3.16			34 851.85	<u>11 743.77</u> 23 063.59	<u>44.50</u> 37.86
106.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.12	2 039.37	<u>1 400.99</u> 13.32	<u>638.38</u> 13.32	244.72	<u>168.12</u> 1.60	<u>76.61</u> 1.60			6 367.97	<u>5 505.07</u>	<u>862.91</u> 22.36

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

107. C101-2414 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>, м2	12.6	73.51		73.51		926.23	926.23				11 340.00	11 340.00	
108. E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.1055	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	119.30	<u>97.74</u> 21.13	<u>0.44</u> 0.04				3 303.59	<u>3 201.51</u> 98.83	<u>3.25</u> 0.52
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
109. E17-01-001-22 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка трапов диаметром 50 мм, 10 компл.	0.1	1 957.44	<u>70.76</u> 1 872.52	<u>14.16</u> 0.53	195.74	<u>7.08</u> 187.25	<u>1.42</u> 0.05				1 760.57	<u>232.10</u> 1 512.47	<u>16.00</u> 0.74
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
110. C999-990111. Отвод 45 град диам 50 мм, шт	2										90.00	90.00	
111. C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	2										90.00	90.00	
112. C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	4										380.00	380.00	
113. C999-9906 Труба пластиковая диам 50 мм L - 1,0 м, шт	7										931.00	931.00	
114. C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	2										170.00	170.00	

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115. C999-9908		2									120.00		
Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,15 м, шт												120.00	
116. C999-9909		7									560.00		
Крепление для трубы металлические, шт												560.00	
117. E16-04-001-02		0.055	1 422.25	<u>888.33</u>	<u>9.41</u>	78.22	<u>48.86</u>	<u>0.52</u>			1 740.27	<u>1 600.44</u>	<u>3.75</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				524.50	1.02		28.85	0.06				136.08	0.67
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
118. C999-9930		2									190.00		
Отвод 90 град диам 100 мм, шт												190.00	
119. C999-9931		1									298.00		
Переход пластик на чугун 110 мм, шт												298.00	
120. C999-9932		2									374.94		
тройник пластик 110 мм, шт												374.94	
121. C999-9933		1									250.00		
Крестовина диам 100 мм, шт												250.00	
122. C999-9909		6									480.00		
Крепление для трубы металлические, шт												480.00	
123. C999-9934		3									747.00		
Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт												747.00	

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124. С999-9935		2									760.00		
Труба пластиковая канализ												760.00	
диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт													
125. С999-9936		1									500.00		
Труба пластиковая канализ												500.00	
диам. 110 мм. L - 1,5 м, шт													
126. Е16-07-003-01		3	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	190.92	<u>167.79</u>	<u>15.11</u>			5 656.74	<u>5 496.10</u>	<u>102.40</u>
(Приказ № 97/пр от				2.68			8.03					58.24	
14.03.2014)													
Врезка в действующие													
внутренние сети													
трубопроводов отопления и													
водоснабжения диаметром 15													
мм, 1 врезка													
127. Е16-07-004-01		1	157.77	<u>76.00</u>	<u>1.03</u>	157.77	<u>76.00</u>	<u>1.03</u>			3 226.70	<u>2 501.48</u>	<u>12.00</u>
(Приказ № 97/пр от				80.74			80.74					713.22	
14.03.2014)													
Врезка в действующие													
внутренние сети													
трубопроводов канализации													
диаметром 50 мм, 1 врезка													
128. Е16-07-004-02		1	290.44	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>	290.44	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>			4 478.76	<u>3 172.09</u>	<u>12.00</u>
(Приказ № 97/пр от				193.04			193.04					1 294.67	
14.03.2014)													
Врезка в действующие													
внутренние сети													
трубопроводов канализации													
диаметром 100 мм, 1 врезка													
129. Е16-07-003-02		2	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	127.28	<u>111.86</u>	<u>10.07</u>			3 771.16	<u>3 664.07</u>	<u>68.27</u>
(Приказ № 97/пр от				2.68			5.35					38.83	
14.03.2014)													
Врезка в действующие													
внутренние сети													
трубопроводов отопления и													
водоснабжения диаметром 20													
мм, 1 врезка													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130. E16-04-002-01		0.126	4 557.05	<u>2 743.45</u>	<u>1 706.04</u>	574.19	<u>345.67</u>	<u>214.96</u>			12 666.00	<u>11 323.19</u>	<u>1 299.88</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				107.56	273.94		13.55	34.52				42.92	414.53
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
131. C507-0622		1.2	34.70			41.64					1 080.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				34.70			41.64					1 080.00	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м													
132. C999-9910		8									576.00		
п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт												576.00	
133. C999-9913		5									110.00		
тройник п/п 20 мм, шт												110.00	
134. C999-9916		4									100.00		
угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт												100.00	
135. C999-9923		8									4 080.00		
Кран шаровый 15 мм, шт												4 080.00	
136. E16-04-002-02		0.07	3 289.07	<u>2 157.96</u>	<u>1 053.80</u>	230.24	<u>151.06</u>	<u>73.77</u>			5 416.46	<u>4 948.14</u>	<u>450.27</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				77.32	167.38		5.41	11.72				18.05	140.72
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

137.	C507-0588 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м	0.7	40.50			28.35		28.35			840.00		840.00
138.	C999-9914 Тройник п/п 25/20/25 мм, шт	3									135.00		135.00
139.	C999-9911 Американка п/п 25 мм, шт	3									2 070.00		2 070.00
140.	C999-9912 Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт	3									1 770.00		1 770.00
141.	C999-9918 п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт	3									540.00		540.00
142.	E17-01-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка писсуаров настенных, 10 компл. Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.2	1 597.28	<u>141.11</u> 1 432.02	<u>24.15</u> 1.75	319.46	<u>28.22</u> 286.40	<u>4.83</u> 0.35			20 425.46	<u>924.14</u> 19 449.13	<u>52.19</u> 4.90
143.	E17-01-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.3	4 211.07	<u>340.88</u> 3 805.80	<u>64.38</u> 5.61	1 263.32	<u>102.26</u> 1 141.74	<u>19.31</u> 1.68			49 889.23	<u>3 350.17</u> 46 330.71	<u>208.36</u> 23.53

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144. E17-01-005-04		3	162.87	<u>125.72</u>	<u>21.59</u>	488.62	<u>377.15</u>	<u>64.77</u>			13 274.65	<u>12 370.84</u>	<u>707.72</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				15.57	1.23		46.70	3.68				196.09	51.48
Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
145. C999-9950		3									6 930.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												6 930.00	
Кронштейны металлические 40*30 см, шт													
146. E10-01-059-01		0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u>	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u>			329.66	<u>286.83</u>	<u>42.84</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					30.32			0.30					4.24
Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
147. C999-9951		2									9 099.88		
Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п													
148. C999-9953		0.72									1 263.60		
Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2													
149. E69-3-4		0.02	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	11.72	<u>9.21</u>	<u>2.52</u>			318.06	<u>303.02</u>	<u>9.03</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												6.01	
Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158. С301-9351		1.6									20 992.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												20 992.00	
Радиаторы биметаллические 550 мм, кВт													
159. С301-0484		0.02	1 470.00			29.40					58.71		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			1 470.00				29.40					58.71	
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.													
160. Е67-8-2		0.03	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	59.65	<u>59.57</u>	<u>0.08</u>			1 954.66	<u>1 954.02</u>	<u>0.64</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					1.12			0.03					0.47
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
161. С999-9980		3									9 600.00		
Светильник светодиодный потолочный (по согласованию с Заказчиком), шт												9 600.00	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						24 305.45	<u>5 539.88</u>	<u>860.76</u>			685 089.49	<u>181 548.45</u>	<u>6 805.23</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						129.64	<u>59.57</u>	<u>0.08</u>			3 874.66	<u>1 954.02</u>	<u>0.64</u>
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						69.99	69.99	0.03				1 920.00	0.47
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 160)						50.66					1 661.32		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 160)						38.74					1 270.42		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						219.04					6 806.40		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						47.62					1 561.64		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						34.87					1 143.38		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						219.04					6 806.40		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						129.64					3 874.66		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						212.13					6 579.68		

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 603.70	3 565.60	438.20			502 804.70	116 825.52	3 716.21
							14 599.94	75.51				382 262.98	832.62
	МАТЕРИАЛОВ -					2 643.03					198 642.91		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 87-89; %=77 - по стр. 90; %=80 - по стр. 91; %=118 - по стр. 92, 97, 98, 100, 102, 146; %=105 - по стр. 104, 106; %=123 - по стр. 105; %=78 - по стр. 149)					3 872.32					125 156.39		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 87-89; %=50 - по стр. 90, 149; %=68 - по стр. 91; %=63 - по стр. 92, 97, 98, 100, 102, 146; %=55 - по стр. 104, 106; %=75 - по стр. 105)					2 164.72					69 922.64		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					24 640.74					697 883.73		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 156.47					20 596.80		
							1 156.47					20 596.80	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 156.47					20 596.80		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 415.64	1 914.71	422.48			157 813.33	62 768.91	3 088.38
							2 078.47	54.07				91 956.04	664.54
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 81-86; %=128 - по стр. 108, 109, 117, 126-130, 136, 142-144, 150, 154, 157)					2 405.57					77 455.65		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 81-86; %=83 - по стр. 108, 109, 117, 126-130, 136, 142-144, 150, 154, 157)					1 564.13					50 364.71		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					8 385.34					285 633.69		
	Строительные работы НР по УСН					5 901.22					190 455.32		
	Строительные работы СП по УСН					3 355.97					108 258.62		
	Строительные работы всего					34 182.55					1 004 114.22		
	Строительные работы без НР и СП					24 175.81					681 214.83		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					33 433.00					979 928.77		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					34 401.59					1 010 920.62		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 328.55					204 273.36		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 767.59					121 557.77		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН					33 645.12					986 508.44		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов					15 740.25					489 772.62		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП					33 645.12					986 508.44		
	Оплата основных рабочих					5 539.88					181 548.45		
	Оплата механизаторов					129.61					1 497.63		
	Нормативная трудоемкость					490.77572					490.77572		
	Стоимость эксплуатации машин					860.76					6 805.23		
	Сметная стоимость материалов					17 904.87					496 735.82		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					17 904.87					496 735.82		
	НДС на материалы					3 222.88					89 412.45		
	Доля материалов в НР при УСН					1 018.44					32 873.30		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					183.32					5 917.19		
	Доля материалов в СП при УСН					508.62					16 410.30		

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	НДС на долю материалов в СП при УСН					91.55					2 953.85		
	ИТОГО НДС при УСН					3 629.36					99 238.86		
	ИТОГО по смете по УСН					34 401.65					1 010 920.63		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН					37 274.48					1 085 747.30		

Раздел 3. Служебный санузел на 2 этаже

162. Е65-4-1	0.01	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u>	5.62	<u>5.53</u>	<u>0.09</u>				237.41	<u>182.02</u>	<u>0.70</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3.65			0.04					54.69	0.51
Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов													
163. Е65-4-2	0.01	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u>	6.98	<u>6.88</u>	<u>0.10</u>				306.93	<u>226.52</u>	<u>0.78</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				4.07			0.04					79.63	0.57
Демонтаж унитазов, 100 приборов													
164. Е65-1-1	0.045	432.32	<u>364.28</u>	<u>7.63</u>	19.45	<u>16.39</u>	<u>0.34</u>				586.45	<u>536.68</u>	<u>2.05</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			60.42	1.40		2.72	0.06					47.72	0.88
Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода													
165. Е65-2-2	0.025	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u>	23.07	<u>22.80</u>	<u>0.27</u>				849.29	<u>746.48</u>	<u>2.14</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				4.49			0.11					100.67	1.57
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями													

< 1 * 2019 * 568 >												ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01		Форма 4т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
166.	Е46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0147	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	19.46	<u>15.63</u>	<u>3.84</u> 1.60			541.95	<u>511.51</u>	<u>30.45</u> 22.31	
167.	Е63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.247	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	212.10	<u>182.60</u>	<u>29.50</u> 6.14			6 166.10	<u>5 970.67</u>	<u>195.43</u> 76.11	
168.	Е57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.04	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	32.07	<u>30.13</u>	<u>1.94</u> 0.81			1 632.10	<u>991.65</u> 625.04	<u>15.41</u> 11.30	
169.	Е10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.235	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	605.31	<u>251.08</u> 347.80	<u>6.43</u>			10 773.75	<u>8 229.42</u> 2 517.08	<u>27.25</u>	
170.	С101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12.5 мм, м2	27	29.60		29.60	799.20	-799.20				4 860.00		4.860.00	

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171. С201-0797		17.9	5.12			91.65					1 790.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				5.12			91.65					1 790.00	
Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м													
172. С201-0802		65.6	7.56			495.94					9 052.80		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				7.56			495.94					9 052.80	
Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м													
173. С201-0815		20	1.95			39.00					360.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.95			39.00					360.00	
Подвес прямой для ПП-профиля, шт.													
174. Е11-01-011-08		0.04	996.93	<u>466.99</u>	<u>49.09</u>	39.88	<u>18.68</u>	<u>1.96</u>			754.25	<u>614.84</u>	<u>7.24</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				480.84	2.28		19.23	0.09				132.18	1.09
Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
175. Е11-01-011-10		0.04	724.97	<u>652.19</u>	<u>70.44</u>	29.00	<u>26.09</u>	<u>2.82</u>			881.22	<u>858.66</u>	<u>21.78</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.33	7.01		0.09	0.28				0.77	3.37
Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (10 мм), 100 м2 стяжки													
Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 25													
176. С999-9901		0.096									2 880.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												2 880.00	
Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т													

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01														Форма 4т
< 1 * 2019 * 568 >														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
177. Е10-01-039-01		0.0147	7 187.50	<u>1 392.29</u>	<u>1 730.60</u>	105.66	<u>20.47</u>	<u>25.44</u>			1 258.73	<u>670.61</u>	<u>162.07</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				4 064.60	231.68		59.75	3.41				426.05	40.90	
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов														
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
178. С203-9057		1.37									25 436.79			
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													25 436.79	
Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (1 блока 670*2050 мм), м2														
179. Е15-01-019-05		0.235	10 821.70	<u>2 131.83</u>	<u>46.09</u>	2 543.10	<u>500.98</u>	<u>10.83</u>			41 975.74	<u>16 415.00</u>	<u>93.99</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				8 643.78	25.73		2 031.29	6.05				25 466.75	74.76	
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (размер и цвет по согласованию с Заказчиком), 100 м2 поверхности облицовки														
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
180. Е11-01-047-02		0.04	27 602.03	<u>2 985.25</u>	<u>35.75</u>	1 104.08	<u>119.41</u>	<u>1.43</u>			11 617.28	<u>3 914.59</u>	<u>14.83</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				24 581.04	26.29		983.24	1.05				7 687.86	12.62	
Устройство покрытий из плит керамогранитных (размер и цвет по согласованию с Заказчиком), 100 м2 покрытия														

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

181. E15-01-047-15	0.04	2 039.37	<u>1 400.99</u>	<u>638.38</u>	81.57	<u>56.04</u>	<u>25.54</u>				2 122.66	<u>1 835.02</u>	<u>287.64</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				13.32			0.53						7.45

Устройство подвесных
потолков типа <Армстронг>
по каркасу из оцинкованного
профиля, 100 м2 поверхности
облицовки

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

182. C101-2414	4.2	73.51			308.74						3 780.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			73.51			308.74						3 780.00	

Панели потолочные с
комплектующими
<Армстронг>, м2

183. E16-04-001-01	0.01	1 130.84	<u>926.41</u>	<u>4.13</u>	11.31	<u>9.26</u>	<u>0.04</u>				313.14	<u>303.46</u>	<u>0.31</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			200.30	0.41		2.00						9.37	0.05

Прокладка трубопроводов
канализации из
полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром
50 мм, 100 м трубопровода

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

184. C999-9902	1										45.00		
Отвод 90 град диам 50 мм, шт												45.00	

185. C999-9907	1										85.00		
Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт												85.00	

186. C999-9909	1										80.00		
Крепление для трубы металлические, шт												80.00	

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01													Форма 4т
< 1 * 2019 * 568 >													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187. E16-04-001-02		0.015	1 422.25	<u>888.33</u>	<u>9.41</u>	21.33	<u>13.33</u>	<u>0.14</u>			474.62	<u>436.48</u>	<u>1.02</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				524.50	1.02		7.87	0.02				37.11	0.18
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
188. C999-9930		1									95.00		
Отвод 90 град диам 100 мм, шт												95.00	
189. C999-9932		1									187.47		
тройник пластик 110 мм, шт												187.47	
190. C999-9909		2									160.00		
Крепление для трубы металлические, шт												160.00	
191. C999-9935		2									760.00		
Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт												760.00	
192. E16-07-003-01		2	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	127.28	<u>111.86</u>	<u>10.07</u>			3 771.16	<u>3 664.07</u>	<u>68.27</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.68			5.35					38.83	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка													
193. E16-07-004-02		1	290.44	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>	290.44	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>			4 478.76	<u>3 172.09</u>	<u>12.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				193.04			193.04					1 294.67	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка													

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194. Е16-04-002-01		0.04	4 557.05	<u>2 743.45</u>	<u>1 706.04</u>	182.28	<u>109.74</u>	<u>68.24</u>			4 020.95	<u>3 594.66</u>	<u>412.66</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				107.56	273.94		4.30	10.96				13.63	131.60
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
195. С507-0622		0.4	34.70			13.88					360.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				34.70			13.88					360.00	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м													
196. С999-9910		3									216.00		
п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт												216.00	
197. С999-9913		1									22.00		
тройник п/п 20 мм, шт												22.00	
198. С999-9916		4									100.00		
угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт												100.00	
199. С999-9923		5									2 550.00		
Кран шаровый 15 мм, шт												2 550.00	
200. Е17-01-003-01		0.1	4 211.07	<u>340.88</u>	<u>64.38</u>	421.11	<u>34.09</u>	<u>6.44</u>			16 629.74	<u>1 116.72</u>	<u>69.45</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3 805.80	5.61		380.58	0.56				15 443.57	7.84
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01														Форма 4т
< 1 * 2019 * 568 >														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
201. E17-01-005-04		2	162.87	<u>125.72</u>	<u>21.59</u>	325.75	<u>251.43</u>	<u>43.18</u>			8 849.77	<u>8 247.23</u>	<u>471.82</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				15.57	1.23		31.13	2.45				130.73	34.32	
Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт														
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15														
202. C999-9950		2									4 620.00			
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												4 620.00		
Кронштейны металлические 40*30 см, шт														
203. E10-01-059-01		0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u>	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u>			329.66	<u>286.83</u>	<u>42.84</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					30.32			0.30					4.24	
Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий														
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15														
204. C999-9951		1									4 549.94			
Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п														
205. C999-9953		0.35									614.25			
Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2														
206. E69-3-4		0.01	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	5.86	<u>4.60</u>	<u>1.26</u>			159.03	<u>151.51</u>	<u>4.52</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												3.01		
Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий														

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207. E17-01-001-14		0.1	430.82	<u>302.75</u>	<u>34.44</u>	43.08	<u>30.28</u>	<u>3.44</u>			1 087.58	<u>993.06</u>	<u>37.60</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				93.63	2.28		9.36	0.23				56.93	3.19
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
208. C999-9947		1									5 413.85		
Умывальник накладной фарфоровый, шт												5 413.85	
209. C999-9921		1									263.23		
Сифон пластиковый для умывальника, шт												263.23	
210. C999-9922		3									277.44		
Подводка гибкая, шт												277.44	
211. E17-01-002-03		0.1	116.49	<u>97.89</u>	<u>0.29</u>	11.65	<u>9.79</u>	<u>0.03</u>			329.33	<u>321.08</u>	<u>0.12</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				18.32			1.83					8.12	
Установка смесителей, 10 шт.													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
212. C999-9946		1									4 356.20		
Смеситель однорычажный для умывальника, шт												4 356.20	
213. E67-8-2		0.01	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	19.88	<u>19.86</u>	<u>0.03</u>			651.55	<u>651.34</u>	<u>0.21</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					1.12			0.01					0.16
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
214. C999-9980		1									3 200.00		
Светильник светодиодный потолочный, шт												3 200.00	

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						8 048.41	<u>1 972.08</u>	<u>248.35</u>		196 914.12	<u>64 642.20</u>	<u>1 982.58</u>
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						33.76	<u>19.86</u>	<u>0.03</u>		1 011.55	<u>651.34</u>	<u>0.21</u>
								13.88	0.01			360.00	0.16
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						13.88				360.00		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 213)						16.89				553.78		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 213)						12.92				423.48		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						63.57				1 988.81		
	Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						15.88				520.55		
	Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						11.63				381.13		
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего						63.57				1 988.81		
	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						33.76				1 011.55		
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						61.27				1 913.23		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						5 898.71	<u>1 234.47</u>	<u>114.91</u>		142 764.64	<u>40 450.31</u>	<u>903.45</u>
								4 549.34	20.26			101 410.91	254.15
	МАТЕРИАЛОВ -						1 107.94				41 576.79		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 166; %=77 - по стр. 167; %=80 - по стр. 168; %=118 - по стр. 169, 177, 203; %=123 - по стр. 174, 175, 180; %=105 - по стр. 179, 181; %=78 - по стр. 206)						1 323.23				42 954.72		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 166; %=50 - по стр. 167, 206; %=68 - по стр. 168; %=63 - по стр. 169, 177, 203; %=75 - по стр. 174, 175, 180; %=55 - по стр. 179, 181)						742.88				24 107.59		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						7 964.82				209 826.95		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						626.59				11 202.80		
								626.59				11 202.80	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						626.59				11 202.80		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						1 489.35	<u>717.75</u>	<u>133.41</u>		41 935.13	<u>23 540.55</u>	<u>1 078.92</u>
								638.18	14.47			17 315.67	180.71
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 162-165; %=128 - по стр. 183, 187, 192-194, 200, 201, 207, 211)						909.24				29 447.79		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 162-165; %=83 - по стр. 183, 187, 192-194, 200, 201, 207, 211)						590.63				19 129.22		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						2 989.22				90 512.14		
	Строительные работы НР по УСН						2 098.52				68 058.36		
	Строительные работы СП по УСН						1 200.16				38 913.13		
	Строительные работы всего						11 580.63				311 541.89		
	Строительные работы без НР и СП						8 014.65				195 902.57		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН						11 313.33				302 874.06		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3						11 644.20				313 530.70		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 249.36				72 956.29		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 346.43				43 660.29		

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН					11 374.60					304 787.29		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов					5 546.61					174 497.91		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП					11 374.60					304 787.29		
	Оплата основных рабочих					1 972.08					64 642.20		
	Оплата механизаторов					34.74					435.02		
	Нормативная трудоемкость					174.58669					174.58669		
	Стоимость эксплуатации машин					248.35					1 982.58		
	Сметная стоимость материалов					5 827.99					130 289.38		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					5 827.99					130 289.38		
	НДС на материалы					1 049.04					23 452.09		
	Доля материалов в НР при УСН					361.99					11 740.71		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					65.16					2 113.33		
	Доля материалов в СП при УСН					181.77					5 894.14		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					32.72					1 060.95		
	ИТОГО НДС при УСН					1 185.37					26 904.93		
	ИТОГО по смете по УСН					11 644.21					313 530.74		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН					12 559.97					331 692.22		

Раздел 4. Доп работы

215. Ц08-02-402-01	1.07	902.37	<u>181.92</u>	<u>500.08</u>	965.54	<u>194.65</u>	<u>535.09</u>		11 583.13	<u>6 373.89</u>	<u>4 213.64</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			220.37	30.86		235.79	33.02			995.60	396.61
Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м											
Начисления: Н17= 2											

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216. C501-8483		0.11	10 311.41			1 134.26					13 200.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				10 311.41			1 134.26					13 200.00	
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м													
217. Ц08-03-599-01		3	83.21	<u>34.74</u>	<u>2.99</u>	249.64	<u>104.21</u>	<u>8.97</u>			4 108.22	<u>3 413.50</u>	<u>66.36</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				45.49	0.16		136.47	0.49				628.36	5.88
Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.													
Начисления: Н17= 2													
218. C509-1458		3	642.61			1 927.83					3 600.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				642.61			1 927.83					3 600.00	
Щитки распределительный навесной ЩРН-П-6 IP40 пластиковый, шт.													
219. Ц08-03-526-01		3	217.78	<u>18.77</u>	<u>1.11</u>	653.35	<u>56.30</u>	<u>3.34</u>			3 475.77	<u>1 844.39</u>	<u>18.74</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				197.90			593.71					1 612.64	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.													
Начисления: Н17= 2													
220. C999-999910.		3									5 100.00		
Дифавтоматический выключатель 20 А, шт												5 100.00	

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221. Ц08-02-390-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м Начисления: Н17= 2		1.03	276.54	<u>195.97</u> 48.86	<u>31.71</u> 0.14	284.83	<u>201.85</u> 50.33	<u>32.66</u> 0.14			7 032.12	<u>6 612.49</u> 275.16	<u>144.47</u> 2.02
222. С509-1831 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м		103	2.12	2.12		218.36	218.36				7 210.00	7 210.00	
223. Ц08-03-602-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Электрополотенце, 1 шт. Начисления: Н17= 2		3	19.34	<u>15.05</u> 1.20	<u>3.10</u> 0.16	58.03	<u>45.14</u> 3.59	<u>9.29</u> 0.49			1 586.62	<u>1 478.77</u> 39.99	<u>67.86</u> 5.88
224. С999-999912. Электрополотенце (Скорость воздушного потока не менее 90 м/с, напряжение 220 В, мощность 1,4 - 2 кВт., включение сенсорное, установка настенная), шт		3									144 000.00	144 000.00	
225. Ц08-03-591-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке, 100 шт. Начисления: Н17= 2		0.03	730.87	<u>541.73</u> 164.32	<u>24.83</u> 0.65	21.93	<u>16.25</u> 4.93	<u>0.74</u> 0.02			561.56	<u>532.36</u> 24.89	<u>4.32</u> 0.24
226. С999-999911. Розетка при открытой проводке, шт		3									1 080.00	1 080.00	
227. С509-9900 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Строительный мусор, т		6.9									20 734.50	20 734.50	

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228. X40-0001		24	103.20		103.20	2 476.80		2 476.80			28 800.00		28 800.00
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч													
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						7 990.57	618.40	3 066.89			252 071.92	20 255.40	33 315.39
							4 305.27	34.16				198 501.14	410.63
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						5 513.77	618.40	590.09			73 091.92	20 255.40	4 515.39
							4 305.27	34.16				48 321.14	410.63
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						3 280.45					44 744.50		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 215, 217, 219, 221, 223, 225)						619.93					19 632.73		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 215, 217, 219, 221, 223, 225)						424.16					13 432.92		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						6 557.86					106 157.57		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						582.73					18 454.77		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						381.74					12 089.63		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						6 557.86					106 157.57		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						5 513.77					73 091.92		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						6 478.24					103 636.32		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						2 476.80		2 476.80			178 980.00		28 800.00
												150 180.00	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						2 476.80					178 980.00		
Строительные работы всего						2 476.80					178 980.00		
Строительные работы без НР и СП						2 476.80					178 980.00		
Строительные работы ВСЕГО по УСН						2 476.80					178 980.00		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4						9 034.66					285 137.57		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						619.93					19 632.73		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						424.16					13 432.92		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН						8 955.04					282 616.32		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов						4 649.77					84 115.18		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП						8 955.04					282 616.32		
Оплата основных рабочих						618.40					20 255.40		
Оплата механизаторов						34.16					410.63		
Нормативная трудоемкость						53.1295					53.1295		
Стоимость эксплуатации машин						3 066.89					33 315.39		
Сметная стоимость материалов						4 305.27					198 501.14		
Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования						4 305.27					198 501.14		
НДС на материалы						774.95					35 730.21		

< 1 * 2019 * 568 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доля материалов в НР при УСН						99.76					3 159.46		
НДС на долю материалов в НР при УСН						17.96					568.70		
Доля материалов в СП при УСН						57.26					1 813.44		
НДС на долю материалов в СП при УСН						10.31					326.42		
ИТОГО НДС при УСН						1 349.11					42 548.19		
ИТОГО по смете по УСН						9 034.65					285 137.58		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с НДС по УСН						10 304.15					325 164.51		
ИТОГО ПО СМЕТЕ						64 348.14	<u>13 457.32</u>	<u>4 976.52</u>			1 821 677.14	<u>441 020.06</u>	<u>48 544.96</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						5 786.56	<u>45 914.44</u>	<u>319.93</u>				1 332 112.17	3 742.90
							<u>757.40</u>	<u>590.28</u>			81 252.79	<u>24 814.78</u>	<u>4 516.88</u>
							4 438.88	34.23				51 921.14	411.73
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						3 414.06					48 344.50		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 79, 160, 213; %=95 - по стр. 215, 217, 219, 221, 223, 225)						738.14					23 509.15		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 79, 160, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225)						514.56					16 397.24		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						7 039.26					121 159.18		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						693.85					22 098.60		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						463.10					14 757.52		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						7 039.26					121 159.18		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						5 786.56					81 252.79		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						6 943.51					118 108.91		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						45 582.91	<u>8 365.67</u>	<u>3 468.11</u>			1 327 354.04	<u>274 101.35</u>	<u>37 135.87</u>
							33 749.22	171.28				1 016 116.87	1 919.39
МАТЕРИАЛОВ -						6 394.00					438 862.61		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 7-9, 87-89, 166; %=77 - по стр. 10, 90, 167; %=80 - по стр. 11, 91, 168; %=118 - по стр. 12, 17, 18, 20, 22, 65, 92, 97, 98, 100, 102, 146, 169, 177, 203; %=105 - по стр. 24, 26, 104, 106, 179, 181; %=123 - по стр. 25, 105, 174, 175, 180; %=78 - по стр. 68, 149, 206)						9 067.87					293 267.50		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 7-9, 87-89, 166; %=50 - по стр. 10, 68, 90, 149, 167, 206; %=68 - по стр. 11, 91, 168; %=63 - по стр. 12, 17, 18, 20, 22, 65, 92, 97, 98, 100, 102, 146, 169, 177, 203; %=55 - по стр. 24, 26, 104, 106, 179, 181; %=75 - по стр. 25, 105, 174, 175, 180)						5 072.32					163 952.87		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						59 723.10					1 784 574.41		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						2 939.53					52 396.40		
							2 939.53					52 396.40	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						2 939.53					52 396.40		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						10 039.14	<u>4 334.25</u>	<u>918.13</u>			360 673.91	<u>142 103.93</u>	<u>6 892.21</u>
							4 786.81	114.42				211 677.76	1 411.78

Форма 4т

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И. Беляева»**

Инициативный проект:

**«Ремонт санитарных узлов второго и
третьего этажа в здании
МБОУ СОШ № 117
(г.Снежинск, пр. Мира, д. 15)»**

Директор МБОУ СОШ № 117
Степовик Ольга Александровна



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И. Беляева»**

Цель Проекта:

Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и выполнение санитарных требований.

Задачи Проекта:

1. Повысить эффективность использования ресурсов (теплоносителей, воды).
2. Обеспечить бесперебойную работу сантехнического оборудования, сохранение материальной базы учреждения в связи с сокращением аварийных ситуаций (протечек сантехнического оборудования).
3. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.
4. Обеспечить выполнение санитарных требований.
5. Выполнение требований охраны труда.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И. Беляева»**

Необходимые виды работ

- замена облицовочной плитки на полу и стенах;
- замена канализационной системы;
- замена кабин, входных дверей;





**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И. Беляева»**

Необходимые виды работ

- **замена светильников;**
- **замена унитазов, раковин, смесителей;**
- **ремонт потолков;**





**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И. Беляева»**

Необходимые виды работ

При реализации проекта предполагается трудовое участие, которое будет состоять в уборке строительного мусора, мытье пола и стен в ходе ремонтных работ и после их окончания с использованием моющих средств и уборочного инвентаря.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И. Беляева»**

Ожидаемые результаты

Реализация проекта обеспечит безопасное пребывание учащихся и сотрудников, а также посетителей МБОУ СОШ № 117 во время осуществления образовательной деятельности, обеспечит выполнение требований охраны труда и санитарных требований, а также придаст лучший эстетичный вид учреждения.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И. Беляева»**

Общая стоимость инициативного проекта

2 818 391,10 руб., в том числе:

- средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 2 536 552,00 руб.
- объем инициативных платежей – 281 839,10 руб.
- трудовое участие (мытьё окон, полов).



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И. Беяева»**

Сроки реализации проекта:

Июнь – август 2026 года