

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета**

**«Замена вводно-распределительного устройства электроснабжения
в Центре профессионального обучения МБОУ СОШ № 126
(г. Снежинск, улица Комсомольская, дом 6, корпус 2)»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Здание ЦПО МБОУ СОШ № 126 введено в эксплуатацию в 1962 году. В 2022 году на первом этаже здания проведен капитальный ремонт, в части помещений в настоящее время располагается «IT-Куб г.Снежинска», при этом замены электропроводки во всем здании не проводилось. В настоящее время в ЦПО получают профессии учащиеся МБОУ СОШ № 126 в рамках среднего общего образования, обучаются по договорам сетевого взаимодействия ученики школ 125 (начальное общее образование – уроки физкультуры) и 128 (основное общее образование – модуль «Кулинария» предмета «Труд (технология)»). А также профессиональное обучение проходят взрослые жители Снежинска, проводятся профессиональные мастер-классы в том числе и для членов профсоюза – работников градообразующего предприятия РФЯЦ-ВНИИТФ. В последнее время в здании Центра профессионального обучения участились случаи аварийного отключения электроэнергии. В частности, ежемесячно электромонтёры обслуживающей организации ООО «Синара Плюс» трижды, иногда и чаще, восстанавливают электроснабжение в учебных лабораториях, в том числе в кулинарном цехе «Профессии «Повар». Для устранения случаев аварийного отключения электроэнергии необходимо выполнить замену вводно-распределительного устройства в здании ЦПО. В помещениях здания ЦПО школы необходимо провести следующие работы:

		- Демонтаж старого вводно-распределительного устройства; - Монтаж и подключение нового вводно-распределительного устройства; - Пуско-наладочные работы. - Общестроительные работы по восстановлению и облагораживанию стен.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Замена вводно-распределительного устройства электроснабжения в Центре профессионального обучения МБОУ СОШ № 126 будет способствовать созданию современных, комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников, повышению эффективности использования ресурсов.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Замена вводно-распределительного устройства электроснабжения в Центре профессионального обучения МБОУ СОШ № 126 будет способствовать созданию современной, безопасной и комфортной среды для обучения профессиям и проведения профессиональных мастер-классов для учащихся школы 126 и других школ города, взрослого населения, в том числе членов профсоюза - работников градообразующего предприятия РФЯЦ-ВНИИТФ. Мы считаем, что в XXI веке помещения образовательных учреждений должны полностью соответствовать современным требованиям, чтобы они становились местом, где всем посетителям будет уютно и комфортно. Именно поэтому мы просим поддержать инициативный проект, который даст возможность создать в нашем Центре условия, обеспечивающие необходимые условия для снежинцев.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной	На реализацию проекта необходимо 1 157 644,00 руб., в том числе: - Замена вводно-распределительного устройства электроснабжения в Центре профессионального обучения МБОУ СОШ № 126 (г. Снежинск, улица Комсомольская, дом 6, корпус 2)–

	документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	1 157 644,00 руб. (Локальный сметный расчет (смета) № ЦИТ-23-23-ЭМ)
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июнь-август 2026
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Объем финансового участия – <u>115 764,00 руб. (10%)</u> Запланировано трудовое участие (мытьё окон, полов, оформление помещений)
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	Средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета – <u>1 041 880,00 руб.</u>

8	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Снежинский городской округ, Центр профессионального обучения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова», город Снежинск, улица Комсомольская, дом 6, корпус 2, (кадастровый номер земельного участка 74:40:0101013:7)
---	--	--

Директор



[Handwritten signature]

И.Г. Череминин

Приложения:

1. Протокол собрания или конференции граждан, в том числе по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления;
2. Решение администрации об определении территории (части территории) муниципального образования, на которой планируется реализовать инициативный проект;
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта;
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта (представляется инициатором проекта при условии, если инициативный проект содержит сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта;
6. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы, фотографии и другие) при необходимости;
7. Документы и (или) копии документов, иные материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов;
8. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в случае внесения проекта инициативной группой, согласие на обработку персональных данных представляют все участники инициативной группы).

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1157644,00 руб.

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1157644,00 руб.

« » 20 г.

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.250911)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 15 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 490/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России № 490/пр от 14.08.2025
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленно...	Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресур...
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сплит-форма ФГИС ЦС, Челябинская область, III квартал 2025
Наименование субъекта Российской Федерации	Челябинская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Челябинская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЦИТ-23-23-ЭМ

Замена вводно-распределительного устройства электроснабжения в Центре профессионального обучения МБОУ СОШ № 126 (г. Снежинск, улица Комсомольская, дом 6, корпус 2)

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	ЦИТ-23-23-ЭМ	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2025	
Сметная стоимость	964,71 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих 78,36 тыс. руб.
		Средства на оплату труда машинистов 4,27 тыс. руб.
в том числе		
строительных работ	475,20 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих 145,34 чел.-ч.
монтажных работ	223,72 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов 7,65 чел.-ч.
оборудования	237,80 тыс. руб.	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр 63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м2	0,18		0,18					
		1 ОТ	чел.-ч			1,3158					600,70
1-100-31		<i>Средний разряд работы 3,1</i>	чел.-ч	7,31		1,3158			404,01	1,13	600,70
		2 ЭМ									2,11
		<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч			0,036					16,23
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,036	37,32	1,57	58,59		2,11
4-100-030		<i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	чел.-ч	0,2		0,036			398,98	1,13	16,23
		Итого прямые затраты									619,04
		ФОТ									616,93
Пр/812-097.0-1		НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90					555,24
Пр/774-097.0		СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					277,62
		Всего по позиции							8 066,11		1 451,90
2	ГЭСНр 67-01-003-01	Демонтаж кабеля ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м	0,2		0,2					
		1 ОТ	чел.-ч			1,928					796,21
1-100-20		<i>Средний разряд работы 2,0</i>	чел.-ч	9,64		1,928			365,46	1,13	796,21
		2 ЭМ									0,12
		<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч			0,002					0,90
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,002	37,32	1,57	58,59		0,12
4-100-030		<i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	чел.-ч	0,01		0,002			398,98	1,13	0,90
		Итого прямые затраты									797,23
		ФОТ									797,11
Пр/812-101.0-1		НР Электромонтажные работы	%	91		91					725,37
Пр/774-101.0		СП Электромонтажные работы	%	48		48					382,61

Всего по позиции							9 526,05		1 905,21		
3	ГЭСНм 08-03-573-05	Демонтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм	шт	5	5						
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13									
	571/пр_2022_п.84_т.3 стр.4 стб.3	Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0									
	1-100-42	1 ОТ	чел.-ч		3,09					1 615,57	
		Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06	0,3	3,09	462,69	1,13		1 615,57	
		2 ЭМ								550,67	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,705					386,67	
	91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,25	0,3	0,375	10,23	1,43	14,63	5,49	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,3	0,165	1 593,26			262,89	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,11	0,3	0,165	603,50	1,13		112,52	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,3	0,165	617,39			101,87	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,11	0,3	0,165	449,28	1,13		83,77	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,72	0,3	1,08	31,81			34,35	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,25	0,3	0,375	389,51			146,07	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,25	0,3	0,375	449,28	1,13		190,38	
		4 М									
		Итого прямые затраты								2 552,91	
3.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2	0,3				28,59	
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13									
	571/пр_2022_п.84_т.3 стр.4 стб.3	Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЭМ: 0.3, ЗТм: 0.3, М: 0									
	Пр/812-049.3-1	ФОТ								2 002,24	
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					1 942,17	

Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				1 021,14
	Всего по позиции						1 108,96	5 544,81
4	ГЭСНм 08-03-599-01	Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	1			
	ОТ: 1.13, ОТм: 1.13							
571/пр_2022_п.84_т.3 стр.4 стб.3	Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0							
1-100-42	1 ОТ	чел.-ч			0,534			279,20
	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,78	0,3	0,534		462,69 1,13	279,20
	2 ЭМ							5,97
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0054			3,21
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,009	0,3	0,0027		1 593,26	4,30
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,009	0,3	0,0027		603,50 1,13	1,84
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,009	0,3	0,0027		617,39	1,67
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,009	0,3	0,0027		449,28 1,13	1,37
	Итого прямые затраты							288,38
4.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2		0,3	4,94
	ОТ: 1.13, ОТм: 1.13							
571/пр_2022_п.84_т.3 стр.4 стб.3	Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЭМ: 0.3, ЗТм: 0.3, М: 0							
Пр/812-049.3-1	ФОТ							282,41
	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				273,94
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				144,03
	Всего по позиции						711,29	711,29
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы							4 291,09
	в том числе							
	оплата труда (ОТ)							3 291,68
	эксплуатация машин и механизмов							558,87
	оплата труда машинистов (ОТм)							407,01
	материальные ресурсы							33,53
	Итого ФОТ							3 698,69
	Итого накладные расходы							3 496,72

Итого сметная прибыль									1 825,40
Итого по разделу 1. Демонтажные работы									9 613,21
Справочно									
затраты труда рабочих					6,8678				
затраты труда машинистов					0,7484				

Раздел 2. Монтажные работы									
5	ГЭСНм 08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	1				
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13							
	1-100-42	1 ОТ	чел.-ч		1,78				930,65
		Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,78	1,78		462,69	1,13	930,65
		2 ЭМ							19,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,018				10,71
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,009	0,009		1 593,26		14,34
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,009	0,009		603,50	1,13	6,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,009	0,009		617,39		5,56
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,009	0,009		449,28	1,13	4,57
		4 М							316,41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0288	0,0288		6,73		0,19
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,33	1,33	5,87	0,96	5,64	7,50
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04	0,04	41,71	1,25	52,14	2,09
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1	0,1	79,88	1,73	138,19	13,82
	20.1.02.23-0082	Переемыги гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,1	944,69	1,4	1 322,57	132,26
	20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04	0,04	1 991,74	1,63	3 246,54	129,86
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,124	0,124	196,41	1,26	247,48	30,69
		Итого прямые затраты							1 277,67
5.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				16,47

ОТ: 1.13, ОТм: 1.13

Пр/812-049.3-1	ФОТ							941,36
	НР Электротехнические установки на	%	97	97				913,12
	других объектах							
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на	%	51	51				480,09
	других объектах							

Всего по позиции

2 687,35

2 687,35

Корпус щитков

6	ГЭСНм 08-03-573-06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт	7	7			
	1 ОТ		чел.-ч		14,42			7 539,35
1-100-42	Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,06	14,42		462,69 1,13	7 539,35
	2 ЭМ							3 260,91
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч		3,99			2 208,65
91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок		маш.-ч	0,27	1,89	10,23 1,43	14,63	27,65
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,15	1,05		1 593,26	1 672,92
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0		чел.-ч	0,15	1,05		603,50 1,13	716,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,15	1,05		617,39	648,26
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0		чел.-ч	0,15	1,05		449,28 1,13	533,07
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,79	5,53		31,81	175,91
91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	0,27	1,89		389,51	736,17
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0		чел.-ч	0,27	1,89		449,28 1,13	959,53
	4 М							387,72
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,2	1,4	155,63 0,95	147,85	206,99
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,1	0,7	174,93 1,16	202,92	142,04
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,04	0,28	79,88 1,73	138,19	38,69

6.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Итого прямые затраты							13 396,63
		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	%	2	2				133,44
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				9 748,00 9 455,56
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				4 971,48
		Всего по позиции						3 993,87	27 957,11
7	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Корпус навесной ST 1200x800x400мм	шт	7	7			38 311,88	268 183,16
		Формула ценообразования: 43760/1,2 + 1094(3%) + 751,21(2%) ОТ: 1.13, ОТм: 1.13							
		Всего по позиции						38 311,88	268 183,16
8	ГЭСНм 08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм ² ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м	0,08	0,08				
	1-100-40	1 ОТ Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		3,624				1 839,86
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч	45,3	3,624		449,28 1,13		1 839,86 55,53
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	0,016		1 593,26		218,04 25,49
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,2	0,016		603,50 1,13		10,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,016		617,39		9,88
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2	0,016		449,28 1,13		8,12
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,69	0,1352		31,81		4,30
	91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,86	0,0688	23,89 1,29	30,82		2,12
	91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	4,9	0,392	26,76 1,31	35,06		13,74
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	4,9	0,392		449,28 1,13		199,01 79,44
	01.3.02.02-0001	4 М Аргон газообразный, сорт I	м ³	0,31	0,0248	253,96 1,22	309,83		7,68
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,88	0,2304	174,93 1,16	202,92		46,75

	01.7.15.11-0061	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3	т	0,00012	0,0000096	195 421,95	1,25	244 277,44	2,35
	10.1.02.04-0009	Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм	т	0,00006	0,0000048	530 491,83	0,71	376 649,20	1,81
	10.2.02.10-0013	Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм	т	0,00003	0,0000024	945 143,92	0,71	671 052,18	1,61
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1,74	0,1392	79,88	1,73	138,19	19,24
		Итого прямые затраты							2 192,87
8.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				32,56
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				2 057,90 1 996,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				1 049,53
		Всего по позиции						65 889,00	5 271,12
9	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Шина медная ШМТ 4х30 (4м)	м	8	8			555,07	4 440,56
		Формула ценообразования: 634/1,2 + 15,85(3%) + 10,88(2%)							
		Всего по позиции						555,07	4 440,56
10	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Изолятор SM-45 475A 12кВ ЕКФ	шт	28	28			111,89	3 132,92
		Формула ценообразования: 127,8/1,2 + 3,2(3%) + 2,19(2%)							
		Всего по позиции						111,89	3 132,92
	ВУ-1								
11	ГЭСНм 08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1	1				
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13							
	1-100-45	1 ОТ	чел.-ч		2,38				1 298,44
		Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	2,38	2,38			482,80 1,13	1 298,44
		2 ЭМ							29,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,02				11,90

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,01			1 593,26		15,93
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,01			603,50	1,13	6,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01			617,39		6,17
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,01			449,28	1,13	5,08
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108	0,108			31,81		3,44
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,198	0,198			17,66		3,50
	4 М								671,54
01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	150,04	1,43	214,56		1,93
01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,004	0,004	187,38	0,96	179,88		0,72
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208	0,0208			6,73		0,14
01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0.35 мм	м	3,5	3,5	5,87	0,96	5,64		19,74
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07	0,07	155,63	0,95	147,85		10,35
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,431	0,431	174,93	1,16	202,92		87,46
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	0,014	41,71	1,25	52,14		0,73
01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,002	0,002	395,65	1,54	609,30		1,22
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,003	0,003	105 278,81	1,29	135 809,66		407,43
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,047	0,047	79,88	1,73	138,19		6,49
14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,016	0,016	157,44	1,22	192,08		3,07
20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,1	944,69	1,4	1 322,57		132,26
	Итого прямые затраты								2 010,92
11.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				22,98
		ФОТ							1 310,34
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					1 271,03

Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			668,27
	Всего по позиции						3 973,20
12	ТЦ_101_74_74237018 3946_09.09.2025_02	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD250N-MR1 DKC	шт	1	1		40 741,67
		Формула ценообразования: 48890/1,2					40 741,67
	Всего по позиции						40 741,67
13	ТЦ_101_74_74237018 3946_09.09.2025_02	Расширитель полюсов ТВВ MD250	шт	2	2		784,30
		Формула ценообразования: 930/1,2 + 9,3(1,2%) ОТ: 1.13, ОТм: 1.13					1 568,60
	Всего по позиции						784,30
14	ГЭСНм 08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	шт	3	3		
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13					
	1 ОТ	чел.-ч		6,45			3 274,58
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,15	6,45		449,28 1,13	3 274,58
	2 ЭМ						237,14
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,27			151,97
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,035	0,105		1 593,26	167,29
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,035	0,105		603,50 1,13	71,61
91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,02	0,06	55,78 1,5	83,67	5,02
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,02	0,06		398,98 1,13	27,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,035	0,105		617,39	64,83
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,035	0,105		449,28 1,13	53,31
	4 М						634,19
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,39	1,17	174,93 1,16	202,92	237,42
20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,3	944,69 1,4	1 322,57	396,77
	Итого прямые затраты						4 297,88
14.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2		57,96
	ФОТ						3 426,55
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			3 323,75

Пр/774-049.3		СП Электротехнические установки и других объектах	%	51	51			1 747,54
		Всего по позиции				3 142,38		9 427,13
15	ТЦ_101_74_74237018 3946_09.09.2025_02	Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА бес шины класс точности 0,5	шт	3	3	784,30		2 352,90
		Формула ценообразования: 930/1,2 + 9,3(1,2%)						
		Всего по позиции				784,30		2 352,90
ВУ-2								
16	ГЭСНм 08-03-526-04	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	1	1			
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13						
1-100-45		1 ОТ	чел.-ч		3,11			1 696,70
		Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3,11	3,11	482,80	1,13	1 696,70
		2 ЭМ						30,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,02			11,90
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,01	1 593,26		15,93
4-100-060		Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,01	603,50	1,13	6,82
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	617,39		6,17
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,01	449,28	1,13	5,08
91.17.04-233		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108	0,108	31,81		3,44
91.21.16-012		Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,279	0,279	17,66		4,93
		4 М						720,48
01.3.01.02-0002		Вазелин технический	кг	0,018	0,018	150,04	1,43	214,56
01.7.02.09-0002		Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,007	0,007	187,38	0,96	179,88
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	0,0208	0,0208	6,73		0,14
01.7.06.05-0041		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	5,5	5,5	5,87	0,96	5,64
01.7.11.07-0227		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4- 5 мм	кг	0,07	0,07	155,63	0,95	147,85
								10,35

01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,576	0,576	174,93	1,16	202,92	116,88
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	0,014	41,71	1,25	52,14	0,73
01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,004	0,004	395,65	1,54	609,30	2,44
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,003	0,003	105 278,81	1,29	135 809,66	407,43
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,066	0,066	79,88	1,73	138,19	9,12
14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,026	0,026	157,44	1,22	192,08	4,99
20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,1	944,69	1,4	1 322,57	132,26
	Итого прямые затраты							2 459,55
16.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2			30,03
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			1 708,60 1 657,34
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			871,39
		Всего по позиции					5 018,31	5 018,31
17	ТЦ_101_74_74237018 3946_09.09.2025_02	Выключатель автоматический в литом корпусе YON MD400N-MR1 DKC	шт	1	1		84 711,48	84 711,48
		Формула ценообразования: 100448,4/1,2 + 1004,48(1,2%)						
		Всего по позиции					84 711,48	84 711,48
18	ТЦ_101_74_74237018 3946_09.09.2025_02	Расширитель полюсов ТВВ MD630	шт	2	2		5 046,51	10 093,02
		Формула ценообразования: 5984/1,2 + 59,84(1,2%)						
		Всего по позиции					5 046,51	10 093,02
19	ГЭСНм 08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт	3	3			
	1-100-40	1 ОТ Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		6,45			3 274,58
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч	2,15	6,45		449,28 1,13	3 274,58 237,14
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,035	0,105		1 593,26	167,29

	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,035	0,105			603,50	1,13	71,61
	91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,02	0,06	55,78	1,5	83,67		5,02
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,02	0,06			398,98	1,13	27,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,035	0,105			617,39		64,83
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,035	0,105			449,28	1,13	53,31
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,39	1,17	174,93	1,16	202,92		237,42
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,3	944,69	1,4	1 322,57		396,77
		Итого прямые затраты								4 297,88
19.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2					57,96
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					3 426,55 3 323,75
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					1 747,54
		Всего по позиции						3 142,38		9 427,13
20	ТЦ_101_74_74237018 3946_09.09.2025_02	Трансформатор тока ТГИ-40 400/5А 5ВА бес шины класс точности 0,5	шт	3	3			730,66		2 191,98
		Формула ценообразования: 866,4/1,2 + 8,66(1,2%)								
		Всего по позиции						730,66		2 191,98
	<i>ЩУ</i>									
21	ГЭСНм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт	2	2					
	1-100-42	1 ОТ Средний разряд работы 4,2	чел.-ч чел.-ч		1,4 1,4			462,69	1,13	731,98 731,98
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,04					44,22 23,79
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,02			1 593,26		31,87
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,02			603,50	1,13	13,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02			617,39		12,35
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,02			449,28	1,13	10,15
		4 М								9,56

01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003	0,00006	127 406,00	1,25	159 257,50	9,56
	Итого прямые затраты							809,55
21.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2			12,96
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			755,77 733,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			385,44
		Всего по позиции					970,53	1 941,05
22	ТЦ_101_74_74237018 3946_09.09.2025_02	Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А SBA бес шины класс точности 0,5	шт	3	3		730,66	2 191,98
		Формула ценообразования: 866,4/1,2 + 8,66(1,2%) ОТ: 1.13, ОТм: 1.13						
		Всего по позиции					730,66	2 191,98
23	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м	0,06	0,06			
	1-100-39	1 ОТ Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		0,9774			490,66
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч	16,29	0,9774	444,25	1,13	490,66 0,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0006	37,32	1,57	0,27 0,04
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	0,0006			0,27
	01.7.03.04-0001	4 М Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	0,393984			14,01
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,012	261,09	1,25	2,65 3,92
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,00006	99 190,96	1,25	7,44
		Итого прямые затраты						504,98

23.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2			8,68
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			490,93 476,20
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			250,37
Всего по позиции							20 670,50	1 240,23
24	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Короб перфорированный RL6 40х40 DKC Формула ценообразования: 656,4/1,2 + 16,41(3%) + 11,27(2%)	м	6,12	6,12		574,68	3 517,04
Всего по позиции							574,68	3 517,04
ЦР-I								
25	ГЭСНм 08-03-575-01	Прибор или аппарат ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт	1	1			
	1-100-42	1 ОТ Средний разряд работы 4,2	чел.-ч чел.-ч		1,03 1,03			538,52 538,52
	01.7.15.03-0042	4 М Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	0,02	174,93 1,16	202,92	4,06 4,06
Итого прямые затраты								542,58
25.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2			9,53
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			538,52 522,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			274,65
Всего по позиции							1 349,12	1 349,12
26	ТЦ_101_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Выключатель нагрузки ВН-99 250/250А 3Р Формула ценообразования: 13616,57/1,2 + 136,17(1,2%)	шт	1	1		11 483,31	11 483,31
Всего по позиции							11 483,31	11 483,31
27	ТЦ_101_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Расширитель выводов КЗ 250-400А Формула ценообразования: 866,4/1,2 + 8,66(1,2%)	шт	2	2		730,66	1 461,32

Всего по позиции			730,66				1 461,32		
28	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	3				
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13							
	1 ОТ		чел.-ч		4,02	2 018,05			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	1,34	4,02	444,25	1,13	2 018,05	
	2 ЭМ		10,31						
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,108	0,324	31,81	10,31		
	4 М		909,22						
01.3.01.02-0002	Вазелин технический		кг	0,006	0,018	150,04	1,43	214,56	3,86
01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм		кг	0,001	0,003	187,38	0,96	179,88	0,54
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт-ч	0,0208	0,0624			6,73	0,42
01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	1	3	5,87	0,96	5,64	16,92
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,07	0,21	155,63	0,95	147,85	31,05
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,049	0,147	174,93	1,16	202,92	29,83
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт		0,014	0,042	41,71	1,25	52,14	2,19
01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные		кг	0,001	0,003	395,65	1,54	609,30	1,83
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката		т	0,001	0,003	105 278,81	1,29	135 809,66	407,43
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,036	0,108	79,88	1,73	138,19	14,92
14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92		кг	0,006	0,018	157,44	1,22	192,08	3,46
20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт		0,1	0,3	944,69	1,4	1 322,57	396,77
	Итого прямые затраты							2 937,58	
28.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2	35,72			

Пр/812-049.3-1	ФОТ							2 018,05
	НР Электротехнические установки на	%	97	97				1 957,51
	других объектах							
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на	%	51	51				1 029,21
	других объектах							
Всего по позиции							1 986,67	5 960,02
29	ТЦ_101_74_74237018	Выключатель автоматический	шт	2	2		1 186,47	2 372,94
3946	09.09.2025 02	MD63N 3PC25 DKS						
		Формула ценообразования: 1406,88/1,2 + 14,07(1,2%)						
Всего по позиции							1 186,47	2 372,94
30	ТЦ_101_74_74237018	Выключатель MD63N-3PC10 DKS	шт	1	1		1 010,87	1 010,87
3946	09.09.2025 02							
		Формула ценообразования: 1198,66/1,2 + 11,99(1,2%)						
Всего по позиции							1 010,87	1 010,87
31	ГЭСНм 08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,	шт	2	2			
		устанавливаемый на конструкции: на						
		стене или колонне, на ток до 100 А						
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13						
1-100-39	1 ОТ	чел.-ч			4			2 008,01
	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2		4		444,25 1,13	2 008,01
91.05.05-015	2 ЭМ							57,27
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04			23,79
4-100-060	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	0,01		0,02		1 593,26	31,87
91.14.02-001	грузоподъемность 16 т							
4-100-040	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01		0,02		603,50 1,13	13,64
91.17.04-233	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,01		0,02		617,39	12,35
91.21.16-012	грузоподъемность до 5 т							
	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01		0,02		449,28 1,13	10,15
01.7.03.04-0001	Аппараты сварочные для ручной	маш.-ч	0,108		0,216		31,81	6,87
		дуговой сварки, сварочный ток до 350 А						
01.7.02.09-0002	Прессы гидравлические с	маш.-ч	0,175		0,35		17,66	6,18
		электроприводом						
01.3.01.02-0002	4 М							1 044,36
01.7.02.09-0002	Вазелин технический	кг	0,009		0,018	150,04 1,43	214,56	3,86
01.7.03.04-0001	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,004		0,008	187,38 0,96	179,88	1,44
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208		0,0416		6,73	0,28

01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0.35 мм	м	3	6	5,87	0,96	5,64	33,84
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07	0,14	155,63	0,95	147,85	20,70
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,38	0,76	174,93	1,16	202,92	154,22
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	0,028	41,71	1,25	52,14	1,46
01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,002	0,004	395,65	1,54	609,30	2,44
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,002	0,004	105 278,81	1,29	135 809,66	543,24
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,047	0,094	79,88	1,73	138,19	12,99
14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,014	0,028	157,44	1,22	192,08	5,38
20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,2	944,69	1,4	1 322,57	264,51
	Итого прямые затраты							3 133,43
31.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2			35,54
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			2 031,80 1 970,85
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			1 036,22
		Всего по позиции					3 088,02	6 176,04
32	ТЦ_101_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Выключатель MD63N 3PC63 DKC	шт	1	1		1 589,46	1 589,46
		Формула ценообразования: 1884,73/1,2 + 18,85(1,2%) ОТ: 1.13, ОТм: 1.13						
		Всего по позиции					1 589,46	1 589,46
33	ГЭСНм 08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1	1			
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13						

1-100-45	1 ОТ	чел.-ч		2,38				1 298,44
	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	2,38	2,38			482,80 1,13	1 298,44
91.05.05-015	2 ЭМ							29,04
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,02				11,90
4-100-060	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	0,01	0,01			1 593,26	15,93
91.14.02-001	грузоподъемность 16 т							
	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,01			603,50 1,13	6,82
4-100-040	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,01	0,01			617,39	6,17
	грузоподъемность до 5 т							
91.17.04-233	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,01			449,28 1,13	5,08
	Аппараты сварочные для ручной	маш.-ч	0,108	0,108			31,81	3,44
91.21.16-012	дуговой сварки, сварочный ток до 350							
	А							
01.3.01.02-0002	Прессы гидравлические с	маш.-ч	0,198	0,198			17,66	3,50
	электроприводом							
01.7.02.09-0002	4 М							671,54
	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	150,04 1,43		214,56	1,93
01.7.03.04-0001	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,004	0,004	187,38 0,96		179,88	0,72
	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208	0,0208			6,73	0,14
01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные	м	3,5	3,5	5,87 0,96		5,64	19,74
	хлопчатобумажные прорезиненные							
01.7.11.07-0227	для электромонтажных и ремонтных							
	работ, цвет черный, ширина 20 мм,							
01.7.15.03-0042	толщина 0,35 мм							
	Электроды сварочные для сварки	кг	0,07	0,07	155,63 0,95		147,85	10,35
01.7.15.07-0014	низколегированных и углеродистых							
	сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-							
01.7.20.04-0005	5 мм							
	Болты с гайками и шайбами	кг	0,431	0,431	174,93 1,16		202,92	87,46
07.2.07.04-0007	строительные							
	Дюбели распорные	100 шт	0,014	0,014	41,71 1,25		52,14	0,73
14.4.02.04-0142	полипропиленовые							
	Нитки швейные армированные	кг	0,002	0,002	395,65 1,54		609,30	1,22
14.4.03.06-0001	Конструкции стальные	т	0,003	0,003	105 278,81 1,29		135 809,66	407,43
	индивидуального изготовления из							
20.1.02.23-0082	сортового проката							
	Краска масляная МА-0115, мумия,	кг	0,047	0,047	79,88 1,73		138,19	6,49
33.1	сурик железный							
	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,016	0,016	157,44 1,22		192,08	3,07
а	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,1	944,69 1,4		1 322,57	132,26
	Итого прямые затраты							2 010,92
а	Сметная стоимость вспомогательных	%	2	2				22,98
	ненормируемых материальных							
	ресурсов, не учтенная в сметной							
	норме, 2%							

	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			1 310,34 1 271,03
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			668,27
		Всего по позиции					3 973,20	3 973,20
34	ТЦ_101_74_74237018 3946_09.09.2025_02	Выключатель автоматический в литом корпусе MDE250L200 3H 200A DKC	шт	1	1		9 311,87	9 311,87
		Формула ценообразования: 11041,74/1,2 + 110,42(1,2%)						
		Всего по позиции					9 311,87	9 311,87
35	ГЭСНм 08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м	0,12	0,12			
	1-100-39	1 ОТ Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		2,2068			1 107,82
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч	18,39	2,2068		444,25 1,13	1 107,82
								0,07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0012	37,32 1,57	58,59	0,54
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	0,0012		398,98 1,13	0,54
		4 М						32,63
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,4304	0,891648		6,73	6,00
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,3	0,036	261,09 1,25	326,36	11,75
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,00012	99 190,96 1,25	123 988,70	14,88
		Итого прямые затраты						1 141,06
35.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2			19,61
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			1 108,36 1 075,11
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			565,26

		Всего по позиции						23 342,00	2 801,04
36	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Короб перфорированный RL6 60x60 DKC Формула ценообразования: 258,88/1,2 + 6,47(3%) + 4,44(2%)	м	12,24	12,24			226,65	2 774,20
		Всего по позиции						226,65	2 774,20
37	20.2.08.01-0003	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5x35x1000 мм	100 шт	0,01	0,01	9 732,66	1,4	13 625,72	136,26
		Всего по позиции						13 625,72	136,26
38	20.5.03.03-0007	Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм	100 шт	0,01	0,01	28 042,62	1,48	41 503,08	415,03
		Всего по позиции						41 503,08	415,03
		ЩР-2							
39	ГЭСНм 08-03-575-01	Прибор или аппарат ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт	1	1				
		1 ОТ	чел.-ч		1,03				538,52
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,03			462,69	538,52
		4 М							4,06
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	0,02	174,93	1,16	202,92	4,06
		Итого прямые затраты							542,58
39.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				9,53
		ФОТ							538,52
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				522,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				274,65
		Всего по позиции						1 349,12	1 349,12
40	ТЦ_101_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Выключатель нагрузки ВН-99 250/250А ЗР Формула ценообразования: 13616,57/1,2 + 136,17(1,2%)	шт	1	1			11 483,31	11 483,31
		Всего по позиции						11 483,31	11 483,31
41	ТЦ_101_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Расширитель выводов КЗ 250-400А	шт	2	2			730,66	1 461,32

42.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	%	2	2	()			71,44
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				4 036,10 3 915,02
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				2 058,41
Всего по позиции							1 986,67		11 920,02
43	ТЦ_101_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Выключатель автоматический MD63N 3PC25 DKC Формула ценообразования: 1406,88/1,2 + 14,07(1,2%)	шт	6	6		1 186,47		7 118,82
Всего по позиции							1 186,47		7 118,82
44	ГЭСНм 08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт	3	3				
	1-100-39	1 ОТ Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		6				3 012,02
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч	2	6		444,25	1,13	3 012,02
			чел.-ч		0,06				85,90
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,03		1 593,26		35,69
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,03		603,50	1,13	47,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03		617,39		20,46
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,03		449,28	1,13	18,52
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108	0,324		31,81		15,23
	91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,175	0,525		17,66		10,31
		4 М							1 566,54
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,009	0,027	150,04	214,56	1,43	5,79
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,004	0,012	187,38	179,88	0,96	2,16
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208	0,0624		6,73		0,42

01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3	9	5,87	0,96	5,64	50,76
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07	0,21	155,63	0,95	147,85	31,05
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,38	1,14	174,93	1,16	202,92	231,33
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	0,042	41,71	1,25	52,14	2,19
01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,002	0,006	395,65	1,54	609,30	3,66
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,002	0,006	105 278,81	1,29	135 809,66	814,86
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,047	0,141	79,88	1,73	138,19	19,48
14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,014	0,042	157,44	1,22	192,08	8,07
20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,3	944,69	1,4	1 322,57	396,77
Итого прямые затраты								4 700,15
44.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2			53,31
Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				3 047,71 2 956,28
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				1 554,33
Всего по позиции							3 088,02	9 264,07
45	ТЦ_101_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Выключатель автоматический модульный MDE125-3C80 DKC Формула ценообразования: 18197/1,2 + 181,97(1,2%)	шт	2	2		15 346,14	30 692,28
Всего по позиции							15 346,14	30 692,28
46	ТЦ_101_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Выключатель автоматический модульный MDE125-3C100 DKC Формула ценообразования: 18923,92/1,2 + 189,24(1,2%)	шт	1	1		15 959,17	15 959,17
Всего по позиции							15 959,17	15 959,17
47	ГЭСНм 08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,12	0,12			

()

U

1-100-39	1 ОТ Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	18,39	2,2068			444,25	1,13	1 107,82
	2 ЭМ ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч		0,0012					0,07
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0012	37,32	1,57	58,59		0,07
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	0,0012			398,98	1,13	0,54
01.7.03.04-0001	4 М Электроэнергия	кВт-ч	7,4304	0,891648			6,73		32,63
01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,3	0,036	261,09	1,25	326,36		6,00
01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,00012	99 190,96	1,25	123 988,70		11,75
	Итого прямые затраты								14,88
47.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				1 141,06
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				19,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				1 108,36
		Всего по позиции					23 342,00		1 075,11
48	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Короб перфорированный RL6 60x60 ДКС Формула ценообразования: 258,88/1,2 + 6,47(3%) + 4,44(2%)	м	12,24	12,24		226,65		565,26
		Всего по позиции					226,65		2 801,04
49	20.2.08.01-0003	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5x35x1000 мм	100 шт	0,01	0,01	9 732,66	1,4	13 625,72	2 774,20
		Всего по позиции					13 625,72		136,26
50	20.5.03.03-0007	Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм	100 шт	0,01	0,01	28 042,62	1,48	41 503,08	415,03

		Всего по позиции						41 503,08	415,03
Кабель в щите									
51	ГЭСНм 11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультax: шкафных и панельных ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м	1,24	1,24				
		1 ОТ	чел.-ч		11,4948				6 706,67
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,27	11,4948		516,33	1,13	6 706,67
		4 М							132,12
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,248	138,50	1,57	217,45	53,93
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25	0,31	235,73	1,07	252,23	78,19
		Итого прямые затраты							6 838,79
51.1	421/пр_2020_п.75_пл. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				118,70
		ФОТ							6 706,67
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90				6 036,00
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46				3 085,07
		Всего по позиции						12 966,58	16 078,56
52	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Провод силовой ПуГВнг (А)- LS 1х120 белый Формула ценообразования: 1352,27/1,2 + 33,81(3%) + 23,21(2%)	м	25,44	25,44			1 183,91	30 118,67
		Всего по позиции						1 183,91	30 118,67
53	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Провод силовой ПуГВнг (А)- LS 1х120 зелено-желтый Формула ценообразования: 1352,27/1,2 + 33,81(3%) + 23,21(2%)	м	8,48	8,48			1 183,91	10 039,56
		Всего по позиции						1 183,91	10 039,56
54	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Провод силовой ПуГВнг (А)- LS 1х70 ТРТС белый Формула ценообразования: 957,11/1,2 + 23,93(3%) + 16,43(2%)	м	25,44	25,44			837,95	21 317,45
		Всего по позиции						837,95	21 317,45
55	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Провод силовой ПуГВнг (А)- LS 1х70 ТРТС зелено-желтый	м	8,48	8,48			861,05	7 301,70

2541

		Всего по позиции						861,05	7 301,70
56	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Провод силовой ПуГВнг (А)- LS 1x25 ТРТС белый Формула ценообразования: 957,11/1,2 + 23,93(3%) + 16,43(2%)	м	10,6	10,6			837,95	8 882,27
		Всего по позиции						837,95	8 882,27
57	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Провод силовой ПуГВнг (А)- LS 1x2,5 ТРТС белый Формула ценообразования: 957,11/1,2 + 23,93(3%) + 16,43(2%)	м	53	53			837,95	44 411,35
		Всего по позиции						837,95	44 411,35
58	ГЭСНм 11-08-001-01	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником	100 шт	0,74	0,74				
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13							
	1-100-43	1 ОТ Средний разряд работы 4,3	чел.-ч		8,362				4 435,29
		4 М	чел.-ч	11,3	8,362	469,39	1,13		4 435,29
	01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,029	0,02146	596,81	1,78	1 062,32	377,33
	01.3.05.11-0001	Дихлорэтан технический, сорт I	т	0,00002	0,0000148	134 934,21	1,78	240 182,89	22,80
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,019	0,01406	284,15	1,78	505,79	
	10.3.02.03-0013	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61	кг	0,08	0,0592	1 562,87	1,62	2 531,85	3,55
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,04	0,0296	196,41	1,26	247,48	7,11
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	1	0,74	235,73	1,07	252,23	149,89
		Итого прямые затраты							4 812,62
58.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				78,50
	Пр/812-053.0-1	ФОТ НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90				4 435,29
									3 991,76

Пр/774-053.0

СП Приборы, средства автоматизации
и вычислительной техники

%

46

46

2 040,23

Всего по позиции

14 760,96

10 923,11

59	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Наконечник медный ТМ 120-14.5-15.5	шт.	16	16	848,36	13 573,76
Формула ценообразования: 969/1,2 + 24,23(3%) + 16,63(2%)							

Всего по позиции

848,36

13 573,76

60	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Наконечник медный ТМ 70-10-13	шт.	16	16	87,55	1 400,80
Формула ценообразования: 100/1,2 + 2,5(3%) + 1,72(2%)							

Всего по позиции

87,55

1 400,80

61	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Наконечник медный ТМ 25-8-7	шт.	24	24	39,56	949,44
Формула ценообразования: 45,19/1,2 + 1,13(3%) + 0,78(2%)							

Всего по позиции

39,56

949,44

62	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Наконечник НШВИ 2.5-8	шт.	18	18	0,88	15,84
Формула ценообразования: 1/1,2 + 0,03(3%) + 0,02(2%)							

Всего по позиции

0,88

15,84

Кабель между щитами

63	ГЭСНм 08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т	0,002426	0,002426		
ОТ: 1.13, ОТм: 1.13							
1-100-38	1 ОТ	чел.-ч		0,131004			65,02
	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	54	0,131004		439,22 1,13	65,02
91.05.05-015	2 ЭМ						7,51
	ОТм(ЭТм)	чел.-ч		0,006065			3,61
4-100-060	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,25	0,0030325		1 593,26	4,83
91.14.02-001	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,25	0,0030325		603,50 1,13	2,07
4-100-040	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25	0,0030325		617,39	1,87
91.17.04-233	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,25	0,0030325		449,28 1,13	1,54
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,48	0,0254245		31,81	0,81
	4 М						2,46

	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,36	0,0081514	155,63	0,95	147,85	1,21
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,54	0,006162	174,93	1,16	202,92	1,25
		Итого прямые затраты							78,60
63.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				1,15
	Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				68,63 66,57
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				35,00
		Всего по позиции						74 740,31	181,32
64	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Лоток неперфорированный 100x50x3000 ДКС Формула ценообразования: 1169,27/1,2 + 29,23(3%) + 20,07(2%)	м	6	6			1 023,70	6 142,20
		Всего по позиции						1 023,70	6 142,20
65	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Крышка на лоток L=3000мм с заземлением Формула ценообразования: 641,02/1,2 + 16,03(3%) + 11(2%)	шт.	2	2			561,21	1 122,42
		Всего по позиции						561,21	1 122,42
66	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Угол SDV вертикальный внешний основание 100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами Формула ценообразования: 3070,27/1,2 + 76,76(3%) + 52,71(2%)	шт.	2	2			2 688,02	5 376,04
		Всего по позиции						2 688,02	5 376,04
67	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Перегородка SER L3000 H50 Формула ценообразования: 518/1,2 + 12,95(3%) + 8,89(2%)	м	6	6			453,51	2 721,06
		Всего по позиции						453,51	2 721,06
	Кабели для подключения в щиты ЩР-1,2 существующих нагрузок								
68	ГЭСНм 11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультax: шкафных и панельных ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м	0,55	0,55				

68.1	1-100-50	1 ОТ Средний разряд работы 5,0	чел.-ч чел.-ч	9,27	5,0985 5,0985			516,33	1,13	2 974,73 2 974,73
	01.7.19.04-0031	4 М Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,11	138,50	1,57	217,45		58,60 23,92
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25	0,1375	235,73	1,07	252,23		34,68
		Итого прямые затраты								3 033,33
	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2					52,65
	Пр/812-053.0-1	ФОТ НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90					2 974,73 2 677,26
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46					1 368,38
Всего по позиции								12 966,58		7 131,62
69	21.1.06.10-0207	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х70мс(Н, РЕ)-1000 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	1000 м	0,0053	0,0053	3 080 852,85	1,19	3 666 214,89		19 430,94
Всего по позиции								3 666 214,89		19 430,94
70	21.1.06.09-0167	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х35мк-660	1000 м	0,0053	0,0053			1 167 109,52		6 185,68
Всего по позиции								1 167 109,52		6 185,68
71	21.1.06.09-0166	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х25мк-660	1000 м	0,0106	0,0106			850 049,24		9 010,52
Всего по позиции								850 049,24		9 010,52
72	21.1.06.09-0180	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк-660	1000 м	0,0053	0,0053			692 757,42		3 671,61
Всего по позиции								692 757,42		3 671,61
73	21.1.06.09-0165	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х16мк-660	1000 м	0,0053	0,0053			554 853,03		2 940,72
Всего по позиции								554 853,03		2 940,72
74	21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4мк-660	1000 м	0,0053	0,0053			176 574,71		935,85

		Всего по позиции						176 574,71	935,85
75	21.1.06.09-0226	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)-660	1000 м	0,0159	0,0159			205 500,82	3 267,46
		Всего по позиции						205 500,82	3 267,46
76	21.1.06.09-1116	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	0,0053	0,0053	273 238,76	1,19	325 154,12	1 723,32
		Всего по позиции						325 154,12	1 723,32
77	20.2.01.04-0003	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 35/25	100 шт	0,08	0,08	12 002,24	1,27	15 242,84	1 219,43
		Всего по позиции						15 242,84	1 219,43
78	20.2.01.06-0008	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 70 мм2, внутренний диаметр 13 мм	100 шт	0,05	0,05	6 602,70	1,27	8 385,43	419,27
		Всего по позиции						8 385,43	419,27
79	20.2.01.06-0006	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 35 мм2, внутренний диаметр 9 мм	100 шт	0,04	0,04	4 403,58	1,27	5 592,55	223,70
		Всего по позиции						5 592,55	223,70
80	20.2.01.06-0004	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 16 мм2, внутренний диаметр 6 мм	100 шт	0,09	0,09	1 925,80	1,27	2 445,77	220,12
		Всего по позиции						2 445,77	220,12
81	20.1.01.03-0003	Клеммник ЗВИ-15	шт	4	4	78,74	1,4	110,24	440,96
		Всего по позиции						110,24	440,96
82	24.3.03.01-0209	Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 12/6	м	20	20	10,16	1,26	12,80	256,00
		Всего по позиции						12,80	256,00
83	24.3.03.01-0211	Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 20/10	м	5	5	25,72	1,26	32,41	162,05
		Всего по позиции						32,41	162,05

84	24.3.03.01-0215	Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 40/20	м	5	5	64,50	1,26	81,27	406,35
Всего по позиции								81,27	406,35
85	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Набор цветной термоусадочной трубки 50/25 Формула ценообразования: 3070,27/1,2 + 76,76(3%) + 52,71(2%)	шт.	1	1			2 688,02	2 688,02
Всего по позиции								2 688,02	2 688,02
86	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Набор цветной термоусадочной трубки 50/25 Формула ценообразования: 3070,27/1,2 + 76,76(3%) + 52,71(2%)	шт.	3	3			2 688,02	8 064,06
Всего по позиции								2 688,02	8 064,06
87	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Кабельный ввод (сальник) PG-48 диаметр кабеля 38-45 IEK Формула ценообразования: 196,66/1,2 + 4,92(3%) + 3,38(2%)	шт.	3	3			172,18	516,54
Всего по позиции								172,18	516,54
88	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Кабельный ввод (сальник) PG-42 диаметр кабеля 32-38 IEK Формула ценообразования: 153/1,2 + 3,83(3%) + 2,63(2%) ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт.	3	3			133,95	401,85
Всего по позиции								133,95	401,85
89	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Кабельный ввод (сальник) PG-36 диаметр кабеля 23-32 IEK Формула ценообразования: 196,66/1,2 + 4,92(3%) + 3,38(2%) ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт.	5	5			172,18	860,90
Всего по позиции								172,18	860,90
90	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Кабельный ввод (сальник) PG-29 диаметр кабеля 20-25 IEK Формула ценообразования: 72,98/1,2 + 1,82(3%) + 1,25(2%) ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт.	3	3			63,89	191,67
Всего по позиции								63,89	191,67
91	ГЭСНм 10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	коробка	5	5				
		1 ОТ	чел.-ч		10				5 076,86
1-100-40		Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2	10			449,28 1,13	5 076,86
		2 ЭМ							2 098,53

		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		1,7				991,87
91.11.01-012		Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	1,7	995,51	1,24	1 234,43	2 098,53
4-100-050		Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,34	1,7			516,33	991,87
		4 М							1 401,95
01.3.01.01-0001		Бензин авиационный Б-70	т	0,0015	0,0075	116 448,72	1,17	136 245,00	1 021,84
01.3.02.09-0022		Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,103	0,515			56,63	29,16
01.3.05.17-0002		Канифоль сосновая	кг	0,02	0,1	284,15	1,78	505,79	50,58
01.7.06.03-0023		Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,02	0,1	675,01	1,88	1 269,02	126,90
01.7.20.04-0003		Нить мешкозапивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,004	0,02	373,74	1,54	575,56	11,51
10.3.02.03-0011		Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,02	0,1	931,11	1,62	1 508,40	150,84
14.4.03.03-0102		Лак битумный БТ-577	т	0,00002	0,0001	80 020,98	1,39	111 229,16	11,12
		Итого прямые затраты							9 569,21
91.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				89,86
		ФОТ							6 068,73
Пр/812-051.1-1		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90				5 461,86
Пр/774-051.1		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46				2 791,62
		Всего по позиции						3 582,51	17 912,55
92	ТЦ_102_74_74237018 3946 09.09.2025 02	Коробка распределительная 150х110х70 Формула ценообразования: 274,38/1,2 + 6,86(3%) + 4,71(2%)	шт.	5	5			240,22	1 201,10
		Всего по позиции						240,22	1 201,10
		Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы							582 331,50
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)							56 000,67
		эксплуатация машин и механизмов							6 223,70
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 857,14
		материальные ресурсы							516 249,99
		Итого ФОТ							59 857,81
		Итого накладные расходы							56 649,09
		Итого сметная прибыль							29 518,21

Итого оборудование									237 796,30
Итого по разделу 2. Монтажные работы									906 295,10
Справочно									
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									452 118,78
оборудование, отсутствующее в ФРСН									237 796,30
затраты труда рабочих					106,591304				
затраты труда машинистов					6,881065				

Раздел 3. Общестроительные работы

93	ГЭСН 10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,15	0,15				
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13							
	1 ОТ		чел.-ч		12,1155				5 737,69
1-100-34	Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	80,77	12,1155		419,10	1,13	5 737,69
	2 ЭМ								0,90
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч		0,021				9,47
91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м		маш.-ч	0,14	0,021	27,25	1,57	42,78	0,90
	Средний разряд машиниста 3,0								
4-100-030	4 М		чел.-ч	0,14	0,021		398,98	1,13	9,47
01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,035	0,00525	35,71	0,75	26,78	0,14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт-ч	2,1132	0,31698			6,73	2,13
01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм		м	93,81	14,0715	4,82	1,88	9,06	127,49
01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм		м	130	19,5	2,60	0,96	2,50	48,75
01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с лопгой. цвет белый. ширина 65 мм		100 м	0,3333	0,049995	1 955,23	1,88	3 675,83	183,77
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	3,53	0,5295	52,34	1,4	73,28	38,80

01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29	0,6435	22,93	1,25	28,66	18,44
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,67	2,5005	22,84	1,25	28,55	71,39
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	80,95	12,1425	44,16	0,97	42,84	520,18
07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	171,83	25,7745	64,44	0,97	62,51	1 611,16
07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14	0,321	864,86	1,57	1 357,83	435,86
07.2.06.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36	0,054	2 013,47	1,57	3 161,15	170,70
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,57	0,0855	68,29	1,8	122,92	10,51
14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4	6,21			25,17	156,31
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105	15,75				
	Итого прямые затраты							9 143,69
93.1 01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	м2	105	15,75	92,12	1,58	145,55	2 292,41
	ФОТ							5 747,16

Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	108			6 206,93	
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	55			3 160,94	
Всего по позиции							138 693,13	20 803,97
Итого прямые затраты по разделу 3. Общестроительные работы								11 436,10
в том числе								
оплата труда (ОТ)								5 737,69
эксплуатация машин и механизмов								0,90
оплата труда машинистов (ОТм)								9,47
материальные ресурсы								5 688,04
Итого ФОТ								5 747,16
Итого накладные расходы								6 206,93
Итого сметная прибыль								3 160,94
Итого по разделу 3. Общестроительные работы								20 803,97
Справочно								
затраты труда рабочих								12,1155
затраты труда машинистов								0,021
Раздел 4. Пусконаладочные работы								
94	ГЭСНп 01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 измерений	0,13	0,13			
1 ОТ								1 136,19
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч		1,6848				
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,8424	603,50	1,13	574,48	
		чел.-ч	6,48	0,8424	590,09	1,13	561,71	
Итого прямые затраты								1 136,19
ФОТ								1 136,19
Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74			840,78	
Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36			409,03	
Всего по позиции							18 353,85	2 386,00
95	ГЭСНп 01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт	5	5			
1 ОТ								3 371,89
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч		5				
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,5	2,5	603,50	1,13	1 704,89	
		чел.-ч	0,5	2,5	590,09	1,13	1 667,00	
Итого прямые затраты								3 371,89
ФОТ								3 371,89
Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74			2 495,20	
Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36			1 213,88	
Всего по позиции							1 416,19	7 080,97

96	ГЭСНп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	5	5			
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13						
	1 ОТ		чел.-ч		1,6			1 079,00
2-100-06	Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,16	0,8	603,50	1,13	545,56
3-200-03	Инженер III категории		чел.-ч	0,16	0,8	590,09	1,13	533,44
	Итого прямые затраты							1 079,00
	ФОТ							1 079,00
Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74				798,46
Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36				388,44
	Всего по позиции					453,18		2 265,90
97	ГЭСНп 01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	14	14			
	ОТ: 1.13, ОТм: 1.13							
	1 ОТ		чел.-ч		11,48			7 741,86
2-100-06	Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,41	5,74	603,50	1,13	3 914,42
3-200-03	Инженер III категории		чел.-ч	0,41	5,74	590,09	1,13	3 827,44
	Итого прямые затраты							7 741,86
	ФОТ							7 741,86
Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74	74				5 728,98
Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36	36				2 787,07
	Всего по позиции					1 161,28		16 257,91
	Итого прямые затраты по разделу 4. Пусконаладочные работы							13 328,94
	в том числе							
	оплата труда (ОТ)							13 328,94
	Итого ФОТ							13 328,94
	Итого накладные расходы							9 863,42
	Итого сметная прибыль							4 798,42
	Итого по разделу 4. Пусконаладочные работы							27 990,78
	Справочно							
	затраты труда рабочих				19,7648			

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы	475 199,05
<i>в том числе</i>	
прямые затраты	464 998,32
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	6 338,39
эксплуатация машин и механизмов	3,01
оплата труда машинистов (ОТм)	25,70
материальные ресурсы	458 631,22
ФОТ	6 364,09
накладные расходы	6 762,17
сметная прибыль	3 438,56
ВСЕГО монтажные работы	223 716,93
<i>в том числе</i>	
прямые затраты	133 060,37
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	58 691,65
эксплуатация машин и механизмов	6 780,46
оплата труда машинистов (ОТм)	4 247,92
материальные ресурсы	63 340,34
ФОТ	62 939,57
накладные расходы	59 590,57
сметная прибыль	31 065,99
ВСЕГО оборудование	237 796,30
ВСЕГО прочие затраты	27 990,78
<i>в том числе</i>	
прочие работы	27 990,78
<i>в том числе</i>	
прямые затраты	13 328,94
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	13 328,94
ФОТ	13 328,94
накладные расходы	9 863,42
сметная прибыль	4 798,42
ВСЕГО по смете	964 703,06
<i>в том числе</i>	
Всего прямые затраты	611 387,63
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	78 358,98
эксплуатация машин и механизмов	6 783,47
оплата труда машинистов (ОТм)	4 273,62



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова»

Инициативный проект:

«Замена вводно-распределительного устройства электроснабжения в Центре профессионального обучения МБОУ СОШ № 126 (г. Снежинск, улица Комсомольская, дом 6, корпус 2)»

Директор МБОУ СОШ № 126
Череминин Игорь Геннадьевич



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова»

Цель Проекта:

Создание современных комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания обучающихся в ЦПО МБОУ СОШ № 126.

Задачи:

- 1. Заменить вводно-распределительное устройство электроснабжения.**
- 2. Обеспечить соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности объекта.**



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»**



Центр профессионального обучения (ул.Комсомольская, дом 6, корпус 2),
год основания - 1962



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»**

Необходимые виды работ:

1. Демонтаж старого вводно-распределительного устройства;
2. Монтаж и подключение нового вводно-распределительного устройства;
3. Пуско-наладочные работы.
4. Общестроительные работы по восстановлению и облагораживанию стен.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова»

Ожидаемый результат реализации инициативного проекта:




Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова»

Общая стоимость инициативного проекта

1 157 644,00 руб., в том числе:

- средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1 041 880,00руб.
- объем инициативных платежей – 115 764, 00 руб.
- трудовое участие (мытьё окон, полов, оформление помещений).



Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»

Сроки реализации проекта:

Июнь – август 2026 года



Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»

Инициативный проект:

**«Замена вводно-распределительного
устройства электроснабжения
в Центре профессионального обучения МБОУ СОШ № 126
(г. Снежинск, улица Комсомольская, дом 6, корпус 2)»**

Директор МБОУ СОШ № 126
Черемин Игорь Геннадьевич