

Инициативный проект «Завершение строительства тротуара вдоль
нечетной стороны проспекта Мира», претендующий на финансовую
поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Проект предполагает завершение строительства части тротуара по проспекту Мира (с нечетной стороны), напротив многоквартирных домов №№19, 21, 23. В проект входят следующие работы: - подготовка основания под тротуар и прокладку сетей наружного освещения; - установка бортового камня; - укладка тротуарного покрытия; - устройство наружного освещения; - восстановительные работы, включающие работы по озеленению.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В настоящее время вдоль нечетной стороны проспекта Мира, напротив домов №№ 19, 21, 23 отсутствует тротуар. Данный участок, протяженностью около 345 метров, создает значительные неудобства для пешеходов, в том числе, для маломобильных групп населения, пожилых людей и родителей с

		детьми. Отсутствие полноценного тротуара вынуждает пешеходов передвигаться по территориям, где происходит движение транспорта, что подвергает риску всех участников дорожного движения. В осенне-зимний период проблема становится особенно актуальной, так как увеличивается риск травматизма из-за скользкого покрытия.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Реализация инициативного проекта «Завершение строительства тротуара вдоль нечетной стороны проспекта Мира» позволит: - соединить существующие части тротуара в единую пешеходную зону, обеспечив целостность и удобство передвижения пешеходов от пересечения с улицей Академика Забабахина до перекрестка с улицей Чкаловская; - обеспечить безопасное и комфортное передвижение пешеходов; - снизить риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов; - создать доступную среду для всех категорий граждан;

		- улучшить качество городской среды и повысить привлекательность всего проспекта Мира; - повысить уровень удовлетворенности граждан качеством жизни в Снежинском городском округе Челябинской области.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта – 7 070 186,12 рублей. Стоимость указана в соответствии с приложенными сметными расчетами: - Локальный сметный расчет (смета) №04-01-03/2025 «Наружное освещение пешеходной дорожки вдоль проспекта Мира от дома №19»; - Локальный сметный расчет (смета) №2 «Ремонт пешеходной зоны ул. Мира на участке от ул. Забабахина до ул. Чкаловская».
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	апрель - ноябрь 2026 года
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платеж в размере 710 000 руб, что составляет более 10% от общей стоимости инициативного проекта. Планируется трудовое участие (уборка территории после проведения работ).

7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	Средства бюджета области необходимые для реализации проекта в размере: 6 360 186,12 рублей.
8	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	вдоль проспекта Мира на земельном участке с кадастровым номером 74:40:0000000:6808 (часть земельного участка от пересечения проспекта Мира с улицей Чкаловской и до пересечения проспекта Мира с улицей Академика Забабахина)


Приложения:

1. Копия постановления администрации Снежинского городского округа Челябинской области № 1954 от 23.10.2025 – 1 л;
2. Протокол собрания граждан о рассмотрении инициативного проекта от 29.10.2025 с приложением Листов регистрации собрания граждан – 5 л;
3. Решение администрации Снежинского городского округа об определении части территории, на которой может реализовываться инициативный проект (№Г-01-08/445 от 17.10.2025) – 1 л;
4. Локальный сметный расчет (смета) №04-01-03/2025 «Наружное освещение пешеходной дорожки вдоль проспекта Мира от дома №19» - 6 л;
5. Локальный сметный расчет (смета) №2 «Ремонт пешеходной зоны ул. Мира на участке от ул. Забабахина до ул. Чкаловская» - 10 л;
6. Гарантийное письмо исх.№103 от 16.10.2025 (инициативный платеж) – 1 л;
7. Гарантийное письмо исх.№105 от 20.10.2025 (трудовое участие) – 1 л
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.10.2025 №ЮЭ9965-25-157412795 – 8 л;
9. Презентационные материалы – 3 л;
10. Информация о публикациях и фиксации собрания граждан по инициативному проекту «Завершение строительства тротуара вдоль нечетной стороны проспекта Мира» - на 1 л;
11. Материалы об оповещении граждан о проведении собрания 29.10.2025- 1 л;
12. Согласие на обработку персональных данных – 1 л.

Инициатор:

Общество с ограниченной ответственностью «Импекс» (сокращ.: ООО «Импекс»), адрес юридического лица: 456776, Челябинская область, г. Снежинск, пр-кт Мира, д.19, помещ. 10 (ИНН 7423016501, ОГРН 1027401351702).

Генеральный директор ООО «Импекс»



С.Н. Глухов

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2025 года _____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 13.02.2024 № 60
74. Челябинская область
Челябинская область

Челябинская область, г.Снежинск
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-03/2025

Наружное освещение пешеходной дорожки вдоль проспекта Мира от дома 19
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2025 года
Сметная стоимость	4 034,11 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2 528,80 тыс.руб.
монтажных работ	832,95 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	155,82 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	32,73 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	412,39 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	74,77 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство наружного освещения											
1	ГЭСН01-01-009-24	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3	1000 м3	0,28	1	0,28					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		2 ЭМ									19 670,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			19,50564					8 816,11
	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	63,33	1,1	19,50564	800,37	1,26	1 008,47		19 670,85
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	63,33	1,1	19,50564			399,98	1,13	8 816,11
		Итого прямые затраты									28 486,96
		ФОТ									8 816,11
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 612/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					7 299,74
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					3 447,10
		Всего по позиции							140 120,71		39 233,80
2	ГЭСНм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	3,5	1	3,5					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,405					7 845,37
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,3	1,1	20,405			340,25	1,13	7 845,37
		2 ЭМ									9 607,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			15,015					5 905,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,9	1,1	15,015			639,86		9 607,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,9	1,1	15,015			348,04	1,13	5 905,18
		Итого прямые затраты									23 358,05
2.1	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					126,23
		ФОТ									13 750,55
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					13 338,03
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 012,78
		Всего по позиции							12 524,31		43 835,09
3	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класса, средний	м3	30,1875	1	30,1875	573,70	1,56	894,97		27 016,91
		Всего по позиции									27 016,91
4	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,301875	1	0,301875					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,1607431					1 453,18
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53	1,1	4,1607431			309,08	1,13	1 453,18
		2 ЭМ									333,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8700038					342,16
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5	1,1	3,4886563	2,41	1,29	3,11		10,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч	2,62	1,1	0,8700038			370,71		322,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,62	1,1	0,8700038			348,04	1,13	342,16
		Итого прямые затраты									2 128,70
		ФОТ									1 785,34
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					1 486,54
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					701,98
		Всего по позиции							14 301,35		4 317,22
5	02-15-1-01-0060	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км	т	52,828125	1	52,828125			406,06	1,1	23 596,53
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		Всего по позиции									23 596,53
6	ГЭСНм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	100 м	3,5	1	3,5					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			42,196					16 223,62
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10,96	1,1	42,196			340,25	1,13	16 223,62
	2 ЭМ										2 852,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,387					1 099,90
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,31	1,1	1,1935			1 618,60		1 931,80
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,31	1,1	1,1935			467,51	1,13	630,51
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	2,58	1,1	9,933			3,10		30,79
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	2,58	1,1	9,933	8,84	1,44	12,73		126,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31	1,1	1,1935			639,86		763,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	1,1	1,1935			348,04	1,13	469,39
	4 М										2 317,08
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,096		0,336	37,71	1,7	64,11		21,54
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,001		0,0035	70 310,45	0,91	63 982,51		223,94
	08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,01		0,035			55 517,67		1 943,12
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,25		0,875	79,88	1,54	123,02		107,64
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,00021	82 698,14	1,2	99 237,77		20,84
		Итого прямые затраты									22 493,31
6.1	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					261,04
		ФОТ									17 323,52
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					16 803,81
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 835,00
		Всего по позиции							13 826,62		48 393,16
7	ПЦ_08.4.01.02_74_000000000_25.09.2025_01	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АBB6Шв	м	410,04	1	410,04			320,00	1,02	133 837,06
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	Заготовительно-сладские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									133 837,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ГЭСНы08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	3,5	1	3,5					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	Районный к-т 1,13										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			58,52					21 984,12
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	15,2	1,1	58,52			332,45	1,13	21 984,12
	4 М										600,05
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,3376		18,6816			6,55		122,36
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	1,75		6,125	52,34	1,49	77,99		477,69
	Итого прямые затраты										22 584,17
8.1	421/пр_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					353,73
	ФОТ										21 984,12
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					21 324,60
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					11 211,90
	Всего по позиции								15 849,83		55 474,40
9	ГЭСНы08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	3,5	1	3,5					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	Районный к-т 1,13										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			55,44					21 315,71
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	14,4	1,1	55,44			340,25	1,13	21 315,71
	2 ЭМ										1 739,01
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,54					709,61
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,1	0,77			1 618,60		1 246,32
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,1	0,77			467,51	1,13	406,78
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,1	0,77			639,86		492,69
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,1	0,77			348,04	1,13	302,83
	4 М										4 050,02
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	33,33		116,655	5,87	0,96	5,64		657,93
	01.7.07.20-0002 Талык молотый, сорт I		т	0,00137		0,004795	43 821,53	1,29	56 529,77		271,06
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,02		0,07	79,88	1,54	123,02		8,61
	20.2.01.05-0011 Гильзы кабельные медные 120 мм		100 шт	0,05		0,175	11 761,95	1,26	14 820,06		2 593,51
	20.2.02.01-0016 Втулки полипропиленовые, диаметр 69 мм		1000 шт	0,0122		0,0427	6 904,76	1,76	12 152,38		518,91
	Итого прямые затраты										27 814,35
9.1	421/пр_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					342,97
	ФОТ										22 025,32
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					21 364,56
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					11 232,91
	Всего по позиции								17 356,51		60 754,79
10	ФСБЦ-20.2.12.03-0001	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм	м	357	1	357	85,48	0,96	82,06		29 295,42
	Всего по позиции										29 295,42
11	ГЭСНы08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2	100 шт	1,3	1	1,3					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	Районный к-т 1,13										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,5624					7 521,40
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,68	1,1	19,5624			340,25	1,13	7 521,40
		Итого прямые затраты									7 521,40
11.1	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2022 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					121,02
		ФОТ									7 521,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 295,76
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 835,91
		Всего по позиции							14 441,61		18 774,09
12	ГЭСН08-02-163-01	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм ²	шт	26	1	26					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,46					12 095,82
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,1	1,1	31,46			340,25	1,13	12 095,82
		4 М									3 001,84
	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0008		0,0208	116 448,72	1,21	140 902,95		2 930,78
	01.3.01.05-0009	Парафин нефтяной твердый Т-1	т	0,00001		0,00026	81 827,20	1,48	119 467,71		31,06
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,024		0,624	37,71	1,7	64,11		40,00
		Итого прямые затраты									15 097,66
12.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					194,62
		ФОТ									12 095,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 732,95
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 168,67
		Всего по позиции							1 276,70		33 194,10
13	ТЦ_08.4.01.02_74_0000000000_25.09.2025_01	Муфта концевая термоусаживаемая	шт	26	1	26			2 126,00	1,02	56 381,52
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									56 381,52
14	ГЭСН01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,35	1	0,35					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		2 ЭМ									1 559,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,463					772,88
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,8	1,1	1,463			1 065,83		1 559,31
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,8	1,1	1,463			467,51	1,13	772,88
		Итого прямые затраты									2 332,19
		ФОТ									772,88
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					639,94
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.19	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48	0,85	39,1					302,20
		Всего по позиции							9 355,23		3 274,33
15	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класса, средний	м3	30,1875	1	30,1875	573,70	1,56	894,97		27 016,91
		Всего по позиции									27 016,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	02-15-1-01-0060	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км	т	34,715625	1	34,715625			406,06	1,1	15 506,29
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		Всего по позиции									15 506,29
17	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,301875	1	0,301875					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,1607431					1 453,18
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53	1,1	4,1607431			309,08	1,13	1 453,18
		2 ЭМ									333,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8700038					342,16
		91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5	1,1	3,4868563	2,41	1,29	3,11		10,84
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,62	1,1	0,8700038			370,71		322,52
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,62	1,1	0,8700038			348,04	1,13	342,16
		Итого прямые затраты									2 128,70
		ФОТ									1 795,34
		Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	92	0,9	82,8					1 486,54
		Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	%	46	0,85	39,1					701,98
		Всего по позиции							14 301,35		4 317,22
18	ГЭСНм08-02-143-06	Покрывание кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48x24 см	100 м	3,5	1	3,5					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,168					4 657,26
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	3,68	1,1	14,168			290,90	1,13	4 657,26
		2 ЭМ									837,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,309					514,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	1,1	1,309			639,86		837,58
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34	1,1	1,309			348,04	1,13	514,81
		Итого прямые затраты									6 009,65
18.1	421/пр_2020_п.75_пл.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					74,94
		ФОТ									5 172,07
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 016,91
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 637,76
		Всего по позиции							3 925,50		13 739,26
19	ТЦ_12.2.05.11_91_780452695 0_25.09.2025_01	Плиты ПЗК 480x240x16 мм	шт	730	1	730			77,40	1,02	57 632,04
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									57 632,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ГЭСН01-02-031-02	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2	100 шт	0,15	1	0,15					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 прил.5 табл.5 п.9.3										
	Районный к-т 1,13										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,234					1 034,60
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	19,6	1,1	3,234			283,11	1,13	1 034,60
	2 ЭМ										3 485,75
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,5145					1 588,47
	91.04.01-032 Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм		маш.-ч	21,3	1,1	3,5145	774,86	1,28	991,82		3 485,75
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	21,3	1,1	3,5145			399,98	1,13	1 588,47
	Итого прямые затраты										6 108,82
	ФОТ										2 623,07
	Пр/812-001.4-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89	0,9	80,1					2 101,08
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	0,85	34,85					914,14
	Всего по позиции								60 826,93		9 124,04
21	ГЭСН33-05-010-02	Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых	шт	15	1	15					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 прил.5 табл.5 п.9.3										
	Районный к-т 1,13										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			59,895					23 616,23
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,18	1,1	2,97			283,11	1,13	950,15
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	1,15	1,1	18,975			309,08	1,13	6 627,22
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	1,15	1,1	18,975			348,04	1,13	7 462,59
	2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч	1,15	1,1	18,975			399,98	1,13	8 576,27
	2 ЭМ										8 955,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,775					2 975,31
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,29	1,1	4,785			1 618,60		7 745,00
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,29	1,1	4,785			467,51	1,13	2 527,85
	91.14.04-001 Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т		маш.-ч	0,06	1,1	0,99			1 059,40		1 048,81
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,06	1,1	0,99			399,98	1,13	447,46
	91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т		маш.-ч	0,06	1,1	0,99			163,08		181,45
N	07.4.03.06 Опора наружного освещения металлическая с фланцевым соединением		шт	1		15					
	Итого прямые затраты										35 546,80
	ФОТ										26 591,54
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Линии электропередачи		%	103	0,9	92,7					24 650,36
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Линии электропередачи		%	60	0,85	51					13 561,69
	Всего по позиции								4 917,26		73 758,85
22	ТЦ_08.4.01.02_74_0000000000_05.09.2025_01	Фундаментная часть	шт	15	1	15					
	648/пр_2022_п.54_пл.б	Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)									
	Всего по позиции								6 800,00	1,0075	102 765,00
23	ТЦ_08.4.01.02_74_0000000000_25.09.2025_01	Опора освещения "Каслинское литье" с хромированным 2-х рожковым	шт	15	1	15					
	648/пр_2022_п.54_пл.б	Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)									
	Всего по позиции								124 800,00	1,0075	1 886 040,00
24	ГЭСН33-05-009-01	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой	м3	1,5	1	1,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	Районный к-т 1,13										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,442					852,89
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,48		1,1	2,442			309,08	1,13	852,89
	2 ЭМ										338,60
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,396					155,74
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,21		1,1	0,3465	10,37	1,32		13,69	4,74
	91.14.03-001 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,24		1,1	0,396	610,92	1,38		843,07	333,86
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		1,1	0,396			348,04	1,13	155,74
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные	м3	1,02			1,53					
	Итого прямые затраты										1 347,23
	ФОТ										1 008,63
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7					935,00
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51					514,40
	Всего по позиции								1 864,42		2 796,63
25	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,53	1	1,53			5 020,80		7 681,82
	Всего по позиции										7 681,82
26	ГЭСН33-04-014-01	Установка светильников	шт	30	1	30					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	Районный к-т 1,13										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				42,57					16 742,15
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,29		1,1	42,57			348,04	1,13	16 742,15
	2 ЭМ										1 268,92
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				1,98					778,70
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		1,1	1,98			639,86		1 268,92
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		1,1	1,98			348,04	1,13	778,70
	4 М										453,44
	01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель	кг	0,06			1,8	160,27	1,21	193,93		349,07
	01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая	кг	0,01			0,3	238,29	1,46	347,90		104,37
П,Н	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0			0					
П,Н	07.2.07.13 Хомуты стальные	кг	0			0					
П,Н	20.2.06.05 Крошительны	кг	0			0					
П,Н	20.3.03.03 Светильники с лампами накаливания	шт	0			0					
П,Н	21.2.03.09 Провода с резиновой изоляцией	м	0			0					
	Итого прямые затраты										19 241,21
	ФОТ										17 520,85
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7					16 241,83
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51					8 935,63
	Всего по позиции								1 480,62		44 418,67
27	ТЦ_08.4.01.02_74_000000000 _25.09.2025_01	Светильник фонарь светодиодный типа "Александровский сад"	шт	36	1	36			11 800,00	1,02	433 296,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										433 296,00
28	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,9	1	0,9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 прил.5 табл.5 п.9.3											
	Районный к-т 1,13										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				6,2271					2 394,21
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,29		1,1	6,2271			340,25	1,13	2 394,21
	2 ЭМ										67,07
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0594					27,37
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		1,1	0,0297			1 618,60		48,07
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		1,1	0,0297			487,51	1,13	15,69
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		1,1	0,0297			639,86		19,00
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		1,1	0,0297			348,04	1,13	11,68
	4 М										308,92
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67			24,003	5,87	0,96	5,64		135,38
	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105			0,000945	43 821,53	1,29	56 529,77		53,42
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумил, сурик железный	кг	0,02			0,018	79,88	1,54	123,02		2,21
	20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05			0,045	1 289,92	1,26	1 625,30		73,14
	20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122			0,01098	2 316,78	1,76	4 077,53		44,77
	Итого прямые затраты										2 797,57
28.1	421/пр_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					38,52
	ФОТ										2 421,58
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					2 348,93
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					1 235,01
	Всего по позиции								7 133,37		6 420,03
29	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель склковой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,0918	1	0,0918	46 171,48	1,21	55 867,49		5 128,64
	Всего по позиции										5 128,64
30	ГЭСН01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,219625	1	0,219625					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 прил.5 табл.5 п.9.3											
	Районный к-т 1,13										
	2 ЭМ										10 963,52
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				10,8714375					4 913,64
	91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	45		1,1	10,8714375	800,37	1,26	1 008,47		10 963,52
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	45		1,1	10,8714375			399,98	1,13	4 913,64
	Итого прямые затраты										15 877,16
	ФОТ										4 913,64
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		0,9	82,8					4 068,49
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48		0,85	39,1					1 921,23
	Всего по позиции								99 564,62		21 866,88
31	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнению грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	2,19625	1	2,19625					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 прил.5 табл.5 п.9.3											
	Районный к-т 1,13										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				30,2709138					10 572,43
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53		1,1	30,2709138			309,08	1,13	10 572,43
	2 ЭМ										2 425,33
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				6,3295925					2 489,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5	1,1	25,3668875	2,41	1,29	3,11		78,89
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч	2,62	1,1	6,3295925			370,71		2 348,44
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,62	1,1	6,3295925			348,04	1,13	2 489,34
		Итого прямые затраты									15 487,10
		ФОТ									13 061,77
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					10 815,15
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					5 107,15
		Всего по позиции							14 301,38		31 409,40
		Итого по разделу 1 Устройство наружного освещения									3 320 296,10
Раздел 2. Пересечки с проездами											
32	ГЭСНр68-02-006-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,16	1	0,16					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,01376					4 248,74
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68,26	1,1	12,01376			312,97	1,13	4 248,74
	2 ЗМ										628,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,6544					650,65
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч	9,4	1,1	1,6544			370,71		613,30
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	9,4	1,1	1,6544			348,04	1,13	650,65
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	28,2	1,1	4,9632			2,71		13,45
		Итого прямые затраты									5 526,14
		ФОТ									4 899,39
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					4 997,38
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					2 645,67
		Всего по позиции							82 307,44		13 169,19
33	03-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	т	0,64	1	0,64			293,75		188,00
		Всего по позиции									188,00
34	ГЭСН27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м³	0,0896	1	0,0896					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,6593152					1 810,50
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	57,42	1,1	5,6593152			283,11	1,13	1 810,50
	2 ЗМ										1 738,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,2251008					647,20
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,16	1,1	0,3114496			1 065,83		331,95
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,16	1,1	0,3114496			467,51	1,13	164,53
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м³	маш.-ч	9,27	1,1	0,9136512			1 539,46		1 406,53
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	9,27	1,1	0,9136512			467,51	1,13	482,67
		Итого прямые затраты									4 196,18
		ФОТ									2 457,70
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					3 251,54
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					2 799,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							114 364,29		10 247,04
35	03-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	т	22,4	1	22,4			293,75		6 580,00
		Всего по позиции									6 580,00
36	01-20-1-01-0007	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км	т	22,4	1	22,4			298,77		6 692,45
		Всего по позиции									6 692,45
		Итого по разделу 2 Пересечки с проездами									36 876,68
Раздел 3. Дополнительная перевозка ресурсов на расстояние свыше 30 км											
37	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	-10	1	-10			266,20	1,1	-2 928,20
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		Всего по позиции									-2 928,20
38	02-15-1-01-0120	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 120 км	т	10	1	10			682,79	1,1	7 510,69
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Районный к-т 1,13									
		Всего по позиции									7 510,69
		Итого по разделу 3 Дополнительная перевозка ресурсов на расстояние свыше 30 км									4 582,49
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									3 090 833,50
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									155 821,41
		Эксплуатация машин									66 801,36
		Оплата труда машинистов (Отм)									32 729,23
		Материалы									2 791 796,19
		Перевозка									43 685,31
		Строительные работы									2 528 801,34
		Строительные работы									2 485 116,03
		в том числе:									
		оплата труда									61 783,90
		эксплуатация машин и механизмов									51 697,49
		оплата труда машинистов (Отм)									24 472,36
		материалы									2 227 636,20
		накладные расходы									77 973,59
		сметная прибыль									41 552,49
		Перевозка									43 685,31
		Монтажные работы									832 953,93
		в том числе:									
		оплата труда									94 037,51
		эксплуатация машин и механизмов									15 103,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									8 256,87
		материалы									564 159,99
		накладные расходы									99 225,55
		сметная прибыль									52 170,14
		Всего									3 361 755,27
		Всего ФОТ (справочно)									188 550,64
		Всего накладные расходы (справочно)									177 199,14
		Всего сметная прибыль (справочно)									93 722,63
		Всего									3 361 755,27
		НДС 20%									672 351,05
		ВСЕГО по смете									4 034 106,32
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									2 669 951,62
		затраты труда рабочих				412,3849752					
		затраты труда машинистов				74,7650784					

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

3 036 079,80руб. с НДС

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

3 036 079,80руб. с НДС

« » 20 г.

« » 20 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.250911)
ФСНБ-2022 с доп. и изм. 15 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 490/пр)

(наименование стройки)

Челябинская область, г.Снежинск

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2

Ремонт пешеходной зоны ул.Мира на участке от ул.Забабахина до ул.Чкаловская

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

III квартал 2025

Сметная стоимость 2 432,76 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 207,88 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 46,07 тыс. руб.

в том числе

строительных работ 2 432,76 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 469,98 чел.-ч.

монтажных работ

Нормативные затраты труда машинистов 76,16 чел.-ч.

оборудования

прочих затрат

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	ГЭСН 27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 Объём: 0,81*17+1,98*3 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м3	0,1971		0,1971					
---	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--

1 ОТ

чел.-ч

7,541046

3 285,59

1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	38,26	3 285,59	7,541046	1 13	3 285,59	385,57	1,13	3 285,59
	2-ЭМ			6 699,12	5 699,12		6 699,12			6 699,12
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		5,830218						3 490,61
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,31	0,061101		1 933,00	1,4	2 706,20		165,35
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,31	0,061101				603,50	1,13	41,67
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,14	2,984094				1 593,26		4 754,44
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	15,14	2,984094				603,50	1,13	2 035,02
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,4	0,07884		1 043,14	1,32	1 376,94		108,56
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,4	0,07884				449,28	1,13	40,03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	13,73	2,706183				617,39		1 670,77
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	13,73	2,706183				449,28	1,13	1 373,89
	Итого прямые затраты									13 475,32
	ФОТ									6 776,20
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95					8 466,86
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2					7 264,09
	Всего по позиции							148 179,96		29 206,27
2	49-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	52,7				75,86		3 997,82
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13								
	Всего по позиции							75,86		3 997,82
3	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 10 км	I т груза	52,7				199,72		10 525,24
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13								
	Всего по позиции							199,72		10 525,24
4	ТЦ_02.2.02.01_74_741 3010797_24.12.2023_0 2	Утилизация строительного мусора	т	52,7	52,7			3 300,00		173 910,00
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13								

		Всего по позиции				3 300,00	173 910,00
5	ГЭСН 47-01-108-01	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт	2	2		
	1-100-50	1 ОТ Средний разряд работы 5,0	чел.-ч		1,68		980,20
			чел.-ч	0,84	1,68	516,33 1,13	980,20
		Итого прямые затраты					980,20
		ФОТ					980,20
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,85	87,55	858,17
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,8	57,6	564,60
		Всего по позиции				1 201,49	2 402,97
6	47-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	т		0,03	1 042,74	31,28
		Всего по позиции				1 042,74	31,28
7	02-15-1-01-0054	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 54 км ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	1 т груза		0,03	432,16	12,96
		Всего по позиции				432,16	12,96
8	ГЭСН 27-06-072-02	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м2	0,06	0,06		
		1 ОТ	чел.-ч				103,02
		2 ЭМ					60,56
		ОТм(ЭТм)	чел.-ч		0,1038		60,56
91.01.05-106		Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	1,73	0,1038	800,37 1,24	992,46
							103,02

4-100-050		Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	1,73	0,1038	1,13	60,56	516,33	1,13	60,56
Итого прямые затраты							163,58			163,58
ФОТ										60,56
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95					75,67
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2					64,92
Всего по позиции								5 069,50		304,17
9	02-15-1-01-0054	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 54 км	1 т груза		0,55			432,16		237,69
ОТ: 1.13, ОТм: 1.13										
Всего по позиции								432,16		237,69
10	ГЭСН 27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,16	0,16					
ОТ: 1.13, ОТм: 1.13										
1 ОТ			чел.-ч		12,272					5 207,33
1-100-23	Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	76,7	12,272		375,51	1,13		5 207,33
Итого прямые затраты										5 207,33
ФОТ										5 207,33
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95					6 506,56
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2					5 582,26
Всего по позиции								108 100,94		17 296,15
11	49-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		1,22			75,86		92,55
ОТ: 1.13, ОТм: 1.13										
Всего по позиции								75,86		92,55

12.02.02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 10 км	1 т груза:	1,22	1,22	199,72	243,66			
	ОТ: 1.13, ОТм: 1.13								
Всего по позиции					199,72	243,66			
13	ТЦ_02.2.02.01_74_741 3010797_24.12.2023_0 2	Утилизация строительного мусора	т	1,22	1,22	2 300,00	2 806,00		
	Формула ценообразования: 2300 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13								
Всего по позиции					2 300,00	2 806,00			
14	ГЭСН 01-01-012-33	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	1000 м3	0,145	0,145				
	1 ОТ	чел.-ч		1,9198			792,82		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13,24	1,9198	365,46	1,13	792,82		
	2 ЭМ						8 392,55		
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		6,1596			4 200,57		
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,34	1,3543	887,54	1,42	1 260,31	1 706,84	
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,34	1,3543			603,50	1,13	923,57
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	маш.-ч	33,14	4,8053	1 054,03	1,32	1 391,32		6 685,71
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	33,14	4,8053			603,50	1,13	3 277,00
	4 М								25,33
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,14	0,0203			1 247,83		25,33
Итого прямые затраты									13 411,27
ФОТ									4 993,39

Пр/812-001.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,85	78,2	3 904,83	3 904,83
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,8	36,8		1 837,57
Всего по позиции						132 094,28	19 153,67
15	02-15-1-01-0054	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 54 км ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	1 т груза		275,5	432,16	119 060,08
Всего по позиции						432,16	119 060,08
16	ГЭСН 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м3	0,388	0,388		
	1 ОТ	чел.-ч			8,3808		3 556,19
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		8,3808	375,51 1,13	3 556,19
	2 ЭМ						21 312,53
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,9928		5 286,39
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59		1,00492	887,54 1,42	1 260,31
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	2,59		1,00492	603,50 1,13	685,31
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3		0,8924	1 933,00 1,4	2 415,01
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	2,3		0,8924	603,50 1,13	608,58
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46		0,95448	1 627,15	1 553,08
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	2,46		0,95448	516,33 1,13	556,89
91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21		4,73748	2 391,60 1,37	3 276,49
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	12,21		4,73748	603,50 1,13	3 230,75

91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,40352	1 043,14	1,32	1 376,94	555,62
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,04		0,40352			449,28	204,86
01.7.03.01-0001	4 М Вода	м3	7		2,716	35,71	0,75	26,78	72,73
02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	П		П				72,73
16.1 02.2.05.04-2006	Итого прямые затраты								30 227,84
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	4,1237113		1,6	1 535,67	0,72	1 105,68	1 769,09
	ОТ: 1.13, ОТм: 1.13								
Пр/812-021.0-1	ФОТ НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95				8 842,58
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2				11 048,80
	Всего по позиции							135 373,66	9 479,25
17 ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4,86		4,86				52 524,98
	ОТ: 1.13, ОТм: 1.13								
1-100-29	1 ОТ	чел.-ч			339,228				151 655,91
	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69,8		339,228			395,63	151 655,91
	2 ЭМ								4 843,40
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,159				2 120,41
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61		2,9646			1 593,26	4 723,38
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,61		2,9646			603,50	2 021,72
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,1944			617,39	120,02
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04		0,1944			449,28	98,69
01.7.15.06-0111	4 М Гвозди строительные	т	0,001		0,00486	70 296,20	1,25	87 870,25	14 681,95
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		0,2916	3 778,62	1,37	5 176,71	427,05
11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17		0,8262	10 082,68	1,53	15 426,50	1 509,53
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	5,9		28,674				
05.2.03.03	Камни бортовые бетонные	м3	П		П				
17.1 04.1.02.05-0116	Итого прямые затраты								173 301,67
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4	м3	5,9		28,674	4 285,20	0,92	3 942,38	113 043,80

ОТ: 1.13, ОТм: 1.13

17.2	05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	шт.	100	486			350,00	170 100,00
		ФОТ							153 776,32
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95			192 143,51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2			164 848,22
		Всего по позиции						167 373,91	813 437,20
18	ГЭСН 27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	1000 м2	0,729	0,729				
	1-100-25	1 ОТ Средний разряд работы 2,5	чел.-ч		24,057				10 390,43
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч	33	24,057			382,22 1,13	10 390,43
									59 323,37
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,35	32,33844 1,71315	828,16 1,42		1 175,99	18 750,19 2 014,65
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	2,35	1,71315			516,33 1,13	999,54
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,36	0,26244	1 933,00 1,4		2 706,20	710,22
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,36	0,26244			603,50 1,13	178,97
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,98	2,90142			1 627,15	4 721,05
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	3,98	2,90142			516,33 1,13	1 692,84
	91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.-ч	23,9	17,4231	1 373,91 1,39		1 909,73	33 273,42
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	23,9	17,4231			516,33 1,13	10 165,56
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	10,6	7,7274			1 946,56	15 041,85
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	10,6	7,7274			516,33 1,13	4 508,57
	91.08.07-015	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм	маш.-ч	0,57	0,41553	1 790,51 1,28		2 291,85	952,33
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,57	0,41553			516,33 1,13	242,44
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м ³	маш.-ч	2,6	1,8954	1 043,14 1,32		1 376,94	2 609,85

4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2,6		1,8954			449,28	1,13	962,27
	4 М									585,68
01.7.03.01-0001	Вода	м3	30		21,87		35,71	0,75	26,78	585,68
02.2.05.04	Щебень для дорожного строительства	м3	15		10,935					
	М 1200, расклинивающая фракция 8-16 мм									
02.2.05.04	Щебень для дорожного строительства	м3	189		137,781					
	М 1200, основная фракция 31,5-63 мм									
	Итого прямые затраты									89 049,67
18.1 02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	15		10,935		1 535,67	0,72	1 105,68	12 090,61
	ОТ: 1.13, ОТм: 1.13									
18.2 02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	189		137,781		1 647,43	0,72	1 186,15	163 428,93
	ОТ: 1.13, ОТм: 1.13									
Пр/812-021.0-1	ФОТ									29 140,62
Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95					36 411,20
	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2					31 238,74
	Всего по позиции								455 719,00	332 219,15
19 ГЭСН 27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2	0,729		0,729					
	ОТ: 1.13, ОТм: 1.13									
	ЗТ: 5, ЗТм: 5, ЭМ: 5, М: 5									
	1 ОТ	чел.-ч								
	2 ЭМ									16 732,57
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,14895					5 337,98
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,83	5	3,02535				1 627,15	4 922,70
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,83	5	3,02535				516,33	1 765,15
91.08.03-013	Катки самоходные гладкие	маш.-ч	0,82	5	2,9889		1 373,91	1,39	1 909,73	5 707,99
	вибрационные, масса 9 т									
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,82	5	2,9889				516,33	1 743,88

91.08.03-016	Катки самоходные гладкие	маш.-ч	0,86	5	3,1347			1 946,56	6 101,88
4-100-050	вибрационные, масса 8 т Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,86	5	3,1347			516,33 1,13	1 828,95
02.2.05.04	4 М Щебень для дорожного строительства М 1200, основная фракция 31,5-63 мм	м3	12,6		45,927				
Итого прямые затраты									22 070,55
19.1 02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм ОТ: 1.13, ОТм: 1.13 ЗТ: 5, ЭМ: 5, ЗТм: 5, М: 5	м3	12,6	5	45,927	1 535,67 0,72		1 105,68	50 780,57
Пр/812-021.0-1	ФОТ НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95				5 337,98
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2				6 669,81
Всего по позиции								116 931,74	85 243,24
20 ГЭСН 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	1000 м2	0,729		0,729				
1-100-36	1 ОТ Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			13,54482				6 568,57
	2 ЭМ	чел.-ч	18,58		13,54482			429,16 1,13	6 568,57
91.08.01-021	ОТм(ЗТм) Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	чел.-ч			5,81742				22 391,18
4-100-070	Средний разряд машиниста 7,0	маш.-ч	1,68		1,22472			2 426,54	3 560,82
91.08.02-002	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш.-ч	0,16		0,11664	1 324,58 1,36			2 971,83
4-100-045	Средний разряд машиниста 4,5	чел.-ч	0,32		0,23328			643,74 1,13	890,89
91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1		0,0729	8,22 1,29		1 801,43	210,12
91.08.03-024	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т	маш.-ч	1,71		1,24659	893,04 1,42		482,80 1,13	127,27
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,71		1,24659			10,60	0,77
91.08.03-027	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т	маш.-ч	2,12		1,54548			1 268,12	1 580,83
								449,28 1,13	632,88
								1 033,52	1 597,28

	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2,12		1,54548			449,28	1,13	784,62
	91.08.11-031	Перегружатели асфальтовой смеси емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1,68		1,22472	8 883,76	1,43	12 703,78		15 558,57
	4-100-080	Средний разряд машиниста 8,0	чел.-ч	1,68		1,22472			687,32	1,13	951,21
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,47		0,34263	1 043,14	1,32	1 376,94		471,78
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,47		0,34263			449,28	1,13	173,95
		4 М									17,96
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,92		0,67068	35,71	0,75	26,78		17,96
	01.2.01.01	Битум	т	0,65		0,47385					
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	П		П					
		Итого прямые затраты									32 538,53
20.1	04.2.01.01-1148	Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	т	96		69,984			6 461,57		452 206,51
	Пр/812-021.1-1	ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,85	96,05					10 129,39 9 729,28
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,8	61,6					6 239,70
		Всего по позиции							686 850,51		500 714,02
21	01.2.01.01-0001	Эмульсия битумная катионная ЭБДК С (2400руб./20кг) ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	т	0,58		0,58			120 000,00		69 600,00
		Всего по позиции							120 000,00		69 600,00
22	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м3	0,1		0,1					
	1-100-15	1 ОТ	чел.-ч			8,85					3 503,88
		Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5		8,85			350,37	1,13	3 503,88
		Итого прямые затраты									3 503,88
	Пр/812-001.2-1	ФОТ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,85	75,65					3 503,88 2 650,69
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,8	32					1 121,24
		Всего по позиции							72 758,10		7 275,81

23	ГЭСН 47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газон внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	1	1					
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13								
	1-100-22	1 ОТ Средний разряд работы 2,2	чел.-ч чел.-ч		26,78					11 262,08
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч	26,78	26,78			372,16	1,13	11 262,08
					0,05					41,04
	91.12.08-051	Катки прицепные кольчатые 2 т	маш.-ч	0,14	0,14	50,89	1,48	75,32		25,38
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,05	0,05	487,94	1,25	609,93		10,54
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	0,05					30,50
		4 М								
	16.2.01.02	Земля растительная	м3	15	15					25,38
		Итого прямые затраты								11 328,50
23.1	16.2.01.02-0001	Земля растительная ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	м3	10	10	1 062,45	0,93	988,08		9 880,80
		ФОТ								11 287,46
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,85	87,55				9 882,17
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,8	57,6				6 501,58
		Всего по позиции						37 593,05		37 593,05
24	ГЭСН 01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 щебнем Объем: 1*0,35*30 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м3	0,105	0,105					
		1 ОТ	чел.-ч		12,705					5 030,14
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	121	12,705			350,37	1,13	5 030,14
		Итого прямые затраты								5 030,14
		ФОТ								5 030,14
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,85	75,65				3 805,30
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,8	32				1 609,64
		Всего по позиции						99 476,95		10 445,08
25	02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3	12,6	12,6	3 646,51	0,4	1 458,60		18 378,36

ОТ: 1.13, ОТм: 1.13

Всего по позиции					1 458,60		18 378,36	
26	ГЭСН 27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	1000 м ²	0,06	0,06			
	1 ОТ	чел.-ч			1,98			855,18
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	33		1,98		382,22 1,13	855,18
	2 ЭМ							4 882,56
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,6616			1 543,23
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,35		0,141	828,16 1,42	1 175,99	165,81
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	2,35		0,141		516,33 1,13	82,27
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,36		0,0216	1 933,00 1,4	2 706,20	58,45
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,36		0,0216		603,50 1,13	14,73
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,98		0,2388		1 627,15	388,56
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	3,98		0,2388		516,33 1,13	139,33
91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.-ч	23,9		1,434	1 373,91 1,39	1 909,73	2 738,55
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	23,9		1,434		516,33 1,13	836,67
91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	10,6		0,636		1 946,56	1 238,01
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	10,6		0,636		516,33 1,13	371,08
91.08.07-015	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм	маш.-ч	0,57		0,0342	1 790,51 1,28	2 291,85	78,38
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,57		0,0342		516,33 1,13	19,95
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м ³	маш.-ч	2,6		0,156	1 043,14 1,32	1 376,94	214,80
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2,6		0,156		449,28 1,13	79,20
	4 М							48,20
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	30		1,8	35,71 0,75	26,78	48,20
02.2.05.04	Щебень для дорожного строительства М 1200, расклинивающая фракция 8-16 мм	м ³	15		0,9			

	02.2.05.04	Щебень для дорожного строительства М 1200, основная фракция 31,5-63 мм	м3	189		11,34				
		Итого прямые затраты								7 329,17
26.1	02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	м3	15		0,9	1 535,67	0,72	1 105,68	995,11
26.2	02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	м3	189		11,34	3 646,51	0,4	1 458,60	16 540,52
	Пр/812-021.0-1	ФОТ НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95				2 398,41
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2				2 996,81
		Всего по позиции							507 211,83	30 432,71
27	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем: 60*1,03/1000 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	т	0,0618		0,0618				
		1 ОТ	чел.-ч							
		2 ЭМ								20,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,040788				22,25
	91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33		0,020394	779,28	1,29	1 005,27	20,50
	4-100-045	Средний разряд машиниста 4,5	чел.-ч	0,66		0,040788			482,80	1,13
	01.2.01.01	4 М Битум	т	1,03		0,063654				
		Итого прямые затраты								42,75
27.1	01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	т	1,03		0,063654	22 876,38	1,25	28 595,48	1 820,22
		ФОТ								22,25
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95				27,80
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2				23,85
		Всего по позиции							30 980,91	1 914,62
28	ГЭСН 27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	1000 м2	0,03		0,03				

1-100-32	1 ОТ Средний разряд работы 3,2	чел.-ч		0,6258				289,25
		чел.-ч	20,86	0,625			409,04 1,13	289,25
	2 ЭМ							2 238,58
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,5655				365,01
91.06.03-049	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44	0,0732	1,21	1,5	1,82	0,13
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	0,0165			1 627,15	26,85
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,55	0,0165			516,33 1,13	9,63
91.08.01-004	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	0,0612	2 646,78	1,49	3 943,70	241,35
4-100-070	Средний разряд машиниста 7,0	чел.-ч	2,04	0,0612			643,74 1,13	44,52
91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	0,0642			2 209,27	141,84
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	2,14	0,0642			516,33 1,13	37,46
91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51	0,0453			1 599,70	72,47
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	1,51	0,0453			516,33 1,13	26,43
91.08.03-047	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59	0,0777	1 334,21	1,37	1 827,87	142,03
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	2,59	0,0777			603,50 1,13	52,99
91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97	0,0291			2 361,65	68,72
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,97	0,0291			603,50 1,13	19,84
91.08.06-001	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52	0,0456	181,30	1,13	204,87	9,34
91.08.11-031	Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04	0,0612	8 883,76	1,43	12 703,78	777,47
4-100-080	Средний разряд машиниста 8,0	чел.-ч	2,04	0,0612			687,32 1,13	47,53
91.08.11-041	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04	0,0612	59,52	1,29	76,78	4,70
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1	0,093	1 043,14	1,32	1 376,94	128,06
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	3,1	0,093			449,28 1,13	47,21
91.13.03-112	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2	0,006	435,27	1,25	544,09	3,26
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,2	0,006			516,33 1,13	3,50
91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71	0,1113	4 141,29	1,35	5 590,74	622,25

4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	3,71		0,1113		603,50	1,13	75,90
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15		0,0345		3,11		0,11
	4 М								258,97
01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004		0,00012	16 539,78	1,74	28 779,22	3,45
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	20,52		0,6156			26,90	16,56
01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,000072	907 036,67	1,15	1 043 092,17	75,10
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,012		0,00036	89 330,06	1,16	103 622,87	37,30
01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		0,02346	4 251,61	1,24	5 272,00	123,68
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,000024	55 898,18	1,29	72 108,65	1,73
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,000024			48 002,68	1,15
04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	П		П				
	Итого прямые затраты								3 151,81
	ФОТ								654,26
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95				817,50
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2				701,37
	Всего по позиции							155 689,33	4 670,68
29	ГЭСН 27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13 ЗТ: 12, ЗТм: 12, ЭМ: 12, М: 12	1000 м2	0,03	0,03				
	1 ОТ	чел.-ч			0,126				62,54
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,35	12	0,126			439,22	62,54
	2 ЭМ								836,84
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1692				110,26
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	12	0,0396			1 627,15	64,44
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,11	12	0,0396			516,33	23,10
91.08.01-004	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	12	0,036	2 646,78	1,49	3 943,70	141,97

4-100-070	Средний разряд машиниста 7,0	чел.-ч	0,1	12	0,036			643,74	1,13	26,19
91.08.11-031	Перегрузжатели асфальтовой смесью емкостью бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	12	0,036	8 883,76	1,43	12 703,78		457,34
4-100-080	Средний разряд машиниста 8,0	чел.-ч	0,1	12	0,036			687,32	1,13	27,96
91.08.11-041	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	12	0,036	59,52	1,29	76,78		2,76
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	12	0,036	1 043,14	1,32	1 376,94		49,57
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,1	12	0,036			449,28	1,13	18,28
91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	12	0,0216	4 141,29	1,35	5 590,74		120,76
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,06	12	0,0216			603,50	1,13	14,73
01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,001	12	0,00036	16 539,78	1,74	28 779,22		10,36
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,44	12	0,1584			26,90		4,26
04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	П		П					
	Итого прямые затраты									1 024,26
	ФОТ									172,80
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95					215,91
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2					185,24
	Всего по позиции							47 513,67		1 425,41
30	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка П	т	12	12	3 357,46	1,48	4 969,04		59 628,48
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13								
	Всего по позиции							4 969,04		59 628,48
31	ГЭСН 27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м	0,47	0,47					
		ОТ: 1.13, ОТм: 1.13								
	1 ОТ	чел.-ч			10,2883					4 443,61
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	21,89		10,2883			382,22	1,13	4 443,61
	2 ЭМ									5 609,05
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,1244					1 198,89
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,13		0,0611			1 627,15		99,42
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,13		0,0611			516,33	1,13	35,65
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,6		0,282	95,25	1,43	136,21		38,41

91.08.06-003	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)	маш.-ч	8,36		3,9292	100,65	1,13	113,73	446,87
91.08.11-011	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов	маш.-ч	3,25		1,5275	2 007,70	1,43	2 871,01	4 385,47
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	3,25		1,5275			516,33	891,22
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,92		0,4324	1 043,14	1,32	1 376,94	595,39
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,92		0,4324			449,28	219,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0141			617,39	8,71
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03		0,0141			449,28	7,16
91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,0893			389,51	34,78
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,19		0,0893			449,28	45,34
01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,01		0,0047	22 876,38	1,25	28 595,48	1 092,26
01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,645	35,71	0,75	26,78	44,05
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	2		0,94	565,20	1,72	972,14	913,81
01.2.03.03	Мастика	т	0,07		0,0329				
01.7.07.26	Шнур полиуретановый	10 м	10		4,7				
Итого прямые затраты									12 343,81
31.1 01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	т	0,07		0,0329	24 767,25	1,74	43 095,02	1 417,83
31.2 01.7.07.26-0018	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 60 мм ОТ: 1.13, ОТм: 1.13	100 м	1		0,47	1 598,98	1,48	2 366,49	1 112,25
Пр/812-021.0-1	ФОТ НР Автомобильные дороги	%	147	0,85	124,95				5 642,50
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,8	107,2				7 050,30
Всего по позиции								59 516,91	27 972,95

Итого прямые затраты по позициям, вошедшим в разделы.		1 877 890,64
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		207 883,72
эксплуатация машин и механизмов		153 426,31
оплата труда машинистов (ОТм)		46 072,55
материальные ресурсы		1 336 306,78
перевозка		134 201,28
Итого ФОТ		253 956,27
Итого накладные расходы		303 261,17
Итого сметная прибыль		251 604,44
Итого по позициям, не вошедшим в разделы.		2 432 756,25
Справочно		
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		176 716,00
затраты труда рабочих	469,978566	
затраты труда машинистов	76,161716	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы		2 432 756,25
<i>в том числе</i>		
прямые затраты		1 877 890,64
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		207 883,72
эксплуатация машин и механизмов		153 426,31
оплата труда машинистов (ОТм)		46 072,55
материальные ресурсы		1 336 306,78
перевозка		134 201,28
ФОТ		253 956,27
накладные расходы		303 261,17
сметная прибыль		251 604,44
ВСЕГО по смете		2 432 756,25
<i>в том числе</i>		
Всего прямые затраты		1 877 890,64
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		207 883,72
эксплуатация машин и механизмов		153 426,31
оплата труда машинистов (ОТм)		46 072,55
материальные ресурсы		1 336 306,78
перевозка		134 201,28
Всего ФОТ		253 956,27
Всего накладные расходы		303 261,17
Всего сметная прибыль		251 604,44

Коэффициент инфляции на 2026год

4% 97 310,25

Итого

2 530 066,50

НДС

20 506 013,30

ВСЕГО по смете с НДС

3 036 079,80

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]