

**Инициативный проект «Современная спортивная площадка»,
претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	В рамках инициативного проекта «Современная спортивная площадка» предполагается провести ремонт существующей дворовой спортивной площадки, расположенной во дворе ограниченном домами по проспекту Мира № № 30/1, 30/2, 30/3, 32, 28, 24, 26. В настоящее время указанная спортивная площадка находится в плачевном состоянии и не безопасна для использования. В рамках проекта планируется осуществить ремонт покрытия, ограждения, и установку нового спортивного оборудования.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Протокол собрания граждан о

		рассмотрении инициативного проекта от 25.09.2026г.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Реализация проекта позволит увеличить тягу детей и подростков к ведению здорового образа жизни, увеличит комфортность и доступность городской социальной среды.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	3820230,93 руб. (три миллиона восемьсот двадцать тысяч двести тридцать рублей девносто три копейки)
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	до 01.09.2027
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Финансовое участие 10% стоимости проекта 382023,09 руб. (триста восемьдесят две тысячи двадцать три рубля девять копеек). А также трудовое участие в

		демонтаже и вывозе мусора.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	3438207,84 руб. (три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч двести семь рублей восемьдесят четыре копейки)
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Территория г.Снежинск в пределах территории двора ограниченном домами по проспекту Мира № № 30/1, 30/2, 30/3, 32, 28, 24, 26.

Директор

ООО «Альтернатива Снежинск»



С.В. Мягков

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа

(наименование объекта капитального строительства)

Уровень цен составлен на основании отчета от 09.2020
Наименование субъекта Российской Федерации 74. Челябинская область
Целевая зона субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16	17			20	21	22	23	24	25	26	27	
												а	б			Наименование затрат	а	б									
Раздел 1. Общестроительные работы																											
1.1	ТИ_13.1.01.01_74_7011010240_25_08.2020_02_1.1	Футбольные ворота с сеткой	Футбольные ворота с сеткой	шт	шт	34 505,00 28209+5689	28 282,79	88,2536			28 282,79			2%	565,06				28 848,45	Фабрика "Титонор"			781101001 781101040			г. Санкт-Петербург, ул.Дмитрий Устинов, д.8 ком.164	2
2.1	ТИ_13.1.01.01_74_7011010240_25_08.2020_02_2.1	Стеклопакет баскетбольная стойка	Стеклопакет баскетбольная стойка	шт	шт	117 720,00	88 491,80	88,2026			88 491,80			2%	1 929,84				88 421,64	Фабрика "Титонор"			781101001 781101040			г. Санкт-Петербург, ул.Дмитрий Устинов, д.8 ком.164	2

Составил: _____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Проверил: _____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Застройщик (полномочный представитель): _____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

										Приложение № 3									
										Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.									
Наименование программного продукта										ГРАНД-Смета, версия 2026.2									
Наименование редакции сметных нормативов										Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр									
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам										Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр									
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр										Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09									
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452										Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 03.03.2026 № 29									
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы																			
Наименование субъекта Российской Федерации										74. Челябинская область									
Наименование зоны субъекта Российской Федерации										Челябинская область									
(наименование стройки)																			
Челябинская область, г.Снежинск																			
(наименование объекта капитального строительства)																			
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №																			
Устройство спортивно-игровой площадки																			
(наименование работ и затрат)																			
Составлен	ресурсно-индексным	методом																	
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)																		
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2026 года																		
Сметная стоимость			3 820.23	тыс.руб.															
в том числе:																			
строительных работ			3 820.23	тыс.руб.													Средства на оплату труда рабочих	354.52	тыс.руб.
монтажных работ			0.00	тыс.руб.													Средства на оплату труда машинистов	25.60	тыс.руб.
оборудования			0.00	тыс.руб.													Нормативные затраты труда рабочих	719.05	чел.-ч.
прочих затрат			0.00	тыс.руб.													Нормативные затраты труда машинистов	41.18	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСН04-02-007-01	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка ограждения)	рез	58	1	58					
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11.339					5 681.70
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0.17	1.15	11.339			443.43	1.13	5 681.70
		2 ЭМ									1 027.82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.45					769.64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	1.45			666.39		966.27
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.02	1.25	1.45			469.72	1.13	769.64
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.15	1.25	10.875	4.35	1.3	5.66		61.55
		4 М									810.93
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.15		8.7			82.73		719.75
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.03		1.74			52.40		91.18
		Итого прямые затраты									8 290.09
		ФОТ									6 451.34
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106					6 838.42
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45					2 903.10
		Всего по позиции							310.89		18 031.61
2	14-1 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1т груза	5	1	5			289.48		1 447.40
		(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)									
		Всего по позиции									1 447.40
3	14-2 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлически (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1т груза	5	1	5			289.48		1 447.40
		(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)									
		Всего по позиции									1 447.40
4	01-20-1-01-0030 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))	1т груза	5	1	5			704.52		3 522.60
		Всего по позиции									3 522.60
5	ГЭСН46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (Разборка фундаментов стоек)	м3	3.6	1	3.6					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			116.136					54 742.82
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32.26		116.136			417.14	1.13	54 742.82
		2 ЭМ									10 566.72
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.89		57.204	115.43	1.55	178.92		10 234.94
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	31.78		114.408			2.90		331.78
		Итого прямые затраты									65 309.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									54 742.82
	Пр/812-040-2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					48 815.97
	Пр/774-040-2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					28 468.27
		Всего по позиции							39 886.61		143 591.78
6	ГЭСНр68-02-007-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 Объем=10 / 100	100 м2	0,1	1	0,1					
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,01					4 599.51
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	100,1		10,01			406.63	1,13	4 599.51
	2 ЭМ										783.80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,595					338.79
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	2,9		0,29			2 187.31		634.32
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,9		0,29			539.83	1,13	176.90
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1		0,1	95.25	1,55	147.64		14.76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,01			666.39		8.68
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,01			469.72	1,13	5.31
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,95		0,295			428.31		126.35
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,95		0,295			469.72	1,13	156.58
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,9		0,59			2.90		1.71
Н	01.2.01.01	Битум	т	0,07		0,007					
Н	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	11,9		1,19					
Н	999-9900	Строительный мусор	т	9		0,9					
		Итого прямые затраты									5 722.10
		ФОТ									4 938.30
	Пр/812-102-0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					5 037.07
	Пр/774-102-0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					2 666.68
		Всего по позиции							134 258.50		13 425.85
6.1	ФСБЦ-01.2.01.01-1022 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,007	1	0,007	22 876.38	1,22	27 909.18		195.36
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									195.36
6.2	ФСБЦ-04.2.01.01-0049 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	1,19	1	1,19			5 013.99		5 966.65
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									5 966.65
7	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,2989	1	0,2989					
		Объем=427*0,7/1000									
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15;									
		ТЗМ=1.25 Районный к-т 13%									
	2 ЭМ										137.40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2465925					140.66
	91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	1,25	0,1232963	779.28	1,43	1 114.37		137.40
	4-100-045	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,66	1,25	0,2465925			504.78	1,13	140.66
Н	01.2.01.01	Битум	т	1,03		0,307867					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									278.06
		ФОТ									140.66
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					206.77
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					188.48
		Всего по позиции							2 252.63		673.31
7.1	ФСБЦ-01.2.01.01-1022 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xls	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0.3079	1	0.3079	22 876.38	1.22	27 909.18		8 593.24
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									8 593.24
8	ГЭСН27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Объем=(0,427*98,26/1,01) / 100	100 т	0.4154	1	0.4154					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10.3997467					5 602.39
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	21.77	1.15	10.3997467			476.73	1.13	5 602.39
	2 ЗМ										28 805.61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11.163875					7 785.89
	91.08.01-021	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	маш.-ч	3.39	1.25	1.7602575	1 817.15	1.52	2 762.07		4 861.95
	4-100-070	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	3.39	1.25	1.7602575			673.04	1.13	1 338.74
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	4.18	1.25	2.170485			2 187.31		4 747.48
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4.18	1.25	2.170485			539.83	1.13	1 324.00
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	13.57	1.25	7.0462225	1 753.65	1.53	2 683.39		18 907.76
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	13.57	1.25	7.0462225			630.97	1.13	5 023.93
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0.36	1.25	0.18693			1 542.91		288.42
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.36	1.25	0.18693			489.72	1.13	99.22
	4 М										1 142.78
	01.2.01.01-0001	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	0.074		0.0307396	25 689.78	1.22	31 585.53		970.93
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0.005		0.002077	62 188.75	1.31	81 484.64		169.20
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.21		0.087234	35.71	0.65	30.35		2.85
Н	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	101		41.9554					
		Итого прямые затраты									43 336.67
		ФОТ									13 388.28
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					19 680.77
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					17 940.30
		Всего по позиции							194 891.04		80 957.74
8.1	ФСБЦ-04.2.01.01-0049 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xls	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	41.9554	1	41.9554			5 013.99		210 363.96
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									210 363.96
9	ГЭСН27-07-018-01	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом Объем=427 / 100	100 м2	4.27	1	4.27					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			75.670805					37 580.85
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	2.29	1.15	11.245045			382.09	1.13	4 855.18
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5.04	1.15	24.74892			417.14	1.13	11 665.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	8.08	1.15	39.67684					
	2 ЭМ								469.72	1.13	21 059.82
		ОТм(ЗТм)									
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч			0.854					2 429.32
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.06	1.25	0.32025			1 857.36		511.64
	91.06.05-012	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	чел.-ч	0.06	1.25	0.32025			630.97	1.13	594.82
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.04	1.25	0.2135			367.00		228.34
	91.07.08-021	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	чел.-ч	0.04	1.25	0.2135			469.72	1.13	78.35
	91.08.07-021	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	2.02	1.25	10.78175			32.70		113.32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.11	1.25	11.262125	78.28	1.35			352.56
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.06	1.25	0.32025			105.68		1 190.18
	4 М		чел.-ч	0.06	1.25	0.32025			666.39		213.41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия							469.72	1.13	169.98
	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	кВт-ч	0.11		0.4697					569 673.14
	14.2.06.09-1014	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	м2	0.82		3.5014	14.89	1.01	7.64		3.59
			кг	236.9		1011.563	338.36	1.64	15.04		52.66
	14.5.09.13-0001	Скипидар живичный							554.91		561 326.42
Н	01.7.10.06	Красители, пигменты	кг	3.1		13.237	346.03	1.81	626.31		
Н	01.7.19.01	Крошка резиновая	кг	51.5		219.905					8 290.47
		Итого прямые затраты	кг	706.3		3015.901					
		ФОТ									
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					610 194.95
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					38 092.49
		Всего по позиции									43 044.51
9.1	ФСБЦ-01.7.19.01-0021	Крошка резиновая									29 331.22
	Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx		кг	3015.901	1	3015.901	19.08	1.56	159 852.62		682 570.68
		(Материалы для строительных работ)							29.76		89 753.21
		Всего по позиции									
9.2	ФСБЦ-01.7.10.06-1001	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет синий	кг	219.905	1	219.905	145.02	1.19			89 753.21
	Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx								172.57		37 949.01
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									
10	ГЭСН27-07-018-03	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01	100 м2	4.27	1	4.27					37 949.01
		Объем=427 / 100									
		к=18-10=8/2=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15;									
		ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)										
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч			42.81956					21 693.17
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0.25	4.6	4.9105			382.09	1.13	2 120.17
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.47	(4*1.15)	9.23174			417.14	1.13	4 351.55
	2 ЭМ		чел.-ч	1.46	(4*1.15)	28.67732			469.72	1.13	15 221.45
		ОТм(ЗТм)			(4*1.15)						
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч			0.6405					1 784.98
			маш.-ч	0.01	5	0.2135			1 857.36		378.86
					(4*1.25)						396.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.01	5 (4*1.25)	0.2135			630.97	1.13	152.22
	91.06.05-012	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.01	5 (4*1.25)	0.2135			367.00		78.35
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.01	5 (4*1.25)	0.2135			469.72	1.13	113.32
	91.07.08-021	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	маш.-ч	0.38	5 (4*1.25)	8.113			32.70		265.30
	91.08.07-021	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	0.4	5 (4*1.25)	8.54	78.28	1.35	105.68		902.51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	5 (4*1.25)	0.2135			666.39		142.27
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.01	5 (4*1.25)	0.2135			469.72	1.13	113.32
	4 М										390 487.95
	14.2.06.09-1014	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	41.2	4	703.696	338.36	1.64	554.91		390 487.95
H	01.7.10.06	Красители, пигменты	кг	10.3	4	175.924					
H	01.7.19.01	Крошка резиновая	кг	141.3	4	2413.404					
		Итого прямые затраты									414 344.96
		ФОТ									22 072.03
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					24 941.39
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					16 995.46
		Всего по позиции							106 857.57		456 281.81
10.1	ФСБЦ-01.7.19.01-0021 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xls\х	Крошка резиновая	кг	2413.404	1	2413.404	19.08	1.56	29.76		71 822.90
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									71 822.90
10.2	ФСБЦ-01.7.10.06-1001 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xls\х	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет синий	кг	175.924	1	175.924	145.02	1.19	172.57		30 359.20
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									30 359.20
11	ГЭСН27-09-018-17	Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии	100 м2	0.782	1	0.782					
	421/np_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15;									
		ТЗМ=1.25 Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3.282445					1 606.20
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.04	1.15	0.035972			382.09	1.13	15.53
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	2.48	1.15	2.230264			417.14	1.13	1 051.28
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1.13	1.15	1.016209			469.72	1.13	539.39
	2 ЗМ										5 976.64
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			5.92365					3 144.17
	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	4.75	1.25	4.643125	865.46	1.44	1 246.26		5 786.54
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4.75	1.25	4.643125			469.72	1.13	2 464.49
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	1.31	1.25	1.280525			132.80		170.05
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1.31	1.25	1.280525			469.72	1.13	679.68
	91.21.01-514	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин	маш.-ч	1.31	1.25	1.280525			15.66		20.05
H	01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т	0.0595		0.046529					
H	01.5.01.03	Стеклошарики световозвращающие	кг	35		27.37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									10 727.01
		ФОТ									4 750.37
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					6 983.04
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					6 365.50
		Всего по позиции							30 787.15		24 075.55
11.1	ФСБЦ-01.5.01.01-1000 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет Белый	кг	46.529	1	46.529	115.15	1.19	137.03		6 375.87
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,046529*1000									
		Всего по позиции									6 375.87
11.2	ФСБЦ-01.5.01.03-1022 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм	т	0.02737	1	0.02737	36 048.40	1.69	60 921.80		1 667.43
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=27.37/1000									
		Всего по позиции									1 667.43
Ограждение											
12	ГЭСН01-02-031-02	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2	100 шт	0.32	1	0.32					
		Объем=32 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15;									
		ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7.2128					3 114.21
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	19.6	1.15	7.2128			382.09	1.13	3 114.21
	2	ЗМ									9 572.65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8.52					5 187.27
	91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	21.3	1.25	8.52	774.86	1.45	1 123.55		9 572.65
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	21.3	1.25	8.52			539.83	1.13	5 187.27
		Итого прямые затраты									17 884.13
		ФОТ									8 311.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					7 397.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					3 407.71
		Всего по позиции							89 653.31		28 689.06
13	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (Фундаменты под стойки)	100 м3	0.02016	1	0.02016					
		Объем=(32*0,7*0,3*0,3) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15;									
		ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.12984					1 351.35
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135	1.15	3.12984			382.09	1.13	1 351.35
	2	ЗМ									450.36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.456824					325.03
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	1.25	0.4536	622.62	1.58	983.74		448.22
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18	1.25	0.4536			630.97	1.13	323.42
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5.93	1.25	0.149436	8.54	1.66	14.18		2.12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	1.25	0.003024			666.39		2.02
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.12	1.25	0.003024			469.72	1.13	1.61
	4	М									66.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.75		0.03528	35.71	0.85	30.35		1.07
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		5.04	12.83	1.01	12.86		65.32
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2.05632					
		Итого прямые затраты									2 193.13
		ФОТ									1 676.38
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					1 709.91
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					972.30
		Всего по позиции							241 832.34		4 875.34
13.1	ФСБЦ-04.1.02.01-0006 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года,х\зх	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	2.05632	1	2.05632	4 155.88	1.33	5 527.32		11 365.94
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									11 365.94
14	ГЭСН33-05-010-03	Установка стоек ограждения	шт	32	1	32					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15;									
		ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			83.904					44 739.05
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.09	1.15	3.312			382.09	1.13	1 429.99
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0.73	1.15	28.864			417.14	1.13	12 662.84
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.73	1.15	28.864			469.72	1.13	14 258.97
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	0.73	1.15	28.864			539.83	1.13	16 387.25
	2 ЭМ										9 758.88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5.6					3 869.19
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.11	1.25	4.4			1 857.36		8 172.38
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.11	1.25	4.4			630.97	1.13	3 137.18
	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0.03	1.25	1.2	781.38	1.44	1 125.19		1 350.23
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0.03	1.25	1.2			539.83	1.13	732.01
	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0.03	1.25	1.2			196.69		238.27
H	07.4.03.06	Опора наружного освещения металлическая с фланцевым соединением	шт	1		32					
		Итого прямые затраты									58 367.12
		ФОТ									48 608.24
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					50 066.49
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					29 164.84
		Всего по позиции							4 299.95		137 598.55
14.1	ФСБЦ-08.1.06.01-0061 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года,х\зх	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм	шт	32	1	32	2 652.55	1.34	3 554.42		113 741.44
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									113 741.44
15	ГЭСН09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования (приварка секций ограждения)	т	3.384	1	3.384					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Объем=((21,6+14,83)*4+(32,4+22,6)*32+(37,8+29,6)*20)*1,04/1000									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15;									
		ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			336.6234					164 676.03
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	86.5	1.15	336.6234			432.82	1.13	164 676.03
	2 ЭМ										1 882.97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.3113					788.51
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.12	1.25	0.5076			1 857.36		942.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.12	1.25	0.5076					
	91.06.03-062	Лебедки электрические тягловым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4.42	1.25	18.6966			630.97	1.13	361.92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.19	1.25	0.8037	13.44	1.61	21.64		404.59
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.19	1.25	0.8037			666.39		535.58
	4 М								469.72	1.13	426.59
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия									11 822.70
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кВт-ч	1.118		3.783312			7.64		28.90
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	кг	16		54.144	174.93	1.08	188.92		10 228.88
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.00001		0.0000338	70 296.20	1.2	84 355.44		2.85
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	т	0.0001		0.0003384	231 787.35	1.46	338 409.53		114.52
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	10 м	0.0187		0.0632808	307.84	0.68	209.33		13.25
	08.3.11.01-1108	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0.00003		0.0001015	60 258.20	0.86	51 822.05		5.26
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	т	0.00194		0.006585			157 062.87		1 031.12
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	м3	0.00103		0.0034855	16 496.03	1.07	17 650.75		61.52
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.00031		0.001049			88.35		0.10
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	0.0006		0.0020304			165 630.93		338.30
		Итого прямые затраты	т	1		3.384					
		ФОТ									
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					179 170.21
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					165 464.54
		Всего по позиции	%	62		62					153 882.02
15.1	ФСБЦ-15.2.02.04-0005	Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	шт	4	1	4	10 403.27	1.34	128 735.30		102 588.01
		Секция ограждения сварная из стальных труб размером 40х20 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2000 мм, высота 1600 мм (Панель сварная из стальных труб L=1000мм H=3000мм (G=21.6+14.83=36.43кг)) (Материалы для строительных работ)							13 940.38		435 640.24
		Всего по позиции									55 761.52
15.2	ФСБЦ-15.2.02.04-0022	Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	шт	32	1	32	11 698.56	1.34	15 676.07		55 761.52
		Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1600 мм (Панель сварная из стальных труб L=3000мм H=1500мм (G=32.4+22.6=55кг)) (Материалы для строительных работ)									501 634.24
		Всего по позиции									
15.3	ФСБЦ-15.2.02.04-0023	Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	шт	20	1	20	11 912.71	1.34	15 963.03		501 634.24
		Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1700 мм (Панель сварная из стальных труб L=3000мм H=1700мм (G=37.8+29.6=67.4 кг)) (Материалы для строительных работ)									319 260.60
		Всего по позиции									
16	ФСЭМ-91.17.04-171	Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	маш.-ч	54.3	1	54.3			79.26	1.25	319 260.60
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15;									5 381.13
		ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
		Всего по позиции									
17	ФСБЦ-01.7.03.04-0001	Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	кВт-ч	6.9165	1	6.9165			7.64		5 381.13
		Электроэнергия									52.84
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции									52.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФСБЦ-01.7.11.07-0036 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	9	1	9	142.68	0.89	126.99		1 142.91
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									1 142.91
19	ГЭСН09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0.2	1	0.2					
		Объем=2 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15;									
		ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.7613					358.85
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.31	1.15	0.7613			417.14	1.13	358.85
		2 ЭМ									26.34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1					53.07
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	1.25	0.03			666.39		19.99
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.12	1.25	0.03			469.72	1.13	15.92
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.28	1.25	0.07			90.77		6.35
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.28	1.25	0.07			469.72	1.13	37.15
H	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл	20		4					
H	08.1.06.05	Калитка для барьерных ограждений	шт	10		2					
		Итого прямые затраты									438.26
		ФОТ									411.92
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					383.09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					255.39
		Всего по позиции							5 383.70		1 076.74
19.1	ФСБЦ-15.2.02.04-0005 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 40х20 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2000 мм, высота 1600 мм (Калитка сварная из стальных труб L=1000 H=3000)	шт	2	1	2	10 403.27	1.34	13 940.38		27 880.76
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									27 880.76
МАФ											
20	ГЭСН06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.0011	1	0.0011					
		Объем=(2*0,6*0,3*0,3) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15;									
		ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.81985					292.18
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	490	1.15	0.81985			417.14	1.13	292.18
		2 ЭМ									27.50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0268539					18.88
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	1.25	0.0242138	622.82	1.58	983.74		23.82
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	17.61	1.25	0.0242138			630.97	1.13	17.26
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.68	1.25	0.000935			1 857.36		1.74
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.68	1.25	0.000935			630.97	1.13	0.67
		91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.25	1.25	0.0003438			1 719.85		0.59
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0.25	1.25	0.0003438			539.83	1.13	0.21
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	24.5	1.25	0.0336875	10.37	1.26	13.07		0.44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.99	1.25	0.0013813			666.39		0.91
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.99	1.25	0.0013813			469.72	1.13	0.72
		4 М									17.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424		0.0004684	35,71	0.85	30.35		0.01
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.064		0.0022704			7.64		0.02
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	75		0.0825	12.83	1.01	12.96		1.07
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03		0.000033	70 296.20	1.2	84 355.44		2.78
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.082		0.0000902	5 275.05	1.73	9 125.84		0.82
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0762		0.0000838	60 258.20	0.88	51 822.05		4.34
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0.7		0.00077	5 764.42	1.81	10 433.60		8.03
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0.1122					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	65.1		0.07161					
		Итого прямые затраты									355.61
		ФОТ									311.04
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					317.26
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					180.40
		Всего по позиции							775 700.00		853.27
20.1	ФСБЦ-04.1.02.01-0006 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	0.1122	1	0.1122	4 155.88	1.33	5 527.32		620.17
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									620.17
20.2	ФСБЦ-11.2.13.06-0012 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0.07161	1	0.07161	317.40	1.58	501.49		35.91
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									35.91
20.3	ФСЭМ-91.14.01-004 Сплит-форма Челябинская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Автобетоносмесители, объем барабана 7 м3 (ТЧ к ГЭСН 81-02-06-2022 п.1.6.39)	маш.-ч	0.0336875	1	0.0336875			1 254.57		119.62
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
20.3	ФСЭМ-91.14.01-004	Автобетоносмесители, объем барабана 7 м3 (ТЧ к ГЭСН 81-02-06-2022 п.1.6.39)	маш.-ч	0.0336875		0.0336875	830.84	1.51	1 254.57	1.25	52.83
20.3.1	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1	1.25	0.0421094			539.83	1.13	25.69
		Итого прямые затраты									78.52
		ФОТ									25.69
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					26.20
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					14.90
		Всего по позиции									119.62
Пересчет стоимости МАФ из 1 кв. 2024 г. в 3 кв. 2025 г. КИ=1,0042х1,0047х1,0021х1,0045х1,0032х1,0049х1,0064х1,0048х1,0036х0,9908х0,9987х0,9837х1,0101х1,0225=1,0446											
21	ГЭСН09-01-015-01	Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях	т	0.25	1	0.25					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25									
		Районный к-т 13%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17.137875					8 485.71
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	59.61	1.15	17.137875			438.18	1.13	8 485.71
	2	ЭМ									2 942.45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4.246875					2 254.17
	91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	13.59	1.25	4.246875	487.92	1.42	692.85		2 942.45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	13.59	1.25	4.246875			469.72	1.13	2 254.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									558.76
	01.7.15.03-0042	Боты с гайками и шайбами строительные	кг	11.8307		2.957675	174.93	1.08	188.92		558.76
H	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0.25					
		Итого прямые затраты									14 241.09
		ФОТ									10 739.88
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					9 988.09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					6 658.73
		Всего по позиции							123 551.64		30 887.91
21.1	ТЦ_15.1.01.01_74_781181624 0_25.09.2026_02_1.1 КА п.1.1	Футбольные ворота с сеткой	шт	2	1	2			28 848.45		57 696.90
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции									57 696.90
21.2	ТЦ_15.1.01.01_74_781181624 0_25.09.2026_02_2.1 КА п.2.1	Стационарная баскетбольная стойка	шт	2	1	2			98 421.64		196 843.28
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции									196 843.28
		Итого по разделу 1 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 191 813.32
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									354 524.02
		Эксплуатация машин									81 607.40
		Оплата труда машинистов (Отм)									25 601.44
		Материалы									2 730 080.46
		Строительные работы									3 820 230.93
		в том числе:									
		оплата труда									354 524.02
		эксплуатация машин и механизмов									81 607.40
		оплата труда машинистов (Отм)									25 601.44
		материалы									2 730 080.46
		накладные расходы									380 318.22
		сметная прибыль									248 099.39
		Всего ФОТ (справочно)									380 125.48
		Всего накладные расходы (справочно)									380 318.22
		Всего сметная прибыль (справочно)									248 099.39
		Всего по разделу 1									3 820 230.93
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									254 540.18
		Затраты труда рабочих				719.0468217					
		Затраты труда машинистов				41.1773796					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 191 813.32
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									354 524.02
		Эксплуатация машин									81 607.40
		Оплата труда машинистов (Отм)									25 601.44
		Материалы									2 730 080.46
		Строительные работы									3 820 230.93
		в том числе:									
		оплата труда									354 524.02
		эксплуатация машин и механизмов									81 607.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									25 601.44
		материалы									2 730 080.46
		накладные расходы									380 318.22
		сметная прибыль									248 099.39
		Всего ФОТ (справочно)									380 125.46
		Всего накладные расходы (справочно)									380 318.22
		Всего сметная прибыль (справочно)									248 099.39
		ВСЕГО по смете									3 820 230.93
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									254 540.18
		Затраты труда рабочих				719.0466217					
		Затраты труда машинистов				41.1773798					
	Составил:										
		{должность, подпись (инициалы, фамилия)}									
	Проверил:										
		{должность, подпись (инициалы, фамилия)}									