

**Инициативный проект,
«В фокусе - безопасность. Демонтаж и монтаж напольной плитки
на путях эвакуации I-го этажа МАДОУ № 1»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	В МАДОУ № 1 функционирует 9 групп различной направленности: кратковременного пребывания воспитанников, оздоровительной, комбинированной и компенсирующей. Дошкольное учреждение посещают 162 воспитанника в возрасте с года до 7 лет. Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания, обучения, ухода и присмотра. Коллектив ДОУ обеспечивает безопасность детей с учётом современных требований и строит свою работу на основе законодательных и инструктивно-директивных документов по разделам: - охрана жизни и здоровья детей, - противопожарная и техногенная безопасность, - предупреждение дорожно-транспортного травматизма, - обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов. Система обеспечения пожарной безопасности для детей в образовательном учреждении — это совокупность мероприятий правового, экономического, организационного, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику возникновения пожара или уменьшение последствий от него. Организация и функционирование данной системы регулируется нормативными правовыми актами, в которых отражён весь спектр вопросов по обеспечению пожарной безопасности ДОУ, а именно: Федеральный

		Закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима». Напольная плитка на путях эвакуации I-го этажа МАДОУ № 1 не соответствует требованиям пожарной безопасности в ДОУ, так как в течение эксплуатации (более 10 лет) плитка начала «отходить» от бетонной стяжки, ломаться и крошиться, что привело к нарушению целостности покрытия эвакуационных путей. Таким образом, дефектное плиточное покрытие I-го этажа не может считаться безопасным для эвакуации детей и взрослых при ЧС, так как не является гарантом беспрепятственного и быстрого передвижения по ней.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В Актах о готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида №1» к 2025/2026 учебному году от 07.08.2025, к 2026/2027 учебному году от 14.08.2026 даны рекомендации принять участие в программе по инициативному бюджетированию для демонтажа и монтажа напольной плитки на путях эвакуации I-го этажа МАДОУ № 1. Проект полностью проработан, получил поддержку родителей (законных представителей) и ближайших родственников воспитанников, а также сотрудников детского сада и части неравнодушных жителей города Снежинска.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Реализация инициативного проекта позволит обеспечить безопасную и благоприятную обстановку для сохранения жизни и здоровья воспитанников МАДОУ №1 в процессе воспитания и организованного отдыха. В частности будет выполнена задача по

		решению вопроса пожарной, технической, гигиенической безопасности, так как напольное покрытие будет соответствовать всем требованиям безопасной среды. Только здоровый ребенок может быть успешен в обучении, в процессе личностного и интеллектуального развития.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта составит 1 574 585,14 руб., в том числе: 1. доля инициативных платежей в реализации проекта составляет 10 % от общей стоимости инициативного проекта: 1 574 585,14 * 10% = 157 458,51 руб. 2. межбюджетные трансферы из областного бюджета составляют: 1 574 585,14 руб. - 157 458,51 руб. = 1 417 126,63 руб.
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Январь-июль 2027
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платёж - 157 458,51руб. Обеспечение реализации проекта имущественным и трудовым участием родителей воспитанников и сотрудников МАДОУ № 1: уборка строительного мусора, мытье полов и стен в ходе ремонтных работ и после их окончания с использованием моющих средств и уборочного инвентаря.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	1 417 126,63 руб.

8	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Земельные участки: - из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0101019:19, площадью 257,0 кв.м. местоположение: Челябинская область, город Снежинск, проспект Мира, дом 29, разрешенный вид использования – для отдельно стоящего объекта обслуживания (детский сад); - из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0101019:23, площадью 5847,0 кв.м. местоположение: Челябинская область, город Снежинск, проспект Мира, дом 29, разрешенный вид использования – для отдельно стоящего объекта обслуживания (детский сад)
---	--	--

Заведующий МАДОУ № 1



Сабинова Татьяна Имаагановна

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

(74), ТЕР, 3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. № 46728-ИФ/09

74. Челябинская область

Челябинская область

МАДОУ №1, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Мира,29
(наименование стройки)

МАДОУ №1, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Мира,29
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт напольного покрытия (1-й этаж, коридор)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

(74), ТЕР, 3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя
России от 30.07.2026 г. № 46728-ИФ/09
(01.01.2000)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость _____ 1 574,59 (63,59) тыс.руб.
в том числе:

строительных работ	1 500,27	(63,59) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
 Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

469,38	(12,17) тыс.руб.
990,31	чел.час.
41,02	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
1	ТЕРр57-3-2	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки Объем=132,0 / 100 Районный к-т 13%	100 м плитуса	1,32	1	1,32					
		1 ОТ					140,80	1,356	252,02	38,56	9 717,89
		ЗТ	чел.-ч	14,28	1,2	22,61952					
		Итого по расценке					140,80		252,02		9 717,89
		ФОТ							252,02		9 717,89
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			224,30		8 648,92
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			123,49		4 761,77
		Всего по позиции							599,81		23 128,58
2	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Объем=193,3 / 100 Районный к-т 13%	100 м2 покрытия	1,933	1	1,933					
		1 ОТ					753,20	1,356	1 974,25	38,56	76 127,08
		2 ЭМ					48,57	1,2	112,66	13,6	1 532,18
		3 в т.ч. ОТм					23,52	1,2	54,56	38,56	2 103,83
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,2	162,070452					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,2	3,340224					
		Итого по расценке					801,77		2 086,91		77 659,26
2.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						7,09		273,39
		в т.ч. ОТм	руб.				23,52	0,156	7,09	38,56	273,39
		ФОТ							2 035,90		78 504,30
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 811,95		69 868,83
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			997,59		38 467,11
		Всего по позиции							4 903,54		186 268,59
3	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных Объем=(193,3*50%) / 100 Районный к-т 13%	100 м2 покрытия	0,9665	1	0,9665					
		1 ОТ					1 198,74	1,356	1 571,04	38,56	60 579,30
		2 ЭМ					1 320,81	1,2	1 531,88	13,6	20 833,57
		3 в т.ч. ОТм					262,92	1,2	304,93	38,56	11 758,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1		ЗТ	чел.-ч	111,2	1,2	128,96976					
		ЗТм	чел.-ч	21	1,2	24,3558					
		Итого по расценке					2 519,55		3 102,92		81 412,87
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						39,64		1 528,52
		в т.ч. ОТм	руб.				262,92	0,156	39,64	38,56	1 528,52
		ФОТ							1 915,61		73 865,92
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 704,89		65 740,67
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			938,65		36 194,30
		Всего по позиции							5 786,10		184 876,36
4	ТЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм Объем=193,3 / 100 Районный к-т 13%	100 м2 стяжки	1,933	1	1,933					
		1 ОТ					406,08	1,5594	1 224,06	38,56	47 199,75
		2 ЭМ					39,27	1,5	113,86	13,6	1 548,50
		3 в т.ч. ОТм					1,82	1,5	5,28	38,56	203,60
		4 М					4 586,64		8 865,98	8,58	76 070,11
		ЗТ	чел.-ч	37,67	1,38	100,4862318					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,5	0,376935					
		Итого по расценке					5 031,99		10 203,90		124 818,36
4.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,69		26,61
		в т.ч. ОТм	руб.				1,82	0,195	0,69	38,56	26,61
		ФОТ							1 230,03		47 429,96
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8			1 239,87		47 809,40
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			679,59		26 205,05
		Всего по позиции							12 124,05		198 859,42
5	ТЕР11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (15 мм) Объем=193,3 / 100 Районный к-т 13% ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 м2 стяжки	1,933	1	1,933					
		1 ОТ					26,09	15,594	786,44	38,56	30 325,13
		2 ЭМ					2,82	15	81,77	13,6	1 112,07
		3 в т.ч. ОТм					0,28	15	8,12	38,56	313,11
		4 М					821,25	10	15 874,76	8,58	136 205,44
		ЗТ	чел.-ч	2,42	13,8	64,554468					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	15	0,5799					
		Итого по расценке					850,16		16 742,97		167 642,64
5.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						1,06		40,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ОТМ	руб.				0,28	1,95	1,06	38,56	40,87
		ФОТ							795,62		30 679,11
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8			801,98		30 924,54
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			439,58		16 950,21
		Всего по позиции							17 985,59		215 558,26
6	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (плитка заказчика)	100 м2	1,933	1	1,933					
		Объем=193,3 / 100									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					1 323,57	1,5594	3 989,66	38,56	153 841,29
		2 ЭМ					169,24	1,5	490,71	13,6	6 673,66
		3 в т.ч. ОТМ					60,89	1,5	176,55	38,56	6 807,77
		4 М					8 836,74		2 570,00	8,58	22 050,60
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,38	319,5179412					
		ЗТм	чел.-ч	4,22	1,5	12,23589					
		Итого по расценке					10 329,55		7 050,37		182 565,55
6.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						22,95		884,95
		в т.ч. ОТМ	руб.				60,89	0,195	22,95	38,56	884,95
		ФОТ							4 189,16		161 534,01
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8			4 222,67		162 826,28
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			2 314,51		89 247,54
		Всего по позиции							13 610,50		435 524,32
7	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	1,32	1	1,32					
		Объем=132,0 / 100									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					283,91	1,5594	584,40	38,56	22 534,46
		2 ЭМ					6,19	1,5	12,26	13,6	166,74
		4 М					2 528,67		171,49	8,58	1 471,38
		ЗТ	чел.-ч	23,6	1,38	42,98976					
		Итого по расценке					2 818,77		768,15		24 172,58
		ФОТ							584,40		22 534,46
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8			589,08		22 714,74
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			322,88		12 450,29
		Всего по позиции							1 680,11		59 337,61
8	ТЕР09-05-006-01	Резка плитки керамогранита (прим.)	1 м реза	132	1	132					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					3,86	1,5594	794,55	38,56	30 637,85
		2 ЭМ					0,58	1,5	114,84	13,6	1 561,82
		3Т	чел.-ч	0,34	1,38	61,9344					
		Итого по расценке					4,44		909,39		32 199,67
		ФОТ							794,55		30 637,85
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			665,04		25 643,88
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			418,73		16 146,15
		Всего по позиции							1 993,16		73 989,70
9	ТЕРп61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	1	0,12					
		Объем=12,0 / 100									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					2 557,52	1,356	416,16	38,56	16 047,13
		2 ЭМ					22,60	1,2	3,25	13,6	44,20
		3 в т.ч. ОТм					10,94	1,2	1,58	38,56	60,92
		4 М					1 413,49		169,62	8,58	1 455,34
		3Т	чел.-ч	228,35	1,2	32,8824					
		3Тм	чел.-ч	0,67	1,2	0,09648					
		Итого по расценке					3 993,61		589,03		17 546,67
9.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,20		7,71
		в т.ч. ОТм	руб.				10,94	0,156	0,20	38,56	7,71
		ФОТ							417,94		16 115,76
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			371,97		14 343,03
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			183,89		7 090,93
		Всего по позиции							1 145,09		38 988,34
10	ТЕРп62-16-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (верх плинтусов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,264	1	0,264					
		Объем=(132*0,2) / 100									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					305,98	1,356	109,54	38,56	4 223,86
		2 ЭМ					9,57	1,2	3,03	13,6	41,21
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,2	0,52	38,56	20,05
		4 М					1 228,13		324,23	8,58	2 781,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	28,02	1,2	8,876736					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,2	0,03168					
		Итого по расценке					1 543,68		436,80		7 046,96
10.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,07		2,70
		в т.ч. ОТм	руб.				1,63	0,156	0,07	38,56	2,70
		ФОТ							110,13		4 246,61
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			99,12		3 821,95
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			50,66		1 953,44
		Всего по позиции							586,65		12 825,05
		Итого по разделу 1 Общестроительные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							42 214,16		727 547,20
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							11 702,12		451 233,74
		Эксплуатация машин							2 535,96		36 278,70
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							623,24		24 032,13
		Материалы							27 976,08		240 034,76
		Строительные работы							60 414,60		1 429 356,23
		в том числе:									
		оплата труда							11 702,12		451 233,74
		эксплуатация машин и механизмов							2 535,96		36 278,70
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 464,26		33 513,95
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							551,54		21 267,38
		доплаты к оплате труда машинистов							71,70		2 764,75
		материалы							27 976,08		240 034,76
		накладные расходы							11 730,87		452 342,24
		сметная прибыль							6 469,57		249 466,79
		Всего ФОТ (справочно)							12 325,36		475 265,87
		Всего накладные расходы (справочно)							11 730,87		452 342,24
		Всего сметная прибыль (справочно)							6 469,57		249 466,79
		Всего по разделу 1 Общестроительные работы							60 414,60		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				944,901669					
		Затраты труда машинистов				41,016909					
Раздел 2. Сопутствующие работы											
11	ТЕРп69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,176545	1	0,176545					
		Объем=17,6545 / 100									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					1 965,31	1,356	470,49	38,56	18 142,09
		ЗТ	чел.-ч	214,32	1,2	45,4045493					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 965,31		470,49		18 142,09
		ФОТ							470,49		18 142,09
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			432,85		16 690,72
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			207,02		7 982,52
		Всего по позиции							1 110,36		42 815,33
12	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17,6545	1	17,6545	44,21	1,5	1 170,76	13,6	15 922,34
		Всего по позиции							1 170,76		15 922,34
13	ТССЦпг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	17,6545	1	17,6545	33,81	1,5	895,35	13,6	12 176,76
		Всего по позиции							895,35		12 176,76
		Итоги по разделу 2 Сопутствующие работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							2 536,60		46 241,19
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							470,49		18 142,09
		Перевозка							2 066,11		28 099,10
		Строительные работы							3 176,47		70 914,43
		Строительные работы							1 110,36		42 815,33
		в том числе:									
		оплата труда							470,49		18 142,09
		накладные расходы							432,85		16 690,72
		сметная прибыль							207,02		7 982,52
		Перевозка							2 066,11		28 099,10
		Всего ФОТ (справочно)							470,49		18 142,09
		Всего накладные расходы (справочно)							432,85		16 690,72
		Всего сметная прибыль (справочно)							207,02		7 982,52
		Всего по разделу 2 Сопутствующие работы							3 176,47		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					45,4045493				
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							44 750,76		773 788,39
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							12 172,61		469 375,83
		Эксплуатация машин							2 535,96		36 278,70
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							623,24		24 032,13
		Материалы							27 976,08		240 034,76
		Перевозка							2 066,11		28 099,10
		Строительные работы							63 591,07		1 500 270,66
		Строительные работы							61 524,96		1 472 171,56







