

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
**«Ремонт пола большого спортивного зала
в здании МБОУ СОШ №117»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Здание МБОУ СОШ № 117 было введено в эксплуатацию в 1986 году. Наше учреждение посещают более 800 учеников. Все они посещают уроки физической культуры. В спортивных залах школы кроме занятий физической культурой проводится большое количество спортивных мероприятий для учащихся и педагогических работников. Также в спортивных залах школы проходят тренировки АНО ДО «Центр ПРОФи», МБОУ ДО «Дворец творчества» для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Пожарно-прикладной спорт Легкая атлетика», занятия футбольного клуба «Уральский гранит». Процесс длительной эксплуатации спортивных залов школы, особенно большого спортивного зала, привели к появлению дефектов покрытия пола: многочисленные трещины и выбоины, отслоение верхнего слоя покрытия, в том числе участков с обнажением основания, следы гниения и повреждения деревянного покрытия. В настоящее время состояние пола в большом спортивном зале неудовлетворительное, лакокрасочное покрытие изношено, имеет глубокие щели между половицами, сколы, трещины, отслоение щепы. Состояние пола в большом спортивном зале является критическим и представляет угрозу безопасности учащихся во время проведения занятий по физической культуре и спортивных мероприятий. Вышеперечисленные дефекты повышают риск получения травм учащимися, ограничивают возможность проведения полноценных занятий, ухудшают общее впечатление о материально-

технической базе учебного заведения.

За период эксплуатации ремонт спортивного зала с заменой напольного покрытия производился 1 раз, примерно 15 лет назад. Межрегиональным управлением № 15 ФМБА России г. Снежинска в адрес МБОУ СОШ № 117 неоднократно выписывались предписания, связанные с ремонтом малого и большого залов.

Собственными силами произвести ремонт у школы нет возможности. Для приведения в соответствие с требованиями нормативных документов и на основании предписаний, актов контролирующих организаций, связанных с ремонтом и заменой напольного покрытия в спортивной зале, начиная с 2020 года, неоднократно направлялись письма в Управление образования о выделении денежных средств.

Проект полностью проработан: разработана сметная документация на ремонт напольного покрытия большого спортивного зала, имеется локальный сметный расчет.

Инициативный проект «Ремонт пола большого спортивного зала в здании МБОУ СОШ № 117» выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета.

2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы

В рамках реализации инициативного проекта необходимо проведение следующих работ:

- проведение циклевки пола с использованием паркетно-шлифовальной машины и доработка циклевки вручную;
- проведение острожки пола с применением машины для строжки деревянных полов;
- проолифку деревянных поверхностей пола;
- покрытие пола лаком по огрунтованной поверхности;
- окраска плинтусов.

Реализация инициативного проекта «Ремонт пола большого спортивного зала в здании МБОУ СОШ № 117» обеспечит безопасное пребывание учащихся на уроках физической культуры и спортсменов городских секций во

		время осуществления образовательной деятельности, обеспечит выполнение требований охраны труда и санитарных требований, а также придаст лучший эстетичный вид учреждения. Обеспечит соблюдение санитарных норм, предостережет от возможных предписаний в ходе проверок надзорными органами.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Реализация инициативного проекта «Ремонт пола большого спортивного зала в здании МБОУ СОШ № 117» обеспечит безопасное пребывание учащихся на уроках физической культуры и спортсменов городских секций во время осуществления образовательной деятельности, обеспечит выполнение требований охраны труда и санитарных требований, а также придаст лучший эстетичный вид учреждения. Обеспечит соблюдение санитарных норм, предостережет от возможных предписаний в ходе проверок надзорными органами. Появится возможность повысить качество предоставляемых услуг и мероприятий. Работники учреждения будут нести ответственность и контроль за сохранность муниципального имущества.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной	Общая стоимость инициативного проекта 877 657,76 руб. (смета прилагается)

	документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июнь – август 2027 года
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	90 000 руб. Доля имущественного в реализации проекта составляет 10,25% . Трудовое участие запланировано. В рамках трудового участии планируются работы по уборке строительного мусора, уборке помещений после ремонта
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	787 657,76 руб.
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	456776, Челябинская область, г. Снежинск, пр-т Мира, д.15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 117 имени почетного гражданина Б.И.Беляева»

Директор МБОУ СОШ №117 _____  О.А Степовик

Приложения:

1. Протокол собрания граждан от 30.09.2026 г.;
2. Решение администрации об определении территории;
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта (локальный сметный расчет);
4. Описание проекта;
5. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта;
6. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта;
7. Презентационные материалы к инициативному проекту;
8. Видеозапись собрания граждан https://disk.yandex.ru/i/S4CgGMf6JNhY_Q
9. Материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан;
10. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта.



Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

(74), ТЕР, 3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026г. №46728-ИФ/09

74. Челябинская область

Челябинская область

МБОУ СОШ №117. Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, 17

(наименование стройки)

МБОУ СОШ №117. Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, 17

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт пола в большом спортивном зале

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

(74), ТЕР, 3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя
России от 30.07.2026г. №46728-ИФ/09
(01.01.2000)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	877,66	(50,92) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	719,39	(41,74) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

182,96 (4,74) тыс.руб.
434,87 чел.час.
2,78 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Помещение №33 по т/п											
1	ТЕРp57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=72 / 100	100 м плинтуса	0,72	1	0,72					
		1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	3,77		2,7144	9,86		26,76		
		1 ОТ					37,17		26,76	38,56	1 031,87
		ЗТ	чел.-ч	3,77		2,7144					
		Итого по расценке					37,17		26,76		1 031,87
		ФОТ							26,76		1 031,87
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			23,82		918,36
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			13,11		505,62
		Всего по позиции							63,69		2 455,85
2	ТЕРp57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% Объем=(288,3*50%) / 100	100 м2	1,4415	1	1,4415					
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	146		210,459	10,78		2 268,75		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1,9		2,73885	33,73		92,38		
		340311 Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	5,69		8,202135	3,33		27,31		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,9		1,29735	103,20		133,89		
		101-1805 Гвозди строительные	т	0,024		0,034596	9 190,00		317,94		
		203-0344 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	1,56		2,24874	2 450,00		5 509,41		
		1 ОТ					1 573,88		2 268,75	38,56	87 483,00
		2 ЭМ					175,91		253,57	13,18	3 342,05
		3 в т.ч. ОТм					31,03		44,73	38,56	1 724,79
		4 М					4 042,56		5 827,35	8,06	46 968,44
		ЗТ	чел.-ч	146		210,459					
		ЗТм	чел.-ч	1,9		2,73885					
		Итого по расценке					5 792,35		8 349,67		137 793,49
		ФОТ							2 313,48		89 207,79
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2 059,00		79 394,93
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			1 133,61		43 711,82
		Всего по позиции							11 542,28		260 900,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕРp57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	100 м2 пола	2,883	1	2,883					
		Объем=288,3 / 100									
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	47,7		137,5191	10,78		1 482,46		
		101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	15,7		45,2631	38,70		1 751,68		
		1 ОТ					514,21		1 482,47	38,56	57 164,04
		2 ЭМ					77,99		0,00	13,18	
		4 М					607,59		1 751,68	8,06	14 118,54
		ЗТ	чел.-ч	47,7		137,5191					
		Итого по расценке					1 199,79		3 234,15		71 282,58
		ФОТ							1 482,47		57 164,04
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 319,40		50 876,00
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			726,41		28 010,38
		Всего по позиции							5 279,96		150 168,96
4	ТСЭМ-340310	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	20,61	1	20,61	103,13		2 125,51	13,18	28 014,22
		Всего по позиции							2 125,51		28 014,22
5	ТСЭМ-340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	48,15	1	48,15	103,33		4 975,34	13,18	65 574,98
		Всего по позиции							4 975,34		65 574,98
6	ТЕРp57-6-6	Циклевка паркетных полов (доработка вручную)	100 м2 пола	0,28	1	0,28					
		Объем=28 / 100									
		ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)									
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	36,4	1,15	11,7208	10,78		126,35		
		1 ОТ					392,39	1,15	126,35	38,56	4 872,06
		2 ЭМ					56,97	1,15	0,00	13,18	
		4 М					824,31	1,15	0,00	8,06	
		ЗТ	чел.-ч	36,4	1,15	11,7208					
		Итого по расценке					1 273,67		126,35		4 872,06
		ФОТ							126,35		4 872,06
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			112,45		4 336,13
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			61,91		2 387,31
		Всего по позиции							300,71		11 595,50
7	ТССЦ-101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая (Полы (ремонтно-строительные))	м2	6,86	1	6,86	674,29		4 625,63	8,06	37 282,58
		Всего по позиции							4 625,63		37 282,58
8	ТЕР15-04-037-03	Проолифка деревянных поверхностей: кистью	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,883	1	2,883					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=288,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-3-0	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	6,34	1,15	21,019953	10,78		226,60		
	1 ОТ						68,35	1,15	226,61	38,56	8 738,08
	ЗТ		чел.-ч	6,34	1,15	21,019953					
		Итого по расценке					68,35		226,61		8 738,08
		ФОТ							226,61		8 738,08
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			203,95		7 864,27
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			94,38		3 639,41
		Всего по позиции							524,94		20 241,76
9	М62017-14.3.01.01-0104	Грунтовка и лессировка для древесины, марка "Capalac Classic Holzgrund & Lasur" (Отделочные работы)	л	34,596	1	34,596	149,84		5 183,86	8,06	41 781,91
		Всего по позиции							5 183,86		41 781,91
10	ТЕР15-04-029-02	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2 отделываемой поверхности	2,883	1	2,883					
		Объем=288,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-4-0	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0)	чел.-ч	12,32	1,15	40,846344	12,16		496,69		
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0360375	33,73		1,22		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,1081125	103,20		11,16		
	101-1757	Ветошь	кг	0,2		0,5766	7,02		4,05		
	101-2136	Растворитель	т	0,0006		0,0017298	8 200,00		14,18		
	1 ОТ						149,81	1,15	496,69	38,56	19 152,37
	2 ЭМ						3,43	1,25	12,36	13,18	162,90
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,58	38,56	22,36
	4 М						377,40		18,25	8,06	147,10
	ЗТ		чел.-ч	12,32	1,15	40,846344					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,0360375					
		Итого по расценке					530,64		527,30		19 462,37
		ФОТ							497,27		19 174,73
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			447,54		17 257,26
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			207,11		7 986,28
		Всего по позиции							1 181,95		44 705,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	M62017-14.4.03.15-0006	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 C, бесцветный (Отделочные работы) Цена=685,5/8,06 Всего по позиции	кг	59,9664	1	59,9664	85,05		5 100,14	8,06	41 107,13	
12	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных Объем=72 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0) 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т 101-0181 Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм 203-0352 Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм 1 ОТ 2 ЭМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м плинтуса	0,72	1	0,72						
			чел.-ч	7,65	1,15	6,3342	10,78		68,28			
			маш.-ч	0,08	1,25	0,072	103,20		7,43			
			т	0,0003		0,000216	10 840,00		2,34			
			м	101		72,72	6,38		463,95			
							82,47	1,15	68,29	38,56	2 633,26	
							8,26	1,25	7,43	13,18	97,93	
							647,63		466,29	8,06	3 758,30	
			чел.-ч	7,65	1,15	6,3342						
							738,36		542,01		6 489,49	
									68,29		2 633,26	
			%	112	0,9	100,8			68,84		2 654,33	
			%	65	0,85	55,25			37,73		1 454,88	
									648,58		10 598,70	
13	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:плинтусов Объем=7,2 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-3-5 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,5) 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т 101-0459 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая 101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая 101-1757 Ветошь	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072	1	0,072						
			чел.-ч	51,37	1,15	4,253436	11,47		48,79			
			маш.-ч	0,02	1,25	0,0018	33,73		0,06			
			маш.-ч	0,11	1,25	0,0099	103,20		1,02			
			т	0,025		0,0018	17 060,00		30,71			
			м2	0,84		0,06048	38,70		2,34			
			т	0,054		0,003888	3 830,00		14,89			
			кг	0,31		0,02232	7,02		0,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0116		0,0008352	30 040,00		25,09		
	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024		0,0001728	101,00		0,02		
	1	ОТ					589,21	1,15	48,79	38,56	1 881,34
	2	ЭМ					12,03	1,25	1,08	13,18	14,23
	3	в т.ч. ОТм					0,33	1,25	0,03	38,56	1,16
	4	М					1 016,71		73,20	8,06	589,99
		ЗТ	чел.-ч	51,37	1,15	4,253436					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0018					
		Итого по расценке					1 617,95		123,07		2 485,56
		ФОТ							48,82		1 882,50
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			43,94		1 694,25
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			20,33		784,06
		Всего по позиции							187,34		4 963,87
		Итого по разделу 1 Помещение №33 по т/п :									
		Всего прямые затраты (справочно)							35 166,40		465 916,32
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 744,71		182 956,02
		Эксплуатация машин							7 375,29		97 206,31
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							45,34		1 748,31
		Материалы							23 046,40		185 753,99
		Строительные работы							41 739,93		719 391,61
		в том числе:									
		оплата труда							4 744,71		182 956,02
		эксплуатация машин и механизмов							7 375,29		97 206,31
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							45,34		1 748,31
		материалы							23 046,40		185 753,99
		накладные расходы							4 278,94		164 995,53
		сметная прибыль							2 294,59		88 479,76
		Всего ФОТ (справочно)							4 790,05		184 704,33
		Всего накладные расходы (справочно)							4 278,94		164 995,53
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 294,59		88 479,76
		Всего по разделу 1 Помещение №33 по т/п							41 739,93		719 391,61
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				434,867233					
		Затраты труда машинистов				2,7766875					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							35 166,40		465 916,32



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Инициативный проект:

**«Ремонт напольного покрытия
большого спортивного зала в здании
МБОУ СОШ № 117»**

**Директор МБОУ СОШ № 117
Степовик Ольга Александровна**



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Цель Проекта:

Приведение материально-технической базы спортивного зала в полное соответствие с нормами безопасности и стандартами Минпросвещения РФ путем капитального ремонта напольного покрытия.

Задачи Проекта:

1. Повысить эффективность использования спортивного зала.
2. Расширить возможности использования спортивного зала для проведения школьных, городских соревнований, работы городских секций.
3. Исключить детский травматизм на уроках физической культуры и в рамках работы секций дополнительного образования.
4. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.
5. Обеспечить выполнение санитарных требований.
6. Выполнение требований охраны труда.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Состояние покрытия





**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Необходимые виды работ

- проведение циклевки пола с использованием паркетно-шлифовальной машины и доработка циклевки вручную;
- проведение острожки пола с применением машины для острожки деревянных полов;
- проолифку деревянных поверхностей пола;
- покрытие пола лаком по огрунтованной поверхности;
- окраску плинтусов.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Необходимые виды работ

При реализации проекта предполагается трудовое участие, которое будет состоять в уборке строительного мусора, мытье пола и стен в ходе ремонтных работ и после их окончания с использованием моющих средств и уборочного инвентаря.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Ожидаемые результаты

Реализация проекта обеспечит безопасное пребывание учащихся и сотрудников, а также посетителей МБОУ СОШ № 117 во время осуществления образовательной деятельности, обеспечит выполнение требований охраны труда и санитарных требований, а также придаст лучший эстетичный вид учреждения.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Общая стоимость инициативного проекта

877 657,76 руб.,

В том числе:

- средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 787 657,76 руб.**
- объем инициативных платежей – 90 000,00 руб.**
- трудовое участие.**



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Сроки реализации проекта:

Июнь – август 2027 года