

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
**«Ремонт санитарных узлов (девочек) второго и третьего этажа здания
МБОУ СОШ №117»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Здание МБОУ СОШ № 117 было введено в эксплуатацию в 1986 году. Наше учреждение посещают порядка 900 учеников. Регулярно силами сотрудников школы производится санитарный ремонт туалетов, а именно: дверных полотен, перегородок, откосов, настенной и напольной плитки. Но процесс их длительной эксплуатации привел к необходимости полной замены сантехнического оборудования, а также к ремонту помещений с установкой надежных перегородок и дверей. Обслуживающей организацией производится регулярный ремонт сантехнической системы. Но из-за множества дефектов старого оборудования и коммуникаций происходят частые протечки с повреждением потолков, стен, напольного покрытия, вследствие чего происходит увлажнение и отслоение штукатурки и окрасочного слоя, разрушение до кирпичной кладки стен, появляется неприятный запах в помещениях. В местах постоянного намокания появляются темные пятна плесени. Проблема неудовлетворительного состояния туалетов здания МБОУ СОШ № 117 неоднократно обсуждалась на административных совещаниях, заседаниях Совета школы, в ходе проверки готовности образовательной организации к новому учебному году городской комиссией. На территории школы проходит большое количество школьных и городских мероприятий, проведение которых требуют безопасной и комфортной образовательной среды, а также современного интерьера

		учреждения. Проект полностью проработан: разработана сметная документация на ремонт санитарных узлов (девочек) второго и третьего этажа, имеется локальный сметный расчет. Инициативный проект «Ремонт санитарных узлов второго и третьего этажа в здании МБОУ СОШ № 117» выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В рамках реализации инициативного проекта необходимо проведение следующих работ: - замена облицовочной плитки на полу и стенах; - замена канализационной системы; - замена кабин, входных дверей,; - замена светильников; - замена унитазов, раковин, смесителей; - ремонт потолков. Реализация инициативного проекта позволит создать для детей комфортные и безопасные условия для учебы, снизит расходы на постоянные ремонты старых конструкций и сантехнического оборудования, которые не приводят к долгосрочной эксплуатации. Обеспечит соблюдение санитарных норм, предостережет от возможных предписаний в ходе проверок надзорными органами.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Реализация инициативного проекта «Ремонт санитарных узлов второго и третьего этажа в здании МБОУ СОШ № 117» обеспечит безопасное пребывание учащихся и сотрудников, а также посетителей МБОУ СОШ № 117 во время осуществления образовательной деятельности, придаст лучший эстетичный вид учреждения. Появится возможность повысить качество предоставляемых услуг и мероприятий. Работники учреждения будут нести ответственность и контроль за сохранность муниципального имущества.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на	Общая стоимость инициативного проекта 3 982 658,62 руб. (смета прилагается)

реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	
5. Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июнь – август 2027 года
6. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	400 000 руб. Доля имущественного в реализации проекта составляет 10,04%. Трудовое участие запланировано. В рамках трудового участия планируются работы по уборке строительного мусора, уборке помещений после ремонта
7. Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	3 582 658,62 руб.
8. Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	456776, Челябинская область, г. Снежинск, пр-т Мира, д.15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 117 имени почетного гражданина Б.И.Беляева»

Приложения:

1. Протокол собрания граждан от 30.09.2026 г.;
2. Решение администрации об определении территории;
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта (локальный сметный расчет);
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта;
5. Описание проекта;
6. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта;
7. Презентационные материалы к инициативному проекту;
8. Видеозапись собрания граждан https://disk.yandex.ru/i/S4CgGMf6JNhY_Q
9. Материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан;
10. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБОУ СОШ № 117
Александров
 «25» *сентября* 20*26*г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 695

(Локальный сметный расчет)

Работы по ремонту санитарных узлов (девочек) второго и третьего этажа здания

в целях реализации инициативного проекта «Ремонт санитарных узлов второго и третьего этажа здания МБОУ СОШ 117»

Сметная стоимость: **3 264.474** тыс. руб.монтажных работ: **128.525** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **1.346** тыс.чел.чСметная заработная плата: **614.281** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2026 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. 3 этаж туалет девочек

1. E65-4-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.03	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u> 3.65	16.85	<u>16.59</u>	<u>0.26</u> 0.11				891.88	<u>725.72</u> 164.07	<u>2.09</u> 1.53
2. E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов	0.03	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	20.94	<u>20.65</u>	<u>0.29</u> 0.12				1 144.34	<u>903.11</u> 238.90	<u>2.33</u> 1.71
3. E65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.113	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	48.85	<u>41.16</u> 6.83	<u>0.86</u> 0.16				1 925.32	<u>1 800.33</u> 119.84	<u>5.15</u> 2.22

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Е65-2-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	740.87	<u>735.47</u>	<u>5.40</u> 2.24	29.63	<u>29.42</u>	<u>0.22</u> 0.09				1 359.44	<u>1 286.81</u> 70.92	<u>1.71</u> 1.26
5. Е65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.035	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	32.29	<u>31.91</u>	<u>0.38</u> 0.16				1 539.92	<u>1 395.99</u> 140.93	<u>3.00</u> 2.20
6. Е65-19-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.01	1 170.06	<u>1 094.50</u>	<u>75.56</u> 31.40	11.70	<u>10.95</u>	<u>0.76</u> 0.31				485.46	<u>479.47</u>	<u>5.99</u> 4.39
7. Е46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0525	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	69.51	<u>55.81</u>	<u>13.71</u> 5.70				2 551.50	<u>2 442.76</u>	<u>108.74</u> 79.69
8. Е46-04-001-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.54	168.48	<u>92.29</u>	<u>76.19</u> 14.00	90.98	<u>49.84</u>	<u>41.14</u> 7.56				2 737.07	<u>2 177.59</u>	<u>559.48</u>

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. E63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки		0.725	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	622.57	<u>535.98</u>	<u>86.59</u> 18.03			24 053.39	<u>23 479.77</u>	<u>573.62</u> 223.41
10. E57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия		0.168	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	134.70	<u>126.54</u>	<u>8.16</u> 3.39			8 225.04	<u>5 535.13</u> 2 625.17	<u>64.74</u> 47.45
11. E11-01-011-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>		0.168	996.93	<u>466.99</u> 480.84	<u>49.09</u> 2.28	167.48	<u>78.46</u> 80.78	<u>8.25</u> 0.38			4 015.73	<u>3 431.87</u> 555.15	<u>28.71</u> 4.60
12. E11-01-011-10 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (10 мм), 100 м2 стяжки <i>Начисления: H3= 25, H4= 25, H5= 25, H48= 25</i>		0.168	724.97	<u>652.19</u> 2.33	<u>70.44</u> 7.01	121.79	<u>109.57</u> 0.39	<u>11.83</u> 1.18			4 879.17	<u>4 792.83</u> 3.25	<u>83.09</u> 14.14
13. C999-9901 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т		0.403									12 090.00	12 090.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	E10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.725	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	1 867.46	<u>774.61</u> 1 073.01	<u>19.83</u>			27 089.05	<u>13 592.52</u> 13 412.45	<u>84.08</u>
15.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	81.2	29.60	29.60		2 403.52	2 403.52				18 676.00	18 676.00	
16.	C201-0797 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	57.3	5.12	5.12		293.38	293.38				6 303.00	6 303.00	
17.	C201-0802 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	200.8	7.56	7.56		1 518.05	1 518.05				33 332.80	33 332.80	
18.	C201-0815 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	60	1.95	1.95		117.00	117.00				1 080.00	1 080.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	E10-05-001-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с тремя дверными проемами и деформационным швом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.083	13 288.74	<u>1 192.88</u> 12 060.88	<u>34.98</u>	1 102.97	<u>99.01</u> 1 001.05	<u>2.90</u>			14 377.89	<u>1 737.36</u> 12 628.32	<u>12.21</u>
20.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0966	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	694.31	<u>134.50</u> 392.64	<u>167.18</u> 22.38			9 692.54	<u>5 875.76</u> 2 799.79	<u>1 016.99</u> 268.78
21.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (4 блока 670*2050 мм., 2 блок 880*2050 мм.), м2	9.1									178 059.70	178 059.70	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	E15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (облицовочные плитки по согласованию с Заказчиком), 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.871	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	9 425.70	<u>1 856.83</u> 7 528.73	<u>40.14</u> 22.41			176 211.58	<u>81 119.85</u> 94 743.36	<u>348.36</u> 277.07
23.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных (размер и цвет по согласованию с Заказчиком), 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.161	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	4 443.93	<u>480.62</u> 3 957.55	<u>5.76</u> 4.23			51 701.94	<u>21 027.43</u> 30 615.21	<u>59.30</u> 50.80
24.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.155	2 039.37	<u>1 400.99</u> 638.38 13.32		316.10	<u>217.15</u> 98.95 2.06				10 417.88	<u>9 480.76</u>	<u>937.11</u> 28.88
25.	C101-2414 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>, м2	15.8	73.51	73.51		1 161.46	1 161.46				14 062.00	14 062.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.04	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	45.23	<u>37.06</u> 8.01	<u>0.17</u> 0.02			1 654.57	<u>1 615.96</u> 37.47	<u>1.13</u> 0.20
27.	E17-01-001-22 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка трапов диаметром 50 мм, 10 компл. <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.1	1 957.44	<u>70.76</u> 1 872.52	<u>14.16</u> 0.53	195.74	<u>7.08</u> 187.25	<u>1.42</u> 0.05			1 834.96	<u>308.98</u> 1 512.47	<u>13.50</u> 0.74
28.	C999-990111. Отвод 45 град диам 50 мм, шт	3									135.00	135.00	
29.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	2									90.00	90.00	
30.	C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	2									190.00	190.00	
31.	C999-9906 Труба пластиковая диам 50 мм L - 1,0 м, шт	3									399.00	399.00	
32.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	2									170.00	170.00	
33.	C999-9908 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,15 м, шт	1									60.00	60.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34. С999-9909		7									560.00		
Крепление для трубы металлические, шт												560.00	
35. Е16-04-001-02		0.035	1 422.25	888.33	9.41	49.78	31.09	0.33			1 444.67	1 355.86	2.21
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				524.50	1.02		18.36	0.04				86.60	0.43
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
36. С999-9930		2									190.00		
Отвод 90 град диам 100 мм, шт												190.00	
37. С999-9931		1									298.00		
Переход пластик на чугун 110 мм, шт												298.00	
38. С999-9932		2									374.94		
тройник пластик 110 мм, шт												374.94	
39. С999-9933		1									250.00		
Крестовина диам 100 мм, шт												250.00	
40. С999-9909		6									480.00		
Крепление для трубы металлические, шт												480.00	
41. С999-9934		1									249.00		
Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт												249.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42. С999-9935		3									1 140.00		
Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт												1 140.00	
43. Е16-07-003-01		2	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	127.28	<u>111.86</u>	<u>10.07</u>			4 981.00	<u>4 877.90</u>	<u>64.27</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка				2.68			5.35					38.83	
44. Е16-07-004-02		2	290.44	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>	580.88	<u>192.75</u>	<u>2.06</u>			11 040.66	<u>8 431.31</u>	<u>20.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка				193.04			386.07					2 589.34	
45. Е16-04-002-01		0.116	4 557.05	<u>2 743.45</u>	<u>1 706.04</u>	528.62	<u>318.24</u>	<u>197.90</u>			15 107.82	<u>13 877.97</u>	<u>1 190.34</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15				107.56	273.94		12.48	31.78				39.52	381.63
46. С507-0622		1.15	34.70			39.91					1 035.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м				34.70			39.91					1 035.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47. С999-9910		11									792.00		
п/п 20 мм - резьба												792.00	
стальная 1/2, шт													
48. С999-9913		10									220.00		
тройник п/п 20 мм, шт												220.00	
49. С999-9916		3									75.00		
угол п/п 90 град. диам. 20												75.00	
мм, шт													
50. С999-9923		11									5 610.00		
Кран шаровый 15 мм, шт												5 610.00	
51. Е17-01-003-01		0.3	4 211.07	<u>340.88</u>	<u>64.38</u>	1 263.32	<u>102.26</u>	<u>19.31</u>			27 810.55	<u>4 463.35</u>	<u>179.11</u>
(Приказ № 97/пр от				3 805.80	5.61		1 141.74	1.68				23 168.10	23.53
14.03.2014)													
Установка унитазов с													
бачком непосредственно													
присоединенным, 10													
компл.													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
52. Е17-01-005-04		3	162.87	<u>125.72</u>	<u>21.59</u>	488.62	<u>377.15</u>	<u>64.77</u>			17 267.73	<u>16 468.92</u>	<u>602.72</u>
(Приказ № 97/пр от				15.57	1.23		46.70	3.68				196.09	51.48
14.03.2014)													
Установка кронштейнов													
для столешницы (прим),													
шт													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
53. С999-9950		3									5 700.00		
(Приказ № 97/пр от												5 700.00	
14.03.2014)													
Кронштейны													
металлические 40*30 см,													
шт													

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54.	E10-01-059-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u> 30.32	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u> 0.30			420.21	<u>383.55</u>	<u>36.66</u> 4.24
55.	C999-9951 Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п	2.3									12 764.86	12 764.86	
56.	C999-9953 Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2	0.72									1 263.60	1 263.60	
57.	E69-3-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий	0.03	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	17.59	<u>13.81</u>	<u>3.78</u>			626.62	<u>604.06</u> 9.02	<u>13.55</u>
58.	E17-01-001-14 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.3	430.82	<u>302.75</u> 93.63	<u>34.44</u> 2.28	129.25	<u>90.83</u> 28.09	<u>10.33</u> 0.68			4 233.17	<u>3 966.10</u> 170.78	<u>96.29</u> 9.56
59.	C999-9947 Умывальник накладной фарфоровый, шт	3									16 800.00	16 800.00	
60.	C999-9921 Сифон пластиковый для умывальника, шт	3									789.69	789.69	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61. С999-9922		9									832.32		
Подводка гибкая, шт												832.32	
62. Е17-01-002-03	0.4	116.49		<u>97.89</u>	<u>0.29</u>	46.60	<u>39.16</u>	<u>0.12</u>			1 742.76	<u>1 709.79</u>	<u>0.50</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				18.32			7.33					32.47	
Установка смесителей, 10 шт.													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
63. С999-9946		4									25 280.00		
Смеситель однорычажный для умывальника, шт												25 280.00	
64. Е17-01-001-18	0.1	338.21		<u>152.29</u>	<u>89.68</u>	33.82	<u>15.23</u>	<u>8.97</u>			799.33	<u>664.99</u>	<u>85.19</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				96.24	4.03		9.62	0.40				49.15	5.64
Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких, 10 компл.													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
65. С999-9960		1									4 560.00		
Поддон стальной с основанием 700*700 мм и сифоном, шт												4 560.00	
66. Е16-07-003-01	4	63.64		<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	254.56	<u>223.71</u>	<u>20.14</u>			9 961.99	<u>9 755.80</u>	<u>128.54</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.68			10.71					77.65	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка													

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67.	E18-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка радиаторов стальных 12 сек. + 6 секций, 100 кВт радиаторов и конвекторов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.036	1 281.41	<u>855.49</u> 111.54	<u>314.39</u> 22.69	46.13	<u>30.80</u> 4.02	<u>11.32</u> 0.82			1 473.31	<u>1 345.24</u> 25.82	<u>102.25</u> 11.30
68.	C301-9351 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Радиаторы биметаллические 550 мм (12 секций 1 шт, 6 сек. 1 шт), кВт	3.6									47 232.00	47 232.00	
69.	C999-9936 Американка диам. 15 мм с шаровым краном, шт	4									3 160.00	3 160.00	
70.	C301-0484 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.	0.08	1 470.00	1 470.00		117.60	117.60				234.84	234.84	
71.	E67-8-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.	0.03	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u> 1.12	59.65	<u>59.57</u>	<u>0.08</u> 0.03			2 601.96	<u>2 601.32</u>	<u>0.64</u> 0.47
72.	C999-9980 Светильник светодиодный потолочный (по согласованию с Заказчиком), шт	3									9 600.00	9 600.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73. Е10-01-059-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка зеркало, 100 шт. изделий Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.02	2 534.83	<u>876.32</u>	<u>391.57</u>	50.70	<u>17.53</u>	<u>7.83</u>				937.69	<u>767.10</u>	<u>73.32</u>
			1 266.93	30.32		25.34	0.61					97.26	8.48
74. С203-9130 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Изделия штучные - зеркало 1,75 * 0,75 с креплениями, шт.	2										16 800.00	16 800.00	
75. С509-9900 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Строительный мусор, т	2.41										7 242.05	7 242.05	
76. Х40-0001 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч	16	103.20	<u>103.20</u>	1 651.20	<u>1 651.20</u>						16 000.00	<u>16 000.00</u>	
77. Е69-9-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.0241	1 965.31	<u>1 965.31</u>	47.36	<u>47.36</u>						9 307.17	<u>2 065.12</u>	<u>7 242.05</u>
78. Т01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.41	44.21	<u>5.25</u>	<u>30.56</u>	106.56	<u>12.66</u>	<u>73.64</u>				2 273.10	<u>551.70</u>	<u>838.68</u>

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79. T03-21-01-051		2.41	34.30		<u>34.30</u>	82.66		<u>82.66</u>			1 487.50		<u>1 487.50</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалам и грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км, 1 т груза													
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						30 686.91	6 406.51	2 677.23			904 486.71	257 100.08	24 833.10
							21 582.97	128.36				621 670.78	1 505.83
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						99.56	59.57	0.08			10 879.01	2 601.32	0.64
							39.91	0.03				8 277.05	0.47
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						39.91					8 277.05		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 71)						50.66					2 211.52		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 71)						38.74					1 691.16		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						188.96					14 781.69		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						24 402.01	4 606.38	2 171.17			694 965.58	178 513.46	19 999.96
							17 624.47	88.23				496 452.14	1 007.54
МАТЕРИАЛОВ -						3 564.98					245 387.70		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 7, 8; %=77 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10; %=123 - по стр. 11, 12, 23; %=118 - по стр. 14, 19, 20, 54, 73; %=105 - по стр. 22, 24; %=78 - по стр. 57, 77)						4 990.07					188 199.65		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 7, 8; %=50 - по стр. 9, 57, 77; %=68 - по стр. 10; %=75 - по стр. 11, 12, 23; %=63 - по стр. 14, 19, 20, 54, 73; %=55 - по стр. 22, 24)						2 805.51					106 524.03		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						32 197.59					989 689.26		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 928.43					40 715.80		
							1 928.43					40 715.80	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 928.43					40 715.80		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						4 067.69	1 727.90	349.68			154 165.72	75 433.60	2 506.32
							1 990.16	40.10				76 225.79	497.82
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-6; %=128 - по стр. 26, 27, 35, 43-45, 51, 52, 58, 62, 64, 66, 67)						2 181.16					93 625.66		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6; %=83 - по стр. 26, 27, 35, 43-45, 51, 52, 58, 62, 64, 66, 67)						1 417.40					60 843.51		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						7 666.25					308 634.89		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						189.22	12.66	156.30			3 760.60	551.70	2 326.18
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 78)						12.66					551.70		
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 78)						7.60					331.02		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						189.22					3 760.60		

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						42 170.45					1 357 582.24		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						7 221.89					284 036.83		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						4 261.65					169 058.70		
% НР						110.51					109.83		
% СП						65.21					65.37		
НДС 22%						7 590.68					298 668.09		
Итого с НДС						49 761.13					1 656 250.33		

Раздел 2. 2 этаж туалет девочек

80. E65-4-1	0.03	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u>	16.85	<u>16.59</u>	<u>0.26</u>				891.88	<u>725.72</u>	<u>2.09</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3.65			0.11					164.07	1.53
Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов													
81. E65-4-2	0.03	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u>	20.94	<u>20.65</u>	<u>0.29</u>				1 144.34	<u>903.11</u>	<u>2.33</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				4.07			0.12					238.90	1.71
Демонтаж унитазов, 100 приборов													
82. E65-1-1	0.113	432.32	<u>364.28</u>	<u>7.63</u>	48.85	<u>41.16</u>	<u>0.86</u>				1 925.32	<u>1 800.33</u>	<u>5.15</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			60.42	1.40		6.83	0.16					119.84	2.22
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода													
83. E65-2-1	0.04	740.87	<u>735.47</u>	<u>5.40</u>	29.63	<u>29.42</u>	<u>0.22</u>				1 359.44	<u>1 286.81</u>	<u>1.71</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.24			0.09					70.92	1.26
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями													

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84. E65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.035	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	32.29	<u>31.91</u>	<u>0.38</u> 0.16				1 539.92	<u>1 395.99</u> 140.93	<u>3.00</u> 2.20
85. E65-19-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.01	1 170.06	<u>1 094.50</u>	<u>75.56</u> 31.40	11.70	<u>10.95</u>	<u>0.76</u> 0.31				485.46	<u>479.47</u>	<u>5.99</u> 4.39
86. E46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0525	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	69.51	<u>55.81</u>	<u>13.71</u> 5.70				2 551.50	<u>2 442.76</u>	<u>108.74</u> 79.69
87. E46-04-001-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.54	168.48	<u>92.29</u>	<u>76.19</u> 14.00	90.98	<u>49.84</u>	<u>41.14</u> 7.56				2 737.07	<u>2 177.59</u>	<u>559.48</u>
88. E63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.716	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	614.85	<u>529.33</u>	<u>85.52</u> 17.80				23 754.79	<u>23 188.29</u>	<u>566.50</u> 220.63

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89. Е57-2-3		0.1653	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u>	132.53	<u>124.50</u>	<u>8.03</u>			8 092.85	<u>5 446.17</u>	<u>63.70</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					20.19			3.34				2 582.98	46.68
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия													
90. Е11-01-011-08		0.1653	996.93	<u>466.99</u>	<u>49.09</u>	164.79	<u>77.19</u>	<u>8.12</u>			3 951.19	<u>3 376.71</u>	<u>28.25</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				480.84	2.28		79.48	0.38				546.23	4.52
Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
91. Е11-01-011-10		0.1653	724.97	<u>652.19</u>	<u>70.44</u>	119.84	<u>107.81</u>	<u>11.64</u>			4 800.76	<u>4 715.81</u>	<u>81.75</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.33	7.01		0.39	1.16				3.20	13.92
Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (10 мм), 100 м2 стяжки													
Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 25													
92. С999-9901		0.397									11 910.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												11 910.00	
Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т													

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93.	E10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.716	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	1 844.28	<u>765.00</u> 1 059.69	<u>19.59</u>			26 752.77	<u>13 423.78</u> 13 245.95	<u>83.04</u>
94.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	81.2	29.60	29.60		2 403.52	2 403.52				18 676.00	18 676.00	
95.	C201-0797 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	57.3	5.12	5.12		293.38	293.38				6 303.00	6 303.00	
96.	C201-0802 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	200.8	7.56	7.56		1 518.05	1 518.05				33 332.80	33 332.80	
97.	C201-0815 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	60	1.95	1.95		117.00	117.00				1 080.00	1 080.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98.	E10-05-001-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с тремя дверными проемами и деформационным швом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.0855	13 288.74	<u>1 192.88</u> 12 060.88	<u>34.98</u>	1 136.19	<u>101.99</u> 1 031.21	<u>2.99</u>			14 810.96	<u>1 789.69</u> 13 008.69	<u>12.58</u>
99.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0966	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	694.31	<u>134.50</u> 392.64	<u>167.18</u> 22.38			9 692.54	<u>5 875.76</u> 2 799.79	<u>1 016.99</u> 268.78
100.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (4 блока 670*2050 мм., 2 блок 880*2050 мм.), м2	9.1									178 059.70	178 059.70	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101.	Е15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (облицовочные плитки по согласованию с Заказчиком), 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.887	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	9 598.84	<u>1 890.94</u> 7 667.03	<u>40.88</u> 22.82			179 448.53	<u>82 609.99</u> 96 483.77	<u>354.76</u> 282.16
102.	Е11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных (размер и цвет по согласованию с Заказчиком), 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.1653	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	4 562.62	<u>493.46</u> 4 063.25	<u>5.91</u> 4.35			53 082.79	<u>21 589.04</u> 31 432.88	<u>60.88</u> 52.16
103.	Е15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.155	2 039.37	<u>1 400.99</u> 13.32	<u>638.38</u> 13.32	316.10	<u>217.15</u> 2.06	<u>98.95</u> 2.06			10 417.88	<u>9 480.76</u> 28.88	<u>937.11</u> 28.88
104.	С101-2414 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>, м2	15.8	73.51	73.51		1 161.46	1 161.46				14 062.00	14 062.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.04	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	45.23	<u>37.06</u> 8.01	<u>0.17</u> 0.02			1 654.57	<u>1 615.96</u> 37.47	<u>1.13</u> 0.20
106.	E17-01-001-22 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка трапов диаметром 50 мм, 10 компл. <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.1	1 957.44	<u>70.76</u> 1 872.52	<u>14.16</u> 0.53	195.74	<u>7.08</u> 187.25	<u>1.42</u> 0.05			1 834.96	<u>308.98</u> 1 512.47	<u>13.50</u> 0.74
107.	C999-990111. Отвод 45 град диам 50 мм, шт	3									135.00	135.00	
108.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	2									90.00	90.00	
109.	C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	2									190.00	190.00	
110.	C999-9906 Труба пластиковая диам 50 мм L - 1,0 м, шт	3									399.00	399.00	
111.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	2									170.00	170.00	
112.	C999-9908 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,15 м, шт	1									60.00	60.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113. С999-9909		7									560.00		
Крепление для трубы металлические, шт												560.00	
114. Е16-04-001-02		0.035	1 422.25	888.33	9.41	49.78	31.09	0.33			1 444.67	1 355.86	2.21
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				524.50	1.02		18.36	0.04				86.60	0.43
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
115. С999-9930		2									190.00		
Отвод 90 град диам 100 мм, шт												190.00	
116. С999-9931		1									298.00		
Переход пластик на чугун 110 мм, шт												298.00	
117. С999-9932		2									374.94		
тройник пластик 110 мм, шт												374.94	
118. С999-9933		1									250.00		
Крестовина диам 100 мм, шт												250.00	
119. С999-9909		6									480.00		
Крепление для трубы металлические, шт												480.00	
120. С999-9934		1									249.00		
Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт												249.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121. С999-9935		3									1 140.00		
Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт												1 140.00	
122. E16-07-003-01		2	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	127.28	<u>111.86</u>	<u>10.07</u>			4 981.00	<u>4 877.90</u>	<u>64.27</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.68			5.35					38.83	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка													
123. E16-07-004-02		2	290.44	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>	580.88	<u>192.75</u>	<u>2.06</u>			11 040.66	<u>8 431.31</u>	<u>20.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				193.04			386.07					2 589.34	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка													
124. E16-04-002-01		0.116	4 557.05	<u>2 743.45</u>	<u>1 706.04</u>	528.62	<u>318.24</u>	<u>197.90</u>			15 107.82	<u>13 877.97</u>	<u>1 190.34</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				107.56	273.94		12.48	31.78				39.52	381.63
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
125. С507-0622		1.15	34.70			39.91					1 035.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				34.70			39.91					1 035.00	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м													

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126.	C999-9910	11									792.00		
	п/п 20 мм - резьба											792.00	
	стальная 1/2, шт												
127.	C999-9913	10									220.00		
	тройник п/п 20 мм, шт											220.00	
128.	C999-9916	3									75.00		
	угол п/п 90 град. диам. 20											75.00	
	мм, шт												
129.	C999-9923	11									5 610.00		
	Кран шаровый 15 мм, шт											5 610.00	
130.	E17-01-003-01	0.3	4 211.07	<u>340.88</u>	<u>64.38</u>	1 263.32	<u>102.26</u>	<u>19.31</u>			27 810.55	<u>4 463.35</u>	<u>179.11</u>
	(Приказ № 97/пр от			3 805.80	5.61		1 141.74	1.68				23 168.10	23.53
	14.03.2014)												
	Установка унитазов с												
	бачком непосредственно												
	присоединенным, 10												
	компл.												
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
131.	E17-01-005-04	3	162.87	<u>125.72</u>	<u>21.59</u>	488.62	<u>377.15</u>	<u>64.77</u>			17 267.73	<u>16 468.92</u>	<u>602.72</u>
	(Приказ № 97/пр от			15.57	1.23		46.70	3.68				196.09	51.48
	14.03.2014)												
	Установка кронштейнов												
	для столешницы (прим),												
	шт												
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
132.	C999-9950	3									5 700.00		
	(Приказ № 97/пр от											5 700.00	
	14.03.2014)												
	Кронштейны												
	металлические 40*30 см,												
	шт												

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133. Е10-01-059-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u> 30.32	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u> 0.30			420.21	<u>383.55</u>	<u>36.66</u> 4.24
134. С999-9951 Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п		2.3									12 764.86	12 764.86	
135. С999-9953 Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2		0.72									1 263.60	1 263.60	
136. Е69-3-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий		0.03	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	17.59	<u>13.81</u>	<u>3.78</u>			626.62	<u>604.06</u> 9.02	<u>13.55</u>
137. Е17-01-001-14 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		0.3	430.82	<u>302.75</u> 93.63	<u>34.44</u> 2.28	129.25	<u>90.83</u> 28.09	<u>10.33</u> 0.68			4 233.17	<u>3 966.10</u> 170.78	<u>96.29</u> 9.56
138. С999-9947 Умывальник накладной фарфоровый, шт		3									16 800.00	16 800.00	
139. С999-9921 Сифон пластиковый для умывальника, шт		3									789.69	789.69	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140.	C999-9922	9									832.32		
	Подводка гибкая, шт											832.32	
141.	E17-01-002-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка смесителей, 10 шт. Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.4	116.49	<u>97.89</u> 18.32	<u>0.29</u>	46.60	<u>39.16</u> 7.33	<u>0.12</u>			1 742.76	<u>1 709.79</u> 32.47	<u>0.50</u>
142.	C999-9946 Смеситель однорычажный для умывальника, шт	4									25 280.00	25 280.00	
143.	E17-01-001-18 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких, 10 компл. Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.1	338.21	<u>152.29</u> 96.24	<u>89.68</u> 4.03	33.82	<u>15.23</u> 9.62	<u>8.97</u> 0.40			799.33	<u>664.99</u> 49.15	<u>85.19</u> 5.64
144.	C999-9960 Поддон стальной с основанием 700*700 мм и сифоном, шт	1									4 560.00	4 560.00	
145.	E16-07-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка	4	63.64	<u>55.93</u> 2.68	<u>5.04</u>	254.56	<u>223.71</u> 10.71	<u>20.14</u>			9 961.99	<u>9 755.80</u> 77.65	<u>128.54</u>

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146.	E18-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка радиаторов стальных 12 сек. + 6 секций, 100 кВт радиаторов и конвекторов <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.036	1 281.41	<u>855.49</u> 111.54	<u>314.39</u> 22.69	46.13	<u>30.80</u> 4.02	<u>11.32</u> 0.82			1 473.31	<u>1 345.24</u> 25.82	<u>102.25</u> 11.30
147.	C301-9351 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Радиаторы биметаллические 550 мм (12 секций 1 шт, 6 сек. 1 шт), кВт	3.6									47 232.00	47 232.00	
148.	C999-9936 Американка диам. 15 мм с шаровым краном, шт	4									3 160.00	3 160.00	
149.	C301-0484 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.	0.08	1 470.00	1 470.00		117.60	117.60				234.84	234.84	
150.	E67-8-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.	0.03	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u> 1.12	59.65	<u>59.57</u>	<u>0.08</u> 0.03			2 601.96	<u>2 601.32</u>	<u>0.64</u> 0.47
151.	C999-9980 Светильник светодиодный потолочный (по согласованию с Заказчиком), шт	3									9 600.00	9 600.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152.	E10-01-059-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка зеркало, 100 шт. изделий Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.02	2 534.83	<u>876.32</u> 1 266.93	<u>391.57</u> 30.32	50.70	<u>17.53</u> 25.34	<u>7.83</u> 0.61			937.69	<u>767.10</u> 97.26	<u>73.32</u> 8.48
153.	C203-9130 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Изделия штучные - зеркало 1,75 * 0,75 с креплениями, шт.	2									16 800.00	16 800.00	
154.	C509-9900 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Строительный мусор, т	2.39									7 181.95	7 181.95	
155.	X40-0001 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч	16	103.20		<u>103.20</u>	1 651.20		<u>1 651.20</u>			16 000.00		<u>16 000.00</u>
156.	E69-9-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.0239	1 965.31	<u>1 965.31</u>		46.97	<u>46.97</u>				9 229.93	<u>2 047.98</u> 7 181.95	
157.	T01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.39	44.21	<u>5.25</u>	<u>30.56</u>	105.66	<u>12.55</u>	<u>73.03</u>			2 254.23	<u>547.12</u>	<u>831.72</u>

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158. Т03-21-01-051		2.39	34.30		<u>34.30</u>	81.98		<u>81.98</u>			1 475.16		<u>1 475.16</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалам и грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км, 1 т груза													
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						30 972.28	<u>6 434.61</u>	<u>2 675.16</u>			908 279.01	<u>258 501.08</u>	<u>24 811.15</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						99.56	<u>59.57</u>	<u>0.08</u>			10 818.91	<u>2 601.32</u>	<u>0.64</u>
							39.91	0.03				8 216.95	0.47
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						39.91					8 216.95		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 150)						50.66					2 211.52		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 150)						38.74					1 691.16		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						188.96					14 721.59		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						24 688.96	<u>4 634.59</u>	<u>2 170.39</u>			698 849.19	<u>179 919.04</u>	<u>19 997.31</u>
							17 884.01	88.46				498 932.83	1 010.14
МАТЕРИАЛОВ -						3 564.98					245 207.70		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 86, 87; %=77 - по стр. 88; %=80 - по стр. 89; %=123 - по стр. 90, 91, 102; %=118 - по стр. 93, 98, 99, 133, 152; %=105 - по стр. 101, 103; %=78 - по стр. 136, 156)						5 023.40					189 850.05		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 86, 87; %=50 - по стр. 88, 136, 156; %=68 - по стр. 89; %=75 - по стр. 90, 91, 102; %=63 - по стр. 93, 98, 99, 133, 152; %=55 - по стр. 101, 103)						2 822.69					107 379.22		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						32 535.05					996 078.46		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 928.43					40 715.80		
							1 928.43					40 715.80	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 928.43					40 715.80		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						4 067.69	<u>1 727.90</u>	<u>349.68</u>			154 165.72	<u>75 433.60</u>	<u>2 506.32</u>
							1 990.16	40.10				76 225.79	497.82
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 80-85; %=128 - по стр. 105, 106, 114, 122-124, 130, 131, 137, 141, 143, 145, 146)						2 181.16					93 625.66		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 80-85; %=83 - по стр. 105, 106, 114, 122-124, 130, 131, 137, 141, 143, 145, 146)						1 417.40					60 843.51		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						7 666.25					308 634.89		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						187.64	12.55	155.01			3 729.39	547.12	2 306.88
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 157)						12.55					547.12		
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 157)						7.53					328.27		

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					187.64					3 729.39		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					42 506.33					1 363 880.13		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 255.22					285 687.23		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 278.83					169 913.89		
	% НР					110.54					109.88		
	% СП					65.19					65.35		
	НДС 22%					7 651.14					300 053.63		
	Итого с НДС					50 157.47					1 663 933.76		

Раздел 3. Служебный санузел на 3 этаже

159.	E65-1-1	0.03	432.32	<u>364.28</u>	<u>7.63</u>	12.97	<u>10.93</u>	<u>0.23</u>		511.15	<u>477.96</u>	<u>1.37</u>
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			60.42	1.40		1.81	0.04			31.82	0.59
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода											
160.	E65-2-2	0.01	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u>	9.23	<u>9.12</u>	<u>0.11</u>		439.98	<u>398.85</u>	<u>0.86</u>
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				4.49			0.04			40.27	0.63
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями											
161.	E46-04-012-03	0.0147	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u>	19.46	<u>15.63</u>	<u>3.84</u>		714.42	<u>683.97</u>	<u>30.45</u>
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				108.51			1.60				22.31
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2											

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162.	E57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.041	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	32.87	<u>30.88</u>	<u>1.99</u> 0.83			2 007.30	<u>1 350.84</u> 640.67	<u>15.80</u> 11.58
163.	E10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.228	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	587.28	<u>243.60</u> 337.44	<u>6.24</u>			8 519.04	<u>4 274.61</u> 4 217.98	<u>26.44</u>
164.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	27	29.60	29.60		799.20	799.20				6 210.00	6 210.00	
165.	C201-0797 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	17.9	5.12	5.12		91.65	91.65				1 969.00	1 969.00	
166.	C201-0802 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	65.6	7.56	7.56		495.94	495.94				10 889.60	10 889.60	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167. С201-0815		20	1.95			39.00					360.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.95			39.00					360.00	
Подвес прямой для ПП-профиля, шт.													
168. Е11-01-011-08		0.04	996.93	<u>466.99</u>	<u>49.09</u>	39.88	<u>18.68</u>	<u>1.96</u>			956.13	<u>817.11</u>	<u>6.84</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				480.84	2.28		19.23	0.09				132.18	1.09
Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
169. Е11-01-011-10		0.04	724.97	<u>652.19</u>	<u>70.44</u>	29.00	<u>26.09</u>	<u>2.82</u>			1 161.71	<u>1 141.15</u>	<u>19.78</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.33	7.01		0.09	0.28				0.77	3.37
Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (10 мм), 100 м2 стяжки													
Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 25													
170. С999-9901		0.096									2 880.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												2 880.00	
Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т													
171. Е10-01-039-01		0.0147	7 187.50	<u>1 392.29</u>	<u>1 730.60</u>	105.66	<u>20.47</u>	<u>25.44</u>			1 474.95	<u>894.14</u>	<u>154.76</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				4 064.60	231.68		59.75	3.41				426.05	40.90
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

172. С203-9057	1.37										26 806.79		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												26 806.79	
Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (1 блока 670*2050 мм), м2													
173. Е15-01-019-05	0.228	10 821.70	<u>2 131.83</u>	<u>46.09</u>	2 467.35	<u>486.06</u>	<u>10.51</u>				46 126.57	<u>21 234.59</u>	<u>91.19</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			8 643.78	25.73		1 970.78	5.87					24 800.79	72.53
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (размер и цвет по согласованию с Заказчиком), 100 м2													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
174. Е11-01-047-02	0.04	27 602.03	<u>2 985.25</u>	<u>35.75</u>	1 104.08	<u>119.41</u>	<u>1.43</u>				12 845.20	<u>5 224.21</u>	<u>14.73</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			24 581.04	26.29		983.24	1.05					7 606.26	12.62
Устройство покрытий из плит керамогранитных (размер и цвет по согласованию с Заказчиком), 100 м2													
покрытия													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.04	2 039.37	<u>1 400.99</u>	<u>638.38</u> 13.32	81.57	<u>56.04</u>	<u>25.54</u> 0.53			2 688.48	<u>2 446.65</u>	<u>241.84</u> 7.45
176.	C101-2414 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>, м2	4.2	73.51	73.51		308.74	308.74				3 738.00	3 738.00	
177.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.01	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	11.31	<u>9.26</u> 2.00	<u>0.04</u>			413.64	<u>403.99</u> 9.37	<u>0.28</u> 0.05
178.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	1									45.00	45.00	
179.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	1									85.00	85.00	
180.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	1									80.00	80.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.015	1 422.25	<u>888.33</u> 524.50	<u>9.41</u> 1.02	21.33	<u>13.33</u> 7.87	<u>0.14</u> 0.02			619.14	<u>581.08</u> 37.11	<u>0.95</u> 0.18
182.	C999-9930 Отвод 90 град диам 100 мм, шт	1									95.00	95.00	
183.	C999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	1									187.47	187.47	
184.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	2									160.00	160.00	
185.	C999-9935 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт	2									760.00	760.00	
186.	E16-07-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка	2	63.64	<u>55.93</u> 2.68	<u>5.04</u>	127.28	<u>111.86</u> 5.35	<u>10.07</u>			4 981.00	<u>4 877.90</u> 38.83	<u>64.27</u>

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187.	E16-07-004-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	290.44	<u>96.37</u> 193.04	<u>1.03</u>	290.44	<u>96.37</u> 193.04	<u>1.03</u>			5 520.33	<u>4 215.66</u> 1 294.67	<u>10.00</u>
188.	E16-04-002-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.04	4 557.05	<u>2 743.45</u> 107.56	<u>1 706.04</u> 273.94	182.28	<u>109.74</u> 4.30	<u>68.24</u> 10.96			5 209.59	<u>4 785.51</u> 13.63	<u>410.46</u> 131.60
189.	C507-0622 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м	0.4	34.70	34.70		13.88	13.88				360.00	360.00	
190.	C999-9910 п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт	3									216.00	216.00	
191.	C999-9913 тройник п/п 20 мм, шт	1									22.00	22.00	
192.	C999-9916 угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт	4									100.00	100.00	
193.	C999-9923 Кран шаровый 15 мм, шт	5									2 550.00	2 550.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194. E17-01-003-01		0.1	4 211.07	<u>340.88</u>	<u>64.38</u>	421.11	<u>34.09</u>	<u>6.44</u>			9 270.18	<u>1 487.78</u>	<u>59.70</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3 805.80	5.61		380.58	0.56				7 722.70	7.84
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
195. E17-01-005-04		2	162.87	<u>125.72</u>	<u>21.59</u>	325.75	<u>251.43</u>	<u>43.18</u>			11 511.82	<u>10 979.28</u>	<u>401.82</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				15.57	1.23		31.13	2.45				130.73	34.32
Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
196. C999-9950		2									3 800.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												3 800.00	
Кронштейны металлические 40*30 см, шт													
197. E10-01-059-01		0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u>	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u>			420.21	<u>383.55</u>	<u>36.66</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					30.32			0.30					4.24
Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
198. C999-9951		1									5 549.94		
Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п												5 549.94	
199. C999-9953		0.35									614.25		
Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2												614.25	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200. Е69-3-4		0.01	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	5.86	<u>4.60</u>	<u>1.26</u>			208.87	<u>201.35</u>	<u>4.52</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												3.01	
Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий													
201. Е17-01-001-14		0.1	430.82	<u>302.75</u>	<u>34.44</u>	43.08	<u>30.28</u>	<u>3.44</u>			1 411.06	<u>1 322.03</u>	<u>32.10</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				93.63	2.28		9.36	0.23				56.93	3.19
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
202. С999-9947		1									5 600.00		
Умывальник накладной фарфоровый, шт												5 600.00	
203. С999-9921		1									263.23		
Сифон пластиковый для умывальника, шт												263.23	
204. С999-9922		3									277.44		
Подводка гибкая, шт												277.44	
205. Е17-01-002-03		0.1	116.49	<u>97.89</u>	<u>0.29</u>	11.65	<u>9.79</u>	<u>0.03</u>			435.69	<u>427.45</u>	<u>0.12</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				18.32			1.83					8.12	
Установка смесителей, 10 шт.													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
206. С999-9946		1									6 320.00		
Смеситель однорычажный для умывальника, шт												6 320.00	

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207. Е67-8-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.		0.01	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u> 1.12	19.88	<u>19.86</u>	<u>0.03</u> 0.01			867.32	<u>867.11</u>	<u>0.21</u> 0.16
208. С999-9980 Светильник светодиодный потолочный, шт		1									3 200.00	3 200.00	
209. С509-9900 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Строительный мусор, т		0.03									90.15	90.15	
210. Х40-0001 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч		2	103.20		<u>103.20</u>	206.40		<u>206.40</u>			2 000.00		<u>2 000.00</u>
211. Е69-9-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора		0.0003	1 965.31	<u>1 965.31</u>		0.59	<u>0.59</u>				115.86	<u>25.71</u> 90.15	
212. Т01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1.т груза		0.03	44.21	<u>5.25</u>	<u>30.56</u>	1.33	<u>0.16</u>	<u>0.92</u>			28.30	<u>6.87</u>	<u>10.44</u>

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213. T03-21-01-051		0.03	34.30		<u>34.30</u>	1.03		<u>1.03</u>			18.52		<u>18.52</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами и грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км, 1 т груза													
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						7 919.76	<u>1 737.03</u>	<u>426.28</u>			203 705.33	<u>69 509.35</u>	<u>3 654.11</u>
							5 756.21	28.27				130 530.91	354.65
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						33.76	<u>19.86</u>	<u>0.03</u>			1 317.47	<u>867.11</u>	<u>0.21</u>
							13.88	0.01				450.15	0.16
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						13.88					450.15		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 207)						16.89					737.18		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 207)						12.92					563.73		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						63.57					2 618.38		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						5 800.62	<u>1 030.81</u>	<u>291.35</u>			148 798.86	<u>38 677.88</u>	<u>2 643.01</u>
							4 478.47	13.96				107 477.98	176.09
МАТЕРИАЛОВ -						1 107.94					43 434.79		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 161; %=80 - по стр. 162; %=118 - по стр. 163, 171, 197; %=123 - по стр. 168, 169, 174; %=105 - по стр. 173, 175; %=78 - по стр. 200, 211)						1 154.30					42 453.66		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 161; %=68 - по стр. 162; %=63 - по стр. 163, 171, 197; %=75 - по стр. 168, 169, 174; %=55 - по стр. 173, 175; %=50 - по стр. 200, 211)						636.31					23 529.09		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						7 591.23					214 781.61		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						626.59					13 218.60		
							626.59					13 218.60	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						626.59					13 218.60		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						1 456.43	<u>686.20</u>	<u>132.95</u>			40 323.58	<u>29 957.49</u>	<u>981.93</u>
							637.27	14.30				9 384.18	178.40
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 159, 160; %=128 - по стр. 177, 181, 186-188, 194, 195, 201, 205)						885.77					38 099.80		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 159, 160; %=83 - по стр. 177, 181, 186-188, 194, 195, 201, 205)						574.77					24 723.04		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						2 916.97					103 146.42		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						2.36	0.16	1.95			46.82	6.87	28.96
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 212)						0.16					6.87		
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 212)						0.10					4.12		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						2.36					46.82		

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					11 200.72					333 811.83		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 056.96					81 290.64		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 224.00					48 815.86		
	% НР					116.52					116.36		
	% СП					69.34					69.87		
	НДС 22%					2 016.13					73 438.60		
	Итого с НДС					13 216.85					407 250.43		

Раздел 4. Доп. работы

214.	Ц08-02-402-01	0.95	902.37	<u>181.92</u>	<u>500.08</u>	857.25	<u>172.82</u>	<u>475.08</u>			12 208.01	<u>7 545.26</u>	<u>3 741.08</u>
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			220.37	30.86		209.35	29.32				921.67	352.13
	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м												
	Начисления: Н17= 2												
215.	С501-8483	0.098	10 311.41			1 010.52					11 760.00		
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			10 311.41			1 010.52					11 760.00	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм ² , 1000 м												

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216.	Ц08-03-599-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт. Начисления: Н17= 2	3	83.21	34.74 45.49	2.99 0.16	249.64	104.21 136.47	8.97 0.49			5 261.66	4 544.32 650.98	66.36 5.88
217.	С509-1458 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Щитки распределительный навесной ЦРН-П-6 IP40 пластиковый, шт.	3	642.61	642.61		1 927.83	1 927.83				3 600.00	3 600.00	
218.	Ц08-03-526-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. Начисления: Н17= 2	3	217.78	18.77 197.90	1.11	653.35	56.30 593.71	3.34			4 100.87	2 457.23 1 624.90	18.74
219.	С999-999910. Дифавтоматический выключатель 20 А, шт	3									5 100.00	5 100.00	
220.	Ц08-02-390-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м Начисления: Н17= 2	0.96	276.54	195.97 48.86	31.71 0.14	265.48	188.13 46.90	30.44 0.13			8 643.01	8 210.94 297.41	134.66 1.88

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221.	C509-1831 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм, м	96	2.12	2.12		203.52	203.52				6 720.00	6 720.00	
222.	Ц08-03-602-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Электрополотенце, 1 шт. Начисления: Н17= 2	3	19.34	<u>15.05</u> 1.20	<u>3.10</u> 0.16	58.03	<u>45.14</u> 3.59	<u>9.29</u> 0.49			2 086.30	<u>1 968.66</u> 49.79	<u>67.86</u> 5.88
223.	C999-999912. Электрополотенце (Скорость воздушного потока не менее 90 м/с, напряжение 220 В, мощность 1,4 - 2 кВт., включение сенсорное, установка настенная), шт	3									106 617.00	106 617.00	
224.	Ц08-03-591-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. Начисления: Н17= 2	0.03	730.87	<u>541.73</u> 164.32	<u>24.83</u> 0.65	21.93	<u>16.25</u> 4.93	<u>0.74</u> 0.02			741.45	<u>708.72</u> 28.42	<u>4.32</u> 0.24
225.	C999-999911. Розетка при открытой проводке, шт	3									1 080.00	1 080.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						5 247.55	<u>582.85</u> 4 136.82	<u>527.86</u> 30.45			167 918.30	<u>25 435.13</u> 138 450.17	<u>4 033.02</u> 366.01
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						5 247.55	<u>582.85</u> 4 136.82	<u>527.86</u> 30.45			55 121.30	<u>25 435.13</u> 25 653.17	<u>4 033.02</u> - 366.01
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						3 141.87					22 080.00		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 214, 216, 218, 220, 222, 224)						582.64					24 511.08		

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 214, 216, 218, 220, 222, 224)					398.65					16 770.74		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 228.84					96 403.12		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										112 797.00		
												112 797.00	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										112 797.00		
.	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					6 228.84					209 200.12		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					582.64					24 511.08		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					398.65					16 770.74		
	% НР					95.00					95.00		
	% СП					65.00					65.00		
	НДС 22%					1 121.19					46 024.03		
	Итого с НДС					7 350.03					255 224.15		
.	ИТОГО ПО СМЕТЕ					74 826.50	15 161.00	6 306.53			2 184 389.35	610 545.64	57 331.38
							53 318.51	315.67				1 514 743.23	3 734.92
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 480.43	721.85	528.05			78 136.69	31 504.88	4 034.51
							4 230.52	30.52				42 597.32	367.11
.	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 235.57					39 024.15		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 71, 150, 207; %=95 - по стр. 214, 216, 218, 220, 222, 224)					700.85					29 671.30		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 71, 150, 207, 214, 216, 218, 220, 222, 224)					489.05					20 716.79		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 670.33					128 524.78		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					54 891.59	10 271.78	4 632.91			1 655 410.63	397 110.38	42 640.28
							39 986.95	190.65				1 215 659.95	2 193.77
.	МАТЕРИАЛОВ -					8 237.90					534 030.19		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 7, 8, 86, 87, 161; %=77 - по стр. 9, 88; %=80 - по стр. 10, 89, 162; %=123 - по стр. 11, 12, 23, 90, 91, 102, 168, 169, 174; %=118 - по стр. 14, 19, 20, 54, 73, 93, 98, 99, 133, 152, 163, 171, 197; %=105 - по стр. 22, 24, 101, 103, 173, 175; %=78 - по стр. 57, 77, 136, 156, 200, 211)					11 167.77					420 503.36		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 7, 8, 86, 87, 161; %=50 - по стр. 9, 57, 77, 88, 136, 156, 200, 211; %=68 - по стр. 10, 89, 162; %=75 - по стр. 11, 12, 23, 90, 91, 102, 168, 169, 174; %=63 - по стр. 14, 19, 20, 54, 73, 93, 98, 99, 133, 152, 163, 171, 197; %=55 - по стр. 22, 24, 101, 103, 173, 175)					6 264.51					237 432.34		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					72 323.87					2 313 346.33		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 483.45					94 650.20		
							4 483.45					94 650.20	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 483.45					94 650.20		

< 1 * 2019 * 695 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 591.81	4 142.00	832.31			348 655.02	180 824.69	5 994.57
							4 617.59	94.50				161 835.76	1 174.04
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-6, 80-85, 159, 160; %=128 - по стр. 26, 27, 35, 43-45, 51, 52, 58, 62, 64, 66, 67, 105, 106, 114, 122-124, 130, 131, 137, 141, 143, 145, 146, 177, 181, 186-188, 194, 195, 201, 205)					5 248.09					225 351.12		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 80-85, 159, 160; %=83 - по стр. 26, 27, 35, 43-45, 51, 52, 58, 62, 64, 66, 67, 105, 106, 114, 122-124, 130, 131, 137, 141, 143, 145, 146, 177, 181, 186-188, 194, 195, 201, 205)					3 409.57					146 410.06		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					18 249.47					720 416.20		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					379.22	25.37	313.26			7 536.81	1 105.69	4 662.02
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 78, 157, 212)					25.37					1 105.69		
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 78, 157, 212)					15.23					663.41		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					379.22					7 536.81		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					102 106.34					3 264 474.32		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					17 116.71					675 525.78		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10 163.13					404 559.19		
	% НР					110.60					109.97		
	% СП					65.67					65.86		
	НДС 22%					18 379.14					718 184.34		
	Итого с НДС					120 485.48					3 982 658.62		

Составил:

Евг. Семенов *И.И. м.м.м.м.м.м. м.т.у.т.т.м.м.т.*
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Начальник отдела *м.м.м. - м.м.м.м.м.м. И.И.*
(должность, подпись, Ф.И.О)



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Инициативный проект:

**«Ремонт санитарных узлов (девочек)
второго и третьего этажа в здании
МБОУ СОШ № 117»**

**Директор МБОУ СОШ № 117
Степовик Ольга Александровна**



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Цель Проекта:

Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и выполнение санитарных требований.

Задачи Проекта:

1. Повысить эффективность использования ресурсов (теплоносителей, воды).
2. Обеспечить бесперебойную работу сантехнического оборудования, сохранение материальной базы учреждения в связи с сокращением аварийных ситуаций (протечек сантехнического оборудования).
3. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.
4. Обеспечить выполнение санитарных требований.
5. Выполнение требований охраны труда.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Необходимые виды работ

- замена облицовочной плитки на полу и стенах;
- замена канализационной системы;
- замена кабин, входных дверей;





**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Необходимые виды работ

- **замена светильников;**
- **замена унитазов, раковин, смесителей;**
- **ремонт потолков;**





**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Необходимые виды работ

При реализации проекта предполагается трудовое участие, которое будет состоять в уборке строительного мусора, мытье пола и стен в ходе ремонтных работ и после их окончания с использованием моющих средств и уборочного инвентаря.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Ожидаемые результаты

Реализация проекта обеспечит безопасное пребывание учащихся и сотрудников, а также посетителей МБОУ СОШ № 117 во время осуществления образовательной деятельности, обеспечит выполнение требований охраны труда и санитарных требований, а также придаст лучший эстетичный вид учреждения.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Общая стоимость инициативного проекта

3 982 658,62 руб., в том числе:

- средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 3 582 658,62 руб.
- объем инициативных платежей – 400 000,00 руб.
- трудовое участие (мытьё окон, полов).



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 117
имени почетного гражданина Б.И.Беляева»**

Сроки реализации проекта:

Июнь – август 2027 года