

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку  
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета,**

**«Ремонт туалетов в здании МБОУ СОШ № 126  
(г. Снежинск, улица Васильева, дом 54)»**

| №  | Общая характеристика<br>инициативного проекта                                                                                                                                                                                                                                            | Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)</p> | <p>Здание МБОУ СОШ № 126 введено в эксплуатацию в 1966 году. В 2020 году в МБОУ СОШ № 126 был проведен капитальный ремонт, в ходе которого произведена замена проводки во всем здании, отремонтированы актовый и спортивный залы. Другие помещения, в том числе и помещения туалетов, ремонтом не были охвачены.</p> <p>Ежегодно школа собственными силами приводит здание в порядок, частично обновляя помещения. Однако в результате эксплуатации туалеты устарели как морально, так и физически: отваливается плитка, сантехническое оборудование требует замены, местами отсутствуют кабинки. Таким образом, туалеты не соответствуют нормативам.</p> <p>С целью подготовки инициативного проекта была проделана большая работа по разработке расчетно-сметной документации и проекта в целом.</p> <p>Предлагаемый инициативный проект направлен на организацию благоустройства территории муниципального образования в пределах границ территории Снежинского городского округа Челябинской области, на которой расположено МБОУ СОШ № 126 – объект социальной инфраструктуры города.</p> <p>Актуальность проблемы – очень высокая, так как школа № 126 является образовательным, досуговым, спортивным центром большого микрорайона Снежинского городского округа, кроме того в здании школы в период подготовки и проведения всенародных голосований размещаются две участковые избирательные комиссии. Таким образом, решение объявленной проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения жителей микрорайона - части муниципального образования.</p> |

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         | <p><u>Цель:</u> Создание современных комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания учащихся МБОУ СОШ № 126.</p> <p><u>Задачи:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.</li> <li>-Обеспечить соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических норм.</li> </ul> <p>В здании школы необходимо провести следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ремонт туалетных комнат;</li> <li>-Замена сантехнического оборудования;</li> <li>-Частичная замена коммуникаций, систем водоснабжения и водоотведения;</li> <li>-Помывка стен, окон, дверей, помещений здания после ремонта.</li> </ul> <p>Степень проработанности инициативного проекта – очень высокая, так как в наличии имеется проектно-сметная документация, позволяющая определить стоимость и возможность реализации инициативного проекта. Кроме того, инициатор представляет конечный планируемый продукт проекта и предлагает ориентировочное визуальное представление демонстрационных материалов «Было-стало».</p> |
| 2. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы                                   | <p>Ремонт туалетов в здании школы будет способствовать созданию современных комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания обучающихся при реализации основных общеобразовательных программ общего образования, основных образовательных программ дополнительного образования, повышению эффективности использования ресурсов и соблюдению требований охраны труда и санитарно-гигиенических норм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | <p>Ожидаем, что ремонт туалетов в здании школы будет способствовать созданию современной безопасной и комфортной среды как для обучения и воспитания учащихся МБОУ СОШ № 126, так и для функционирования школы в целом в качестве культурного центра микрорайона Снежинского городского округа.</p> <p>Мы считаем, что в XXI веке помещения образовательных учреждений должны полностью</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>соответствовать современным требованиям, чтобы они становились местом, где всем посетителям будет безопасно, уютно и комфортно.</p> <p>Именно поэтому мы просим поддержать инициативный проект, который даст возможность придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения и обеспечить соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических норм.</p> |
| 4. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации | <p><b>На реализацию проекта необходимо <u>1 610 000,00 руб.</u>, в том числе:</b></p> <p>- Ремонт туалетов в здании МБОУ СОШ № 126 (г. Снежинск, улица Васильева, дом 54) – <b><u>1 610 000,00 руб.</u></b> (Локальная смета № 01-126/2026).</p>                                                                                                                              |
| 5. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Июнь-август 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Объем финансового участия – <u>161 000,00 руб. (10%).</u></b></p> <p><b>Запланировано трудовое участие</b> (мытьё окон, полов, оформление помещений)</p>                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | проекта                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей | <b>Средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета – <u>1 449 000,00 руб.</u></b>                                                                                                                                                                       |
| 8. | Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект                                                             | Снежинский городской округ, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова», город Снежинск, улица Васильева, дом 54 (кадастровый номер земельного участка 74:40:0101005:3). |

Директор МБОУ СОШ № 126



И.Г. Черемин

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

" " 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МБОУ №126, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Васильева,54  
(наименование стройки)

МБОУ №126, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Васильева,54  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-126/2026

Ремонт туалетов в здании МБОУ СОШ №126 (г. Снежинск, улица Васильева, дом 54)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание  
(проектная и (или) иная техническая документация)

(74), ТЕР, 3 кв 2026 (СМР), Письмо Минстроя  
России от 30.07.2026г. №46728-ИФ/09  
(01.01.2000)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

|                    |          |                   |
|--------------------|----------|-------------------|
| Сметная стоимость  | 1 610,00 | (101,68) тыс.руб. |
| в том числе:       |          |                   |
| строительных работ | 1 319,67 | (83,35) тыс.руб.  |
| монтажных работ    | 0,00     | (0) тыс.руб.      |
| оборудования       | 0,00     | (0) тыс.руб.      |
| прочих затрат      | 0,00     | (0) тыс.руб.      |

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

324,35 (8,41) тыс.руб.  
652,67 чел.час.  
11,19 чел.час.

Директор МБОУ СОШ № 126

УТВЕРЖДАЮ:

И.Г.Черемичин

23" сентября 2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

(74), ТЕР, 3 кв 2026 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026г. №46728-ИФ/09

74. Челябинская область

Челябинская область

| № п/п                                                    | Обоснование    | Наименование работ и затрат                                                             | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |       | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|----------------------------------------------|
|                                                          |                |                                                                                         |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего |         |                                              |
| 1                                                        | 2              | 3                                                                                       | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8                                                                                                               | 9            | 10    | 11      | 12                                           |
| <b>Раздел 1. Санузел девочек (левое крыло), 1-й этаж</b> |                |                                                                                         |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
| 1                                                        | ТЕРр65-3-7     | Снятие смесителя: без душевой сетки                                                     | 100 шт. арматуры  | 0,02       | 1            | 0,02                         |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
|                                                          |                | Объем=2 / 100                                                                           |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
|                                                          |                | 1 ОТ                                                                                    |                   |            |              |                              | 395,73                                                                                                          | 1,13         | 8,94  | 38,56   | 344,73                                       |
|                                                          |                | 2 ЭМ                                                                                    |                   |            |              |                              | 2,36                                                                                                            |              | 0,05  | 13,18   | 0,66                                         |
|                                                          |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                   |            |              |                              | 1,14                                                                                                            |              | 0,02  | 38,56   | 0,77                                         |
|                                                          |                | ЗТ                                                                                      | чел.-ч            | 36,71      |              | 0,7342                       |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
|                                                          |                | ЗТм                                                                                     | чел.-ч            | 0,07       |              | 0,0014                       |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
|                                                          |                | Итого по расценке                                                                       |                   |            |              |                              | 398,09                                                                                                          |              | 8,99  |         | 345,39                                       |
|                                                          |                | ФОТ                                                                                     |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 8,96  |         | 345,50                                       |
|                                                          | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                 | 87         |              | 87                           |                                                                                                                 |              | 7,80  |         | 300,59                                       |
|                                                          | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                 | 44         |              | 44                           |                                                                                                                 |              | 3,94  |         | 152,02                                       |
|                                                          |                | Всего по позиции                                                                        |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 20,73 |         | 798,00                                       |
| 2                                                        | ТЕРр65-4-1     | Демонтаж: умывальников и раковин                                                        | 100 приборов      | 0,02       | 1            | 0,02                         |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
|                                                          |                | Объем=2 / 100                                                                           |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
|                                                          |                | 1 ОТ                                                                                    |                   |            |              |                              | 553,01                                                                                                          | 1,13         | 12,50 | 38,56   | 482,00                                       |
|                                                          |                | 2 ЭМ                                                                                    |                   |            |              |                              | 8,77                                                                                                            |              | 0,18  | 13,18   | 2,37                                         |
|                                                          |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                   |            |              |                              | 4,25                                                                                                            |              | 0,09  | 38,56   | 3,47                                         |
|                                                          |                | ЗТ                                                                                      | чел.-ч            | 51,3       |              | 1,026                        |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
|                                                          |                | ЗТм                                                                                     | чел.-ч            | 0,26       |              | 0,0052                       |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
|                                                          |                | Итого по расценке                                                                       |                   |            |              |                              | 561,78                                                                                                          |              | 12,68 |         | 484,37                                       |
| 2.1                                                      |                | Доплата к оплате труда машинистов                                                       | руб.              |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 0,01  |         | 0,39                                         |
|                                                          |                | в т.ч. ОТм                                                                              | руб.              |            |              |                              | 4,25                                                                                                            | 0,13         | 0,01  | 38,56   | 0,39                                         |
|                                                          |                | ФОТ                                                                                     |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 12,60 |         | 485,86                                       |
|                                                          | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                 | 87         |              | 87                           |                                                                                                                 |              | 10,96 |         | 422,70                                       |
|                                                          | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                 | 44         |              | 44                           |                                                                                                                 |              | 5,54  |         | 213,78                                       |
|                                                          |                | Всего по позиции                                                                        |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 29,19 |         | 1 121,24                                     |
| 3                                                        | ТЕРр65-4-2     | Демонтаж: унитазов и писсуаров                                                          | 100 приборов      | 0,02       | 1            | 0,02                         |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
|                                                          |                | Объем=2 / 100                                                                           |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |       |         |                                              |
|                                                          |                | 1 ОТ                                                                                    |                   |            |              |                              | 688,20                                                                                                          | 1,13         | 15,55 | 38,56   | 599,61                                       |

| 1   | 2          | 3                                                                                                      | 4                                       | 5     | 6 | 7       | 8      | 9    | 10     | 11    | 12       |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|---------|--------|------|--------|-------|----------|
| 3.1 |            | 2 ЭМ                                                                                                   |                                         |       |   |         | 9,78   |      | 0,20   | 13,18 | 2,64     |
|     |            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                           |                                         |       |   |         | 4,74   |      | 0,09   | 38,56 | 3,47     |
|     |            | ЗТ                                                                                                     | чел.-ч                                  | 63,84 |   | 1,2768  |        |      |        |       |          |
|     |            | ЗТм                                                                                                    | чел.-ч                                  | 0,29  |   | 0,0058  |        |      |        |       |          |
|     |            | Итого по расценке                                                                                      |                                         |       |   |         | 697,98 |      | 15,75  |       | 602,25   |
|     |            | Доплата к оплате труда машинистов                                                                      | руб.                                    |       |   |         |        |      | 0,01   |       | 0,39     |
|     |            | в т.ч. ОТм                                                                                             | руб.                                    |       |   |         | 4,74   | 0,13 | 0,01   | 38,56 | 0,39     |
|     |            | ФОТ                                                                                                    |                                         |       |   |         |        |      | 15,65  |       | 603,47   |
|     |            | Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                       | 87    |   | 87      |        |      | 13,62  |       | 525,02   |
|     |            | Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)   | %                                       | 44    |   | 44      |        |      | 6,89   |       | 265,53   |
|     |            | Всего по позиции                                                                                       |                                         |       |   |         |        |      | 36,27  |       | 1 393,19 |
| 4   | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм                                   | 100 м трубопровода                      | 0,112 | 1 | 0,112   |        |      |        |       |          |
|     |            | Объем=11,2 / 100                                                                                       |                                         |       |   |         |        |      |        |       |          |
| 4.1 |            | 1 ОТ                                                                                                   |                                         |       |   |         | 364,28 | 1,13 | 46,10  | 38,56 | 1 777,62 |
|     |            | 2 ЭМ                                                                                                   |                                         |       |   |         | 7,63   |      | 0,85   | 13,18 | 11,20    |
|     |            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                           |                                         |       |   |         | 1,63   |      | 0,18   | 38,56 | 6,94     |
|     |            | 4 М                                                                                                    |                                         |       |   |         | 60,42  |      | 6,77   | 8,06  | 54,57    |
|     |            | ЗТ                                                                                                     | чел.-ч                                  | 34,66 |   | 3,88192 |        |      |        |       |          |
|     |            | ЗТм                                                                                                    | чел.-ч                                  | 0,1   |   | 0,0112  |        |      |        |       |          |
|     |            | Итого по расценке                                                                                      |                                         |       |   |         | 432,33 |      | 53,72  |       | 1 843,39 |
|     |            | Доплата к оплате труда машинистов                                                                      | руб.                                    |       |   |         |        |      | 0,02   |       | 0,77     |
|     |            | в т.ч. ОТм                                                                                             | руб.                                    |       |   |         | 1,63   | 0,13 | 0,02   | 38,56 | 0,77     |
|     |            | ФОТ                                                                                                    |                                         |       |   |         |        |      | 46,30  |       | 1 785,33 |
|     |            | Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                       | 87    |   | 87      |        |      | 40,28  |       | 1 553,24 |
|     |            | Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)   | %                                       | 44    |   | 44      |        |      | 20,37  |       | 785,55   |
|     |            | Всего по позиции                                                                                       |                                         |       |   |         |        |      | 114,39 |       | 4 182,95 |
| 5   | ТЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм                               | 100 м трубопровода с фасонным и частями | 0,01  | 1 | 0,01    |        |      |        |       |          |
|     |            | Объем=1 / 100                                                                                          |                                         |       |   |         |        |      |        |       |          |
|     |            | 1 ОТ                                                                                                   |                                         |       |   |         | 735,47 | 1,13 | 8,31   | 38,56 | 320,43   |
|     |            | 2 ЭМ                                                                                                   |                                         |       |   |         | 5,40   |      | 0,05   | 13,18 | 0,66     |
|     |            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                           |                                         |       |   |         | 2,61   |      | 0,03   | 38,56 | 1,16     |
|     |            | ЗТ                                                                                                     | чел.-ч                                  | 68,8  |   | 0,688   |        |      |        |       |          |
|     |            | ЗТм                                                                                                    | чел.-ч                                  | 0,16  |   | 0,0016  |        |      |        |       |          |
|     |            |                                                                                                        |                                         |       |   |         |        |      |        |       |          |

| 1   | 2              | 3                                                                                       | 4                                        | 5     | 6 | 7       | 8        | 9    | 10    | 11    | 12       |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---|---------|----------|------|-------|-------|----------|
|     |                | Итого по расценке                                                                       |                                          |       |   |         | 740,87   |      | 8,36  |       | 321,09   |
|     |                | ФОТ                                                                                     |                                          |       |   |         |          |      | 8,34  |       | 321,59   |
|     | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                        | 87    |   | 87      |          |      | 7,26  |       | 279,78   |
|     | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                        | 44    |   | 44      |          |      | 3,67  |       | 141,50   |
|     |                | Всего по позиции                                                                        |                                          |       |   |         |          |      | 19,29 |       | 742,37   |
| 6   | ТЕРр65-2-2     | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм               | 100 м трубопровода с фасонными и частями | 0,026 | 1 | 0,026   |          |      |       |       |          |
|     |                | Объем=2,6 / 100                                                                         |                                          |       |   |         |          |      |       |       |          |
|     |                | 1 ОТ                                                                                    |                                          |       |   |         | 911,86   | 1,13 | 26,79 | 38,56 | 1 033,02 |
|     |                | 2 ЭМ                                                                                    |                                          |       |   |         | 10,79    |      | 0,28  | 13,18 | 3,69     |
|     |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                                          |       |   |         | 5,23     |      | 0,14  | 38,56 | 5,40     |
|     |                | ЗТ                                                                                      | чел.-ч                                   | 85,3  |   | 2,2178  |          |      |       |       |          |
|     |                | ЗТм                                                                                     | чел.-ч                                   | 0,32  |   | 0,00832 |          |      |       |       |          |
|     |                | Итого по расценке                                                                       |                                          |       |   |         | 922,65   |      | 27,07 |       | 1 036,71 |
| 6.1 |                | Доплата к оплате труда машинистов                                                       | руб.                                     |       |   |         |          |      | 0,02  |       | 0,77     |
|     |                | в т.ч. ОТм                                                                              | руб.                                     |       |   |         | 5,23     | 0,13 | 0,02  | 38,56 | 0,77     |
|     |                | ФОТ                                                                                     |                                          |       |   |         |          |      | 26,95 |       | 1 039,19 |
|     | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                        | 87    |   | 87      |          |      | 23,45 |       | 904,10   |
|     | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                        | 44    |   | 44      |          |      | 11,86 |       | 457,24   |
|     |                | Всего по позиции                                                                        |                                          |       |   |         |          |      | 62,40 |       | 2 398,82 |
| 7   | ТЕРр65-19-1    | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг                                                     | 100 шт.                                  | 0,01  | 1 | 0,01    |          |      |       |       |          |
|     |                | Объем=1 / 100                                                                           |                                          |       |   |         |          |      |       |       |          |
|     |                | 1 ОТ                                                                                    |                                          |       |   |         | 1 094,50 | 1,13 | 12,37 | 38,56 | 476,99   |
|     |                | 2 ЭМ                                                                                    |                                          |       |   |         | 75,56    |      | 0,76  | 13,18 | 10,02    |
|     |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                                          |       |   |         | 36,58    |      | 0,37  | 38,56 | 14,27    |
|     |                | ЗТ                                                                                      | чел.-ч                                   | 110   |   | 1,1     |          |      |       |       |          |
|     |                | ЗТм                                                                                     | чел.-ч                                   | 2,24  |   | 0,0224  |          |      |       |       |          |
|     |                | Итого по расценке                                                                       |                                          |       |   |         | 1 170,06 |      | 13,13 |       | 487,01   |
| 7.1 |                | Доплата к оплате труда машинистов                                                       | руб.                                     |       |   |         |          |      | 0,05  |       | 1,93     |
|     |                | в т.ч. ОТм                                                                              | руб.                                     |       |   |         | 36,58    | 0,13 | 0,05  | 38,56 | 1,93     |
|     |                | ФОТ                                                                                     |                                          |       |   |         |          |      | 12,79 |       | 493,19   |
|     | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                        | 87    |   | 87      |          |      | 11,13 |       | 429,08   |
|     | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                        | 44    |   | 44      |          |      | 5,63  |       | 217,00   |
|     |                | Всего по позиции                                                                        |                                          |       |   |         |          |      | 29,94 |       | 1 135,02 |

| 1   | 2                                                  | 3                                                                                                                                                    | 4                   | 5      | 6    | 7         | 8        | 9     | 10     | 11    | 12        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|-----------|----------|-------|--------|-------|-----------|
| 8   | ТЕР15-01-050-04                                    | Разборка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее                           | 100 м2<br>облицовки | 0,131  | 1    | 0,131     |          |       |        |       |           |
|     |                                                    | Объем=13,1 / 100                                                                                                                                     |                     |        |      |           |          |       |        |       |           |
|     |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                 |                     |        |      |           | 1 932,72 | 0,904 | 228,88 | 38,56 | 8 825,61  |
|     |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                 |                     |        |      |           | 54,56    | 0,8   | 5,72   | 13,18 | 75,39     |
|     |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                         |                     |        |      |           | 1,31     | 0,8   | 0,14   | 38,56 | 5,40      |
|     |                                                    | 4 М                                                                                                                                                  |                     |        |      |           | 569,86   | 0     | 0,00   | 8,06  |           |
|     |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                   | чел.-ч              | 166,47 | 0,8  | 17,448056 |          |       |        |       |           |
|     |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                  | чел.-ч              | 0,08   | 0,8  | 0,008384  |          |       |        |       |           |
|     |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                    |                     |        |      |           | 2 557,14 |       | 234,60 |       | 8 901,00  |
| 8.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                    | руб.                |        |      |           |          |       | 0,02   |       | 0,77      |
|     |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                           | руб.                |        |      |           | 1,31     | 0,104 | 0,02   | 38,56 | 0,77      |
|     |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                  |                     |        |      |           |          |       | 229,04 |       | 8 831,78  |
|     | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы                                                                                                                                 | %                   | 100    | 0,9  | 90        |          |       | 206,14 |       | 7 948,60  |
|     | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Отделочные работы                                                                                                                                 | %                   | 49     | 0,85 | 41,65     |          |       | 95,40  |       | 3 678,44  |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                     |                     |        |      |           |          |       | 536,16 |       | 20 528,81 |
| 9   | ТЕР46-04-012-03                                    | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных                                                                                           | 100 м2              | 0,0378 | 1    | 0,0378    |          |       |        |       |           |
|     |                                                    | Объем=3,78 / 100                                                                                                                                     |                     |        |      |           |          |       |        |       |           |
|     |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                 |                     |        |      |           | 1 063,00 | 1,13  | 45,40  | 38,56 | 1 750,62  |
|     |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                 |                     |        |      |           | 261,07   |       | 9,87   | 13,18 | 130,09    |
|     |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                         |                     |        |      |           | 126,39   |       | 4,78   | 38,56 | 184,32    |
|     |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                   | чел.-ч              | 103,91 |      | 3,927798  |          |       |        |       |           |
|     |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                  | чел.-ч              | 7,74   |      | 0,292572  |          |       |        |       |           |
|     |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                    |                     |        |      |           | 1 324,07 |       | 55,27  |       | 1 880,71  |
| 9.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                    | руб.                |        |      |           |          |       | 0,62   |       | 23,91     |
|     |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                           | руб.                |        |      |           | 126,39   | 0,13  | 0,62   | 38,56 | 23,91     |
|     |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                  |                     |        |      |           |          |       | 50,80  |       | 1 958,85  |
|     | Пр/812-040.2-1                                     | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %                   | 91     |      | 91        |          |       | 46,23  |       | 1 782,55  |
|     | Пр/774-040.2                                       | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %                   | 52     |      | 52        |          |       | 26,42  |       | 1 018,60  |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                     |                     |        |      |           |          |       | 128,54 |       | 4 705,77  |
| 10  | ТЕР46-04-001-04                                    | Разборка: кирпичных стен                                                                                                                             | 1 м3                | 0,615  | 1    | 0,615     |          |       |        |       |           |
|     |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                 |                     |        |      |           | 92,29    | 1,13  | 64,14  | 38,56 | 2 473,24  |
|     |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                 |                     |        |      |           | 75,47    |       | 46,41  | 13,18 | 611,68    |
|     |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                         |                     |        |      |           | 13,98    |       | 8,60   | 38,56 | 331,62    |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4                                         | 5      | 6   | 7        | 8        | 9     | 10     | 11    | 12        |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----|----------|----------|-------|--------|-------|-----------|
| 10.1 |                 | ЗТ                                                                                                                                                         | чел.-ч                                    | 8,24   |     | 5,0676   |          |       |        |       |           |
|      |                 | ЗТм                                                                                                                                                        | чел.-ч                                    | 1,15   |     | 0,70725  |          |       |        |       |           |
|      |                 | Итого по расценке                                                                                                                                          |                                           |        |     |          | 167,76   |       | 110,55 |       | 3 084,92  |
|      |                 | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                          | руб.                                      |        |     |          |          |       | 1,12   |       | 43,19     |
|      |                 | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                 | руб.                                      |        |     |          | 13,98    | 0,13  | 1,12   | 38,56 | 43,19     |
|      |                 | ФОТ                                                                                                                                                        |                                           |        |     |          |          |       | 73,86  |       | 2 848,05  |
|      | Пр/812-040.2-1  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом       | %                                         | 91     |     | 91       |          |       | 67,21  |       | 2 591,73  |
|      | Пр/774-040.2    | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом       | %                                         | 52     |     | 52       |          |       | 38,41  |       | 1 480,99  |
|      |                 | Всего по позиции                                                                                                                                           |                                           |        |     |          |          |       | 217,29 |       | 7 200,83  |
| 11   | ТЕРр63-7-5      | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток                                                                                              | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки        | 0,3911 | 1   | 0,3911   |          |       |        |       |           |
| 11.1 |                 | Объем=39,11 / 100                                                                                                                                          |                                           |        |     |          |          |       |        |       |           |
|      |                 | 1 ОТ                                                                                                                                                       |                                           |        |     |          | 739,29   | 1,13  | 326,72 | 38,56 | 12 598,32 |
|      |                 | 2 ЭМ                                                                                                                                                       |                                           |        |     |          | 119,44   |       | 46,71  | 13,18 | 615,64    |
|      |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                               |                                           |        |     |          | 25,65    |       | 10,03  | 38,56 | 386,76    |
|      |                 | ЗТ                                                                                                                                                         | чел.-ч                                    | 74,3   |     | 29,05873 |          |       |        |       |           |
|      |                 | ЗТм                                                                                                                                                        | чел.-ч                                    | 1,99   |     | 0,778289 |          |       |        |       |           |
|      |                 | Итого по расценке                                                                                                                                          |                                           |        |     |          | 858,73   |       | 373,43 |       | 13 213,96 |
|      |                 | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                          | руб.                                      |        |     |          |          |       | 1,30   |       | 50,13     |
|      |                 | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                 | руб.                                      |        |     |          | 25,65    | 0,13  | 1,30   | 38,56 | 50,13     |
|      |                 | ФОТ                                                                                                                                                        |                                           |        |     |          |          |       | 338,05 |       | 13 035,21 |
|      | Пр/812-097.0-1  | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)                                                                                       | %                                         | 90     |     | 90       |          |       | 304,25 |       | 11 731,69 |
|      | Пр/774-097.0    | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)                                                                                       | %                                         | 45     |     | 45       |          |       | 152,12 |       | 5 865,84  |
|      |                 | Всего по позиции                                                                                                                                           |                                           |        |     |          |          |       | 831,10 |       | 30 861,62 |
| 12   | ТЕР10-05-008-01 | Демонтаж стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2<br>стен (за<br>вычетом<br>проемов) | 0,3911 | 1   | 0,3911   |          |       |        |       |           |
|      |                 | Объем=39,11 / 100                                                                                                                                          |                                           |        |     |          |          |       |        |       |           |
|      |                 | 1 ОТ                                                                                                                                                       |                                           |        |     |          | 952,01   | 0,791 | 294,51 | 38,56 | 11 356,31 |
|      |                 | 2 ЭМ                                                                                                                                                       |                                           |        |     |          | 18,35    | 0,7   | 5,02   | 13,18 | 66,16     |
|      |                 | 4 М                                                                                                                                                        |                                           |        |     |          | 7 482,22 | 0     | 0,00   | 8,06  |           |
|      |                 | ЗТ                                                                                                                                                         | чел.-ч                                    | 83     | 0,7 | 22,72291 |          |       |        |       |           |
|      |                 | Итого по расценке                                                                                                                                          |                                           |        |     |          | 8 452,58 |       | 299,53 |       | 11 422,47 |

| 1    | 2                                                  | 3                                                    | 4                  | 5     | 6    | 7       | 8        | 9    | 10     | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|---------|----------|------|--------|-------|-----------|
|      |                                                    | ФОТ                                                  |                    |       |      |         |          |      | 294,51 |       | 11 356,31 |
|      | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции                            | %                  | 108   | 0,9  | 97,2    |          |      | 286,26 |       | 11 038,33 |
|      | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Деревянные конструкции                            | %                  | 55    | 0,85 | 46,75   |          |      | 137,68 |       | 5 309,07  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                     |                    |       |      |         |          |      | 723,47 |       | 27 769,87 |
| 13   | ТЕРр57-2-3                                         | Разборка покрытий полов: из керамических плиток      | 100 м2<br>покрытия | 0,072 | 1    | 0,072   |          |      |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=7,2 / 100                                      |                    |       |      |         |          |      |        |       |           |
|      | 1 ОТ                                               |                                                      |                    |       |      |         | 753,20   | 1,13 | 61,28  | 38,56 | 2 362,96  |
|      | 2 ЭМ                                               |                                                      |                    |       |      |         | 48,57    |      | 3,50   | 13,18 | 46,13     |
|      | 3 в т.ч. ОТм                                       |                                                      |                    |       |      |         | 23,52    |      | 1,69   | 38,56 | 65,17     |
|      | ЗТ                                                 | чел.-ч                                               |                    | 69,87 |      | 5,03064 |          |      |        |       |           |
|      | ЗТм                                                | чел.-ч                                               |                    | 1,44  |      | 0,10368 |          |      |        |       |           |
|      | Итого по расценке                                  |                                                      |                    |       |      |         | 801,77   |      | 64,78  |       | 2 409,09  |
| 13.1 | Доплата к оплате труда машинистов                  | руб.                                                 |                    |       |      |         |          |      | 0,22   |       | 8,48      |
|      | в т.ч. ОТм                                         | руб.                                                 |                    |       |      |         | 23,52    | 0,13 | 0,22   | 38,56 | 8,48      |
|      | ФОТ                                                |                                                      |                    |       |      |         |          |      | 63,19  |       | 2 436,61  |
|      | Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)     | %                                                    |                    | 89    |      | 89      |          |      | 56,24  |       | 2 168,58  |
|      | Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)       | %                                                    |                    | 49    |      | 49      |          |      | 30,96  |       | 1 193,94  |
|      | Всего по позиции                                   |                                                      |                    |       |      |         |          |      | 152,20 |       | 5 780,09  |
| 14   | ТЕРр57-2-4                                         | Разборка покрытий полов: цементных                   | 100 м2<br>покрытия | 0,01  | 1    | 0,01    |          |      |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=1 / 100                                        |                    |       |      |         |          |      |        |       |           |
|      | 1 ОТ                                               |                                                      |                    |       |      |         | 1 198,74 | 1,13 | 13,55  | 38,56 | 522,49    |
|      | 2 ЭМ                                               |                                                      |                    |       |      |         | 1 320,81 |      | 13,21  | 13,18 | 174,11    |
|      | 3 в т.ч. ОТм                                       |                                                      |                    |       |      |         | 262,92   |      | 2,63   | 38,56 | 101,41    |
|      | ЗТ                                                 | чел.-ч                                               |                    | 111,2 |      | 1,112   |          |      |        |       |           |
|      | ЗТм                                                | чел.-ч                                               |                    | 21    |      | 0,21    |          |      |        |       |           |
|      | Итого по расценке                                  |                                                      |                    |       |      |         | 2 519,55 |      | 26,76  |       | 696,60    |
| 14.1 | Доплата к оплате труда машинистов                  | руб.                                                 |                    |       |      |         |          |      | 0,34   |       | 13,11     |
|      | в т.ч. ОТм                                         | руб.                                                 |                    |       |      |         | 262,92   | 0,13 | 0,34   | 38,56 | 13,11     |
|      | ФОТ                                                |                                                      |                    |       |      |         |          |      | 16,52  |       | 637,01    |
|      | Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)     | %                                                    |                    | 89    |      | 89      |          |      | 14,70  |       | 566,94    |
|      | Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)       | %                                                    |                    | 49    |      | 49      |          |      | 8,09   |       | 312,13    |
|      | Всего по позиции                                   |                                                      |                    |       |      |         |          |      | 49,89  |       | 1 588,78  |
| 15   | ТЕРр57-10-3                                        | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест           | 0,01  | 1    | 0,01    |          |      |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=1 / 100                                        |                    |       |      |         |          |      |        |       |           |
|      | 1 ОТ                                               |                                                      |                    |       |      |         | 1 339,20 | 1,13 | 15,13  | 38,56 | 583,41    |
|      | 2 ЭМ                                               |                                                      |                    |       |      |         | 88,58    |      | 0,89   | 13,18 | 11,73     |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                                           | 4                                | 5      | 6    | 7         | 8        | 9      | 10       | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------|-----------|----------|--------|----------|-------|-----------|
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                |                                  |        |      |           | 16,78    |        | 0,17     | 38,56 | 6,56      |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                                         |                                  |        |      |           | 1 521,01 |        | 15,21    | 8,06  | 122,59    |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                          | чел.-ч                           | 124,23 |      | 1,2423    |          |        |          |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                         | чел.-ч                           | 1,38   |      | 0,0138    |          |        |          |       |           |
| 15.1 |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                           |                                  |        |      |           | 2 948,79 |        | 31,23    |       | 717,73    |
|      |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                           | руб.                             |        |      |           |          |        | 0,02     |       | 0,77      |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                  | руб.                             |        |      |           | 16,78    | 0,13   | 0,02     | 38,56 | 0,77      |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                         |                                  |        |      |           |          |        | 15,32    |       | 590,74    |
|      | Пр/812-091.0-1                                     | НР Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                             | %                                | 89     |      | 89        |          |        | 13,63    |       | 525,76    |
|      | Пр/774-091.0                                       | СП Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                             | %                                | 49     |      | 49        |          |        | 7,51     |       | 289,46    |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                            |                                  |        |      |           |          |        | 52,39    |       | 1 533,72  |
| 16   | ТЕР10-05-008-03                                    | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623): одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,3211 | 1    | 0,3211    |          |        |          |       |           |
|      |                                                    | Объем=32,11 / 100                                                                                                                                           |                                  |        |      |           |          |        |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                        |                                  |        |      |           | 929,07   | 1,2995 | 387,67   | 38,56 | 14 948,56 |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                        |                                  |        |      |           | 21,88    | 1,25   | 8,78     | 13,18 | 115,72    |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                                         |                                  |        |      |           | 7 455,67 |        | 2 394,02 | 8,06  | 19 295,80 |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                          | чел.-ч                           | 81     | 1,15 | 29,910465 |          |        |          |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                           |                                  |        |      |           | 8 406,62 |        | 2 790,47 |       | 34 360,08 |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                         |                                  |        |      |           |          |        | 387,67   |       | 14 948,56 |
|      | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                   | %                                | 108    | 0,9  | 97,2      |          |        | 376,82   |       | 14 530,00 |
|      | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                   | %                                | 55     | 0,85 | 46,75     |          |        | 181,24   |       | 6 988,45  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                            |                                  |        |      |           |          |        | 3 348,53 |       | 55 878,53 |
| 17   | ТЕР20-02-002-02                                    | Установка решеток жалюзийных (для радиатора) площадью в свету: до 1,0 м2                                                                                    | 1 решетка                        | 2      | 1    | 2         |          |        |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                        |                                  |        |      |           | 20,19    | 1,13   | 45,63    | 38,56 | 1 759,49  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                        |                                  |        |      |           | 4,13     |        | 5,58     | 13,18 | 73,54     |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                |                                  |        |      |           | 0,16     |        | 0,00     | 38,56 |           |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                                         |                                  |        |      |           | 11,18    |        | 13,84    | 8,06  | 111,55    |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                          | чел.-ч                           | 1,78   |      | 3,56      |          |        |          |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                         | чел.-ч                           | 0,01   |      | 0,02      |          |        |          |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                           |                                  |        |      |           | 35,50    |        | 65,05    |       | 1 944,58  |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                         |                                  |        |      |           |          |        | 45,63    |       | 1 759,49  |
|      | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)             | %                                | 121    | 0,9  | 108,9     |          |        | 49,69    |       | 1 916,08  |

| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4                                       | 5      | 6    | 7         | 8         | 9      | 10     | 11    | 12        |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|--------|--------|-------|-----------|
|    | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                  | %                                       | 72     | 0,85 | 61,2      |           |        | 27,93  |       | 1 076,81  |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |      |           |           |        | 142,67 |       | 4 937,47  |
| 18 | ТССЦ-101-3054                                      | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,6 м                                                                                                                                                                                      | шт                                      | 2      | 1    | 2         | 158,50    |        | 317,00 | 8,06  | 2 555,02  |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |      |           |           |        | 317,00 |       | 2 555,02  |
| 19 | ТЕР15-01-050-04                                    | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею                                                                                                      | 100 м2 облицовки                        | 0,015  | 1    | 0,015     |           |        |        |       |           |
|    |                                                    | Объем=1,5 / 100                                                                                                                                                                                                                  |                                         |        |      |           |           |        |        |       |           |
|    |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |      |           | 1 932,72  | 1,2995 | 37,67  | 38,56 | 1 452,56  |
|    |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |      |           | 54,56     | 1,25   | 1,02   | 13,18 | 13,44     |
|    |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |      |           | 1,31      | 1,25   | 0,02   | 38,56 | 0,77      |
|    |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                                                              |                                         |        |      |           | 569,86    |        | 8,55   | 8,06  | 68,91     |
|    |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч                                  | 166,47 | 1,15 | 2,8716075 |           |        |        |       |           |
|    |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч                                  | 0,08   | 1,25 | 0,0015    |           |        |        |       |           |
|    |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |      |           | 2 557,14  |        | 47,24  |       | 1 534,91  |
|    |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                              |                                         |        |      |           |           |        | 37,69  |       | 1 453,33  |
|    | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы                                                                                                                                                                                                             | %                                       | 100    | 0,9  | 90        |           |        | 33,92  |       | 1 308,00  |
|    | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Отделочные работы                                                                                                                                                                                                             | %                                       | 49     | 0,85 | 41,65     |           |        | 15,70  |       | 605,31    |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |      |           |           |        | 96,86  |       | 3 448,22  |
| 20 | ТССЦ-101-3433                                      | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», 10 мм                                                                                                                                                                              | м2                                      | 1,575  | 1    | 1,575     | 86,63     |        | 136,44 | 8,06  | 1 099,71  |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |      |           |           |        | 136,44 |       | 1 099,71  |
| 21 | ТЕР10-05-001-04                                    | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с тремя дверными проемами и деформационным швом (перегородки санузла) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,067  | 1    | 0,067     |           |        |        |       |           |
|    |                                                    | Объем=6,7 / 100                                                                                                                                                                                                                  |                                         |        |      |           |           |        |        |       |           |
|    |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |      |           | 1 192,88  | 1,2995 | 103,86 | 38,56 | 4 004,84  |
|    |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |      |           | 34,98     | 1,25   | 2,93   | 13,18 | 38,62     |
|    |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                                                              |                                         |        |      |           | 12 060,88 |        | 808,08 | 8,06  | 6 513,12  |
|    |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч                                  | 104    | 1,15 | 8,0132    |           |        |        |       |           |
|    |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |      |           | 13 288,74 |        | 914,87 |       | 10 556,58 |
|    |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                              |                                         |        |      |           |           |        | 103,86 |       | 4 004,84  |
|    | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                        | %                                       | 108    | 0,9  | 97,2      |           |        | 100,95 |       | 3 892,70  |
|    | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                        | %                                       | 55     | 0,85 | 46,75     |           |        | 48,55  |       | 1 872,26  |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                             | 5       | 6    | 7          | 8         | 9      | 10       | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|------------|-----------|--------|----------|-------|-----------|
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                               |                               |         |      |            |           |        | 1 064,37 |       | 16 321,54 |
| 22   | ТЕР10-01-039-01                                    | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2<br>Объем=4,551 / 100                                                                                       | 100 м2 проемов                | 0,04551 | 1    | 0,04551    |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                           |                               |         |      |            | 1 210,69  | 1,2995 | 71,60    | 38,56 | 2 760,90  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                           |                               |         |      |            | 1 384,48  | 1,25   | 78,76    | 13,18 | 1 038,06  |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                   |                               |         |      |            | 185,35    | 1,25   | 10,54    | 38,56 | 406,42    |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                                            |                               |         |      |            | 4 064,60  |        | 184,98   | 8,06  | 1 490,94  |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч                        | 104,28  | 1,15 | 5,4576502  |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч                        | 11,35   | 1,25 | 0,6456731  |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                              |                               |         |      |            | 6 659,77  |        | 335,34   |       | 5 289,90  |
| 22.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                                                                              | руб.                          |         |      |            |           |        | 1,37     |       | 52,83     |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                     | руб.                          |         |      |            | 185,35    | 0,1625 | 1,37     | 38,56 | 52,83     |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                            |                               |         |      |            |           |        | 83,51    |       | 3 220,15  |
|      | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                      | %                             | 108     | 0,9  | 97,2       |           |        | 81,17    |       | 3 129,99  |
|      | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                      | %                             | 55      | 0,85 | 46,75      |           |        | 39,04    |       | 1 505,42  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                               |                               |         |      |            |           |        | 456,92   |       | 9 978,14  |
| 23   | ТССЦ-203-9057                                      | Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли: 2 блока -670*2050мм; 1 блок-880*2050мм<br><br>Объем=0,67*2,05*2+0,880*2,05*1<br>Цена=13073,17/8,06 | м2                            | 4,551   | 1    | 4,551      | 1 621,98  |        | 7 381,63 | 8,06  | 59 495,94 |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                               |                               |         |      |            |           |        | 7 381,63 |       | 59 495,94 |
| 24   | ТЕР15-01-019-05                                    | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону                         | 100 м2 поверхностей облицовки | 0,4431  | 1    | 0,4431     |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Объем=44,31 / 100                                                                                                                                                                                              |                               |         |      |            |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                           |                               |         |      |            | 1 853,77  | 1,2995 | 1 067,42 | 38,56 | 41 159,72 |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                           |                               |         |      |            | 36,87     | 1,25   | 20,42    | 13,18 | 269,14    |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                   |                               |         |      |            | 21,19     | 1,25   | 11,74    | 38,56 | 452,69    |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                                            |                               |         |      |            | 8 643,78  |        | 666,32   | 8,06  | 5 370,54  |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч                        | 159,67  | 1,15 | 81,3622436 |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч                        | 1,65    | 1,25 | 0,9138938  |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                              |                               |         |      |            | 10 534,42 |        | 1 754,16 |       | 46 799,40 |
| 24.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                                                                              | руб.                          |         |      |            |           |        | 1,53     |       | 59,00     |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                     | руб.                          |         |      |            | 21,19     | 0,1625 | 1,53     | 38,56 | 59,00     |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                            |                               |         |      |            |           |        | 1 080,69 |       | 41 671,41 |
|      | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы                                                                                                                                                                                           | %                             | 100     | 0,9  | 90         |           |        | 972,62   |       | 37 504,27 |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                          | 4                  | 5      | 6    | 7         | 8         | 9      | 10       | 11    | 12         |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|-----------|-----------|--------|----------|-------|------------|
|      | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Отделочные работы                                                                                                                       | %                  | 49     | 0,85 | 41,65     |           |        | 450,11   |       | 17 356,14  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                           |                    |        |      |           |           |        | 3 178,42 |       | 101 718,81 |
| 25   | ТССЦ-101-0256                                      | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала (цвет по согласованию с заказчиком)<br>Цена=850,0/8,06 | м2                 | 44,31  | 1    | 44,31     | 105,46    |        | 4 672,93 | 8,06  | 37 663,82  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                           |                    |        |      |           |           |        | 4 672,93 |       | 37 663,82  |
| 26   | ТЕР11-01-047-02                                    | Устройство покрытий из плит керамогранитных( размер и цвет по согласованию с заказчиком)                                                   | 100 м2<br>покрытия | 0,072  | 1    | 0,072     |           |        |          |       |            |
|      |                                                    | Объем=7,2 / 100                                                                                                                            |                    |        |      |           |           |        |          |       |            |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                       |                    |        |      |           | 2 595,87  | 1,2995 | 242,88   | 38,56 | 9 365,45   |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                       |                    |        |      |           | 28,60     | 1,25   | 2,57     | 13,18 | 33,87      |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                               |                    |        |      |           | 21,02     | 1,25   | 1,89     | 38,56 | 72,88      |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                        |                    |        |      |           | 24 581,04 |        | 1 769,83 | 8,06  | 14 264,83  |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                         | чел.-ч             | 234,92 | 1,15 | 19,451376 |           |        |          |       |            |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                        | чел.-ч             | 1,72   | 1,25 | 0,1548    |           |        |          |       |            |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                          |                    |        |      |           | 27 205,51 |        | 2 015,28 |       | 23 664,15  |
| 26.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                          | руб.               |        |      |           |           |        | 0,25     |       | 9,64       |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                 | руб.               |        |      |           | 21,02     | 0,1625 | 0,25     | 38,56 | 9,64       |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                        |                    |        |      |           |           |        | 245,02   |       | 9 447,97   |
|      | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы                                                                                                                                    | %                  | 112    | 0,9  | 100,8     |           |        | 246,98   |       | 9 523,55   |
|      | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Полы                                                                                                                                    | %                  | 65     | 0,85 | 55,25     |           |        | 135,37   |       | 5 220,00   |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                           |                    |        |      |           |           |        | 2 397,88 |       | 38 417,34  |
| 27   | ТЕР11-01-049-01                                    | Укладка металлического накладного профиля (порога)<br>Объем=1 / 100                                                                        | 100 м<br>профиля   | 0,01   | 1    | 0,01      |           |        |          |       |            |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                       |                    |        |      |           | 183,87    | 1,2995 | 2,39     | 38,56 | 92,16      |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                       |                    |        |      |           | 24,88     | 1,25   | 0,31     | 13,18 | 4,09       |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                        |                    |        |      |           | 80,40     |        | 0,80     | 8,06  | 6,45       |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                         | чел.-ч             | 16,64  | 1,15 | 0,19136   |           |        |          |       |            |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                          |                    |        |      |           | 289,15    |        | 3,50     |       | 102,70     |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                        |                    |        |      |           |           |        | 2,39     |       | 92,16      |
|      | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы                                                                                                                                    | %                  | 112    | 0,9  | 100,8     |           |        | 2,41     |       | 92,90      |
|      | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Полы                                                                                                                                    | %                  | 65     | 0,85 | 55,25     |           |        | 1,32     |       | 50,92      |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                           |                    |        |      |           |           |        | 7,23     |       | 246,52     |
| 28   | ТССЦ-206-1348                                      | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием<br><br>Цена=810,0/8,06                                             | м                  | 1,05   | 1    | 1,05      | 100,50    |        | 105,53   | 8,06  | 850,57     |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4                                  | 5      | 6    | 7        | 8        | 9      | 10     | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                    |        |      |          |          |        | 105,53 |       | 850,57    |
| 29   | ТЕР15-01-047-15                                    | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля                                                             | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки | 0,072  | 1    | 0,072    |          |        |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=7,2 / 100                                                                                                                                 |                                    |        |      |          |          |        |        |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                                    |        |      |          | 1 218,25 | 1,2995 | 113,98 | 38,56 | 4 395,07  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                                    |        |      |          | 510,70   | 1,25   | 45,96  | 13,18 | 605,75    |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                                    |        |      |          | 12,41    | 1,25   | 1,12   | 38,56 | 43,19     |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                                    |        |      |          | 7 571,53 |        | 545,15 | 8,06  | 4 393,91  |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч                             | 102,46 | 1,15 | 8,483688 |          |        |        |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч                             | 0,76   | 1,25 | 0,0684   |          |        |        |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                                    |        |      |          | 9 300,48 |        | 705,09 |       | 9 394,73  |
| 29.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.                               |        |      |          |          |        | 0,15   |       | 5,78      |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.                               |        |      |          | 12,41    | 0,1625 | 0,15   | 38,56 | 5,78      |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                                    |        |      |          |          |        | 115,25 |       | 4 444,04  |
|      | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы                                                                                                                            | %                                  | 100    | 0,9  | 90       |          |        | 103,73 |       | 3 999,64  |
|      | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Отделочные работы                                                                                                                            | %                                  | 49     | 0,85 | 41,65    |          |        | 48,00  |       | 1 850,94  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                    |        |      |          |          |        | 856,97 |       | 15 251,09 |
| 30   | ТЕР16-04-001-01                                    | Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм                                                   | 100 м<br>трубопровод<br>ода        | 0,015  | 1    | 0,015    |          |        |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=1,5 / 100                                                                                                                                 |                                    |        |      |          |          |        |        |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                                    |        |      |          | 805,57   | 1,13   | 13,65  | 38,56 | 526,34    |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                                    |        |      |          | 3,30     |        | 0,05   | 13,18 | 0,66      |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                                    |        |      |          | 0,33     |        | 0,00   | 38,56 |           |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                                    |        |      |          | 2 854,98 |        | 3,00   | 8,06  | 24,18     |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч                             | 64,24  |      | 0,9636   |          |        |        |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч                             | 0,02   |      | 0,0003   |          |        |        |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                                    |        |      |          | 3 663,85 |        | 16,70  |       | 551,18    |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                                    |        |      |          |          |        | 13,65  |       | 526,34    |
|      | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                                  | 121    | 0,9  | 108,9    |          |        | 14,86  |       | 573,18    |
|      | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                                  | 72     | 0,85 | 61,2     |          |        | 8,35   |       | 322,12    |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                    |        |      |          |          |        | 39,91  |       | 1 446,48  |
| 31   | ТЕР17-01-001-22                                    | Установка трапов диаметром: 50 мм                                                                                                               | 10 компл.                          | 0,1    | 1    | 0,1      |          |        |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=1 / 10                                                                                                                                    |                                    |        |      |          |          |        |        |       |           |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4      | 5    | 6    | 7     | 8        | 9    | 10     | 11    | 12       |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|----------|------|--------|-------|----------|
| 31.1 |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |        |      |      |       | 61,53    | 1,13 | 6,95   | 38,56 | 267,99   |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |        |      |      |       | 11,33    |      | 1,13   | 13,18 | 14,89    |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |        |      |      |       | 0,49     |      | 0,05   | 38,56 | 1,93     |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |        |      |      |       | 1 872,52 |      | 187,25 | 8,06  | 1 509,24 |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч | 5,06 |      | 0,506 |          |      |        |       |          |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,03 |      | 0,003 |          |      |        |       |          |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |        |      |      |       | 1 945,38 |      | 195,33 |       | 1 792,12 |
|      |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.   |      |      |       |          |      | 0,01   |       | 0,39     |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.   |      |      |       | 0,49     | 0,13 | 0,01   | 38,56 | 0,39     |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |        |      |      |       |          |      | 7,01   |       | 270,31   |
|      | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %      | 121  | 0,9  | 108,9 |          |      | 7,63   |       | 294,37   |
|      | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %      | 72   | 0,85 | 61,2  |          |      | 4,29   |       | 165,43   |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 207,26 |       | 2 252,31 |
| 32   | ТССЦ-507-4468                                      | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм<br>Цена=174/8,06                                                                   | шт.    | 1    | 1    | 1     | 21,59    |      | 21,59  | 8,06  | 174,02   |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 21,59  |       | 174,02   |
| 33   | ТССЦ-103-9140                                      | Отвод 45 град.диам.50мм<br>Цена=45,0/8,06                                                                                                       | шт.    | 1    | 1    | 1     | 5,58     |      | 5,58   | 8,06  | 44,97    |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 5,58   |       | 44,97    |
| 34   | ТССЦ-103-9140                                      | Отвод 90 град.диам.50мм<br>Цена=45,0/8,06                                                                                                       | шт.    | 2    | 1    | 2     | 5,58     |      | 11,16  | 8,06  | 89,95    |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 11,16  |       | 89,95    |
| 35   | ТССЦ-507-0567                                      | Трубы из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром: 50 мм<br><br>Объем=1,5 / 10<br>Цена=133*10/8,06                   | 10 м   | 0,15 | 1    | 0,15  | 165,01   |      | 24,75  | 8,06  | 199,49   |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 24,75  |       | 199,49   |
| 36   | ТЕР16-04-001-02                                    | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм<br>Объем=2 / 100                                 | 100 м  | 0,02 | 1    | 0,02  |          |      |        |       |          |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |        |      |      |       | 772,46   | 1,13 | 17,46  | 38,56 | 673,26   |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |        |      |      |       | 7,53     |      | 0,15   | 13,18 | 1,98     |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |        |      |      |       | 0,82     |      | 0,02   | 38,56 | 0,77     |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |        |      |      |       | 5 724,08 |      | 10,49  | 8,06  | 84,55    |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч | 61,6 |      | 1,232 |          |      |        |       |          |

| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4        | 5    | 6    | 7     | 8        | 9    | 10     | 11    | 12       |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------|--------|-------|----------|
|    |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч   | 0,05 |      | 0,001 |          |      |        |       |          |
|    |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |          |      |      |       | 6 504,07 |      | 28,10  |       | 759,79   |
|    |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |          |      |      |       |          |      | 17,48  |       | 674,03   |
|    | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %        | 121  | 0,9  | 108,9 |          |      | 19,04  |       | 734,02   |
|    | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %        | 72   | 0,85 | 61,2  |          |      | 10,70  |       | 412,51   |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |          |      |      |       |          |      | 57,84  |       | 1 906,32 |
| 37 | ТССЦ-301-9240                                      | Крепления д/трубы                                                                                                                               | кг       | 6    | 1    | 6     | 10,05    |      | 60,30  | 8,06  | 486,02   |
|    |                                                    | Цена=81,0/8,06                                                                                                                                  |          |      |      |       |          |      |        |       |          |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |          |      |      |       |          |      | 60,30  |       | 486,02   |
| 38 | ТССЦ-507-4469                                      | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм                                                                                   | шт.      | 2    | 1    | 2     | 30,26    |      | 60,52  | 8,06  | 487,79   |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |          |      |      |       |          |      | 60,52  |       | 487,79   |
| 39 | ТССЦ-103-9140                                      | Отвод 90 град.диам.100мм                                                                                                                        | шт.      | 2    | 1    | 2     | 11,91    |      | 23,82  | 8,06  | 191,99   |
|    |                                                    | Цена=96,0/8,06                                                                                                                                  |          |      |      |       |          |      |        |       |          |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |          |      |      |       |          |      | 23,82  |       | 191,99   |
| 40 | ТССЦ-507-0779                                      | Переход: «полиэтилен-чугун110х108»                                                                                                              | шт.      | 1    | 1    | 1     | 44,29    |      | 44,29  | 8,06  | 356,98   |
|    |                                                    | Цена=357/8,06                                                                                                                                   |          |      |      |       |          |      |        |       |          |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |          |      |      |       |          |      | 44,29  |       | 356,98   |
| 41 | ТССЦ-999-9932                                      | Манжета к унитазу                                                                                                                               | шт.      | 2    | 1    | 2     | 31,02    |      | 62,04  | 8,06  | 500,04   |
|    |                                                    | Цена=250,0/8,06                                                                                                                                 |          |      |      |       |          |      |        |       |          |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |          |      |      |       |          |      | 62,04  |       | 500,04   |
| 42 | ТССЦ-507-0571                                      | Трубы канализационные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром: 110 мм<br>Объем=2 / 10<br>Цена=380,0*10/8,06      | 10 м     | 0,2  | 1    | 0,2   | 471,46   |      | 94,29  | 8,06  | 759,98   |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |          |      |      |       |          |      | 94,29  |       | 759,98   |
| 43 | ТЕР16-07-003-01                                    | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм                                                   | 1 врезка | 3    | 1    | 3     |          |      |        |       |          |
|    |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |          |      |      |       | 55,93    | 1,13 | 189,60 | 38,56 | 7 310,98 |
|    |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |          |      |      |       | 5,04     |      | 15,12  | 13,18 | 199,28   |
|    |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |          |      |      |       | 26,64    |      | 8,04   | 8,06  | 64,80    |
|    |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч   | 4,46 |      | 13,38 |          |      |        |       |          |
|    |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |          |      |      |       | 87,61    |      | 212,76 |       | 7 575,06 |
|    |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |          |      |      |       |          |      | 189,60 |       | 7 310,98 |

| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4                 | 5     | 6    | 7     | 8      | 9    | 10            | 11    | 12               |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|-------|--------|------|---------------|-------|------------------|
|    | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                 | 121   | 0,9  | 108,9 |        |      | 206,47        |       | 7 961,66         |
|    | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                 | 72    | 0,85 | 61,2  |        |      | 116,04        |       | 4 474,32         |
|    |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                         |                   |       |      |       |        |      | <b>535,27</b> |       | <b>20 011,04</b> |
| 44 | ТЕР16-07-004-01                                    | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм                                                                 | 1 врезка          | 1     | 1    | 1     |        |      |               |       |                  |
|    | 1 ОТ                                               |                                                                                                                                                 |                   |       |      |       | 76,00  | 1,13 | 85,88         | 38,56 | 3 311,53         |
|    | 2 ЭМ                                               |                                                                                                                                                 |                   |       |      |       | 1,03   |      | 1,03          | 13,18 | 13,58            |
|    | 4 М                                                |                                                                                                                                                 |                   |       |      |       | 80,74  |      | 2,25          | 8,06  | 18,14            |
|    | ЗТ                                                 | чел.-ч                                                                                                                                          | 7,05              |       |      | 7,05  |        |      |               |       |                  |
|    | Итого по расценке                                  |                                                                                                                                                 |                   |       |      |       | 157,77 |      | 89,16         |       | 3 343,25         |
|    | ФОТ                                                |                                                                                                                                                 |                   |       |      |       |        |      | 85,88         |       | 3 311,53         |
|    | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                 | 121   | 0,9  | 108,9 |        |      | 93,52         |       | 3 606,26         |
|    | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                 | 72    | 0,85 | 61,2  |        |      | 52,56         |       | 2 026,66         |
|    |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                         |                   |       |      |       |        |      | <b>235,24</b> |       | <b>8 976,17</b>  |
| 45 | ТЕР16-07-004-02                                    | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм                                                                | 1 врезка          | 1     | 1    | 1     |        |      |               |       |                  |
|    | 1 ОТ                                               |                                                                                                                                                 |                   |       |      |       | 96,37  | 1,13 | 108,90        | 38,56 | 4 199,18         |
|    | 2 ЭМ                                               |                                                                                                                                                 |                   |       |      |       | 1,03   |      | 1,03          | 13,18 | 13,58            |
|    | 4 М                                                |                                                                                                                                                 |                   |       |      |       | 193,04 |      | 3,60          | 8,06  | 29,02            |
|    | ЗТ                                                 | чел.-ч                                                                                                                                          | 8,94              |       |      | 8,94  |        |      |               |       |                  |
|    | Итого по расценке                                  |                                                                                                                                                 |                   |       |      |       | 290,44 |      | 113,53        |       | 4 241,78         |
|    | ФОТ                                                |                                                                                                                                                 |                   |       |      |       |        |      | 108,90        |       | 4 199,18         |
|    | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                 | 121   | 0,9  | 108,9 |        |      | 118,59        |       | 4 572,91         |
|    | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                 | 72    | 0,85 | 61,2  |        |      | 66,65         |       | 2 569,90         |
|    |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                         |                   |       |      |       |        |      | <b>298,77</b> |       | <b>11 384,59</b> |
| 46 | ТЕР16-04-002-01                                    | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм                  | 100 м трубопровод | 0,112 | 1    | 0,112 |        |      |               |       |                  |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4         | 5      | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|----------|----------|------|----------|-------|-----------|
|      |                                                    | Объем=11,2 / 100                                                                                                                                |           |        |      |          |          |      |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |           |        |      |          | 2 385,61 | 1,13 | 301,92   | 38,56 | 11 642,04 |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |           |        |      |          | 1 364,83 |      | 152,86   | 13,18 | 2 014,69  |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |           |        |      |          | 219,15   |      | 24,54    | 38,56 | 946,26    |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |           |        |      |          | 419,51   |      | 12,05    | 8,06  | 97,12     |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч    | 190,24 |      | 21,30688 |          |      |          |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч    | 13,42  |      | 1,50304  |          |      |          |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |           |        |      |          | 4 169,95 |      | 466,83   |       | 13 753,85 |
| 46.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.      |        |      |          |          |      | 3,19     |       | 123,01    |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.      |        |      |          | 219,15   | 0,13 | 3,19     | 38,56 | 123,01    |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |           |        |      |          |          |      | 329,65   |       | 12 711,31 |
|      | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 121    | 0,9  | 108,9    |          |      | 358,99   |       | 13 842,62 |
|      | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 72     | 0,85 | 61,2     |          |      | 201,75   |       | 7 779,32  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |        |      |          |          |      | 1 030,76 |       | 35 498,80 |
| 47   | ТССЦ-507-0622                                      | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм                                                         | 10 м      | 1,1    | 1    | 1,1      | 34,70    |      | 38,17    | 8,06  | 307,65    |
|      |                                                    | Объем=11 / 10                                                                                                                                   |           |        |      |          |          |      |          |       |           |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |        |      |          |          |      | 38,17    |       | 307,65    |
| 48   | ТССЦ-507-3286                                      | Тройник полипропиленовый диаметром: 20 мм                                                                                                       | шт.       | 4      | 1    | 4        | 3,16     |      | 12,64    | 8,06  | 101,88    |
|      |                                                    | Цена=25,50/8,06                                                                                                                                 |           |        |      |          |          |      |          |       |           |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |        |      |          |          |      | 12,64    |       | 101,88    |
| 49   | ТССЦ-302-9911                                      | Фасонные и соединительные части к трубам, резьба стальная, 1/2", диам. 20 мм                                                                    | шт.       | 6      | 1    | 6        | 8,93     |      | 53,58    | 8,06  | 431,85    |
|      |                                                    | Цена=72,0/8,06                                                                                                                                  |           |        |      |          |          |      |          |       |           |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |        |      |          |          |      | 53,58    |       | 431,85    |
| 50   | ТССЦ-301-9240                                      | Угол 90 гр., диам. 20 мм                                                                                                                        | шт.       | 2      | 1    | 2        | 6,11     |      | 12,22    | 8,06  | 98,49     |
|      |                                                    | Цена=49/8,02                                                                                                                                    |           |        |      |          |          |      |          |       |           |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |        |      |          |          |      | 12,22    |       | 98,49     |
| 51   | ТССЦ-302-1483                                      | Кран шаровой В-В размером: 1/2"                                                                                                                 | шт.       | 8      | 1    | 8        | 63,28    |      | 506,24   | 8,06  | 4 080,29  |
|      |                                                    | Цена=510,0/8,06                                                                                                                                 |           |        |      |          |          |      |          |       |           |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |        |      |          |          |      | 506,24   |       | 4 080,29  |
| 52   | ТЕР17-01-003-01                                    | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным                                                                                     | 10 компл. | 0,2    | 1    | 0,2      |          |      |          |       |           |
|      |                                                    | Объем=2 / 10                                                                                                                                    |           |        |      |          |          |      |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |           |        |      |          | 296,42   | 1,13 | 66,99    | 38,56 | 2 583,13  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |           |        |      |          | 51,51    |      | 10,30    | 13,18 | 135,75    |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4               | 5     | 6    | 7     | 8        | 9    | 10     | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|----------|------|--------|-------|-----------|
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                 |       |      |       | 5,23     |      | 1,05   | 38,56 | 40,49     |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                 |       |      |       | 3 805,80 |      | 761,16 | 8,06  | 6 134,95  |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч          | 24,64 |      | 4,928 |          |      |        |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч          | 0,32  |      | 0,064 |          |      |        |       |           |
| 52.1 |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                 |       |      |       | 4 153,73 |      | 838,45 |       | 8 853,83  |
|      |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.            |       |      |       |          |      | 0,14   |       | 5,40      |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.            |       |      |       | 5,23     | 0,13 | 0,14   | 38,56 | 5,40      |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                 |       |      |       |          |      | 68,18  |       | 2 629,02  |
|      | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %               | 121   | 0,9  | 108,9 |          |      | 74,25  |       | 2 863,00  |
|      | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %               | 72    | 0,85 | 61,2  |          |      | 41,73  |       | 1 608,96  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                 |       |      |       |          |      | 954,57 |       | 13 331,19 |
| 53   | ТЕР17-01-005-04                                    | Установка кронштейнов для столешницы (прим.)                                                                                                    | 10 компл.       | 0,3   | 1    | 0,3   |          |      |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=3 / 10                                                                                                                                    |                 |       |      |       |          |      |        |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                 |       |      |       | 109,32   | 1,13 | 37,06  | 38,56 | 1 429,03  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                 |       |      |       | 17,27    |      | 5,18   | 13,18 | 68,27     |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                 |       |      |       | 1,14     |      | 0,34   | 38,56 | 13,11     |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                 |       |      |       | 1 736,37 |      | 25,91  | 8,06  | 208,83    |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч          | 8,99  |      | 2,697 |          |      |        |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч          | 0,07  |      | 0,021 |          |      |        |       |           |
| 53.1 |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                 |       |      |       | 1 862,96 |      | 68,15  |       | 1 706,13  |
|      |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.            |       |      |       |          |      | 0,04   |       | 1,54      |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.            |       |      |       | 1,14     | 0,13 | 0,04   | 38,56 | 1,54      |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                 |       |      |       |          |      | 37,44  |       | 1 443,68  |
|      | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %               | 121   | 0,9  | 108,9 |          |      | 40,77  |       | 1 572,17  |
|      | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %               | 72    | 0,85 | 61,2  |          |      | 22,91  |       | 883,53    |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                 |       |      |       |          |      | 131,87 |       | 4 163,37  |
| 54   | ТССЦ-999-9950                                      | Кронштейны металлические для умывальников (30*40см)<br>Цена=1800/8,06                                                                           | шт.             | 3     | 1    | 3     | 223,33   |      | 669,99 | 8,06  | 5 400,12  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                 |       |      |       |          |      | 669,99 |       | 5 400,12  |
| 55   | ТЕР10-01-059-01                                    | Установка столешницы под умывальники                                                                                                            | 100 шт. изделий | 0,01  | 1    | 0,01  |          |      |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=1 / 100                                                                                                                                   |                 |       |      |       |          |      |        |       |           |

| 1    | 2               | 3                                                                                                               | 4             | 5     | 6    | 7        | 8        | 9      | 10       | 11    | 12       |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|----------|----------|--------|----------|-------|----------|
| 55.1 |                 | 1 ОТ                                                                                                            |               |       |      |          | 762,02   | 1,2995 | 9,90     | 38,56 | 381,74   |
|      |                 | 2 ЭМ                                                                                                            |               |       |      |          | 313,26   | 1,25   | 3,92     | 13,18 | 51,67    |
|      |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                    |               |       |      |          | 28,25    | 1,25   | 0,35     | 38,56 | 13,50    |
|      |                 | 4 М                                                                                                             |               |       |      |          | 1 266,93 |        | 12,67    | 8,06  | 102,12   |
|      |                 | ЗТ                                                                                                              | чел.-ч        | 75,15 | 1,15 | 0,864225 |          |        |          |       |          |
|      |                 | ЗТм                                                                                                             | чел.-ч        | 1,73  | 1,25 | 0,021625 |          |        |          |       |          |
|      |                 | Итого по расценке                                                                                               |               |       |      |          | 2 342,21 |        | 26,49    |       | 535,53   |
|      |                 | Доплата к оплате труда машинистов                                                                               | руб.          |       |      |          |          |        | 0,05     |       | 1,93     |
|      |                 | в т.ч. ОТм                                                                                                      | руб.          |       |      |          | 28,25    | 0,1625 | 0,05     | 38,56 | 1,93     |
|      |                 | ФОТ                                                                                                             |               |       |      |          |          |        | 10,30    |       | 397,17   |
|      |                 | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции                                    | %             | 108   | 0,9  | 97,2     |          |        | 10,01    |       | 386,05   |
|      |                 | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции                                      | %             | 55    | 0,85 | 46,75    |          |        | 4,82     |       | 185,68   |
|      |                 | Всего по позиции                                                                                                |               |       |      |          |          |        | 41,37    |       | 1 109,19 |
| 56   | ТССЦ-203-9130   | Изделия штучные. Столешница облицована пластиком 600*38 мм<br>Цена=4549,99/8,06                                 | м             | 1,8   | 1    | 1,8      | 564,51   |        | 1 016,12 | 8,06  | 8 189,93 |
|      |                 | Всего по позиции                                                                                                |               |       |      |          |          |        | 1 016,12 |       | 8 189,93 |
| 57   | ТССЦ-203-9130   | Изделия штучные. Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу<br>Цена=1745/8,06                         | м2            | 0,72  | 1    | 0,72     | 216,50   |        | 155,88   | 8,06  | 1 256,39 |
|      |                 | Всего по позиции                                                                                                |               |       |      |          |          |        | 155,88   |       | 1 256,39 |
| 58   | ТЕРр69-3-4      | Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перегородках чистых<br>Объем=2 / 100 | 100 отверстий | 0,02  | 1    | 0,02     |          |        |          |       |          |
|      |                 | 1 ОТ                                                                                                            |               |       |      |          | 460,31   | 1,13   | 10,40    | 38,56 | 401,02   |
|      |                 | 2 ЭМ                                                                                                            |               |       |      |          | 125,90   |        | 2,52     | 13,18 | 33,21    |
|      |                 | ЗТ                                                                                                              | чел.-ч        | 42,7  |      | 0,854    |          |        |          |       |          |
|      |                 | Итого по расценке                                                                                               |               |       |      |          | 586,21   |        | 12,92    |       | 434,23   |
|      |                 | ФОТ                                                                                                             |               |       |      |          |          |        | 10,40    |       | 401,02   |
|      |                 | Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы                                                           | %             | 92    |      | 92       |          |        | 9,57     |       | 368,94   |
|      |                 | Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы                                                             | %             | 44    |      | 44       |          |        | 4,58     |       | 176,45   |
|      |                 | Всего по позиции                                                                                                |               |       |      |          |          |        | 27,07    |       | 979,62   |
| 59   | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды<br>Объем=2 / 10                           | 10 компл.     | 0,2   | 1    | 0,2      |          |        |          |       |          |
|      |                 | 1 ОТ                                                                                                            |               |       |      |          | 263,26   | 1,13   | 59,50    | 38,56 | 2 294,32 |
|      |                 | 2 ЭМ                                                                                                            |               |       |      |          | 27,55    |        | 5,51     | 13,18 | 72,62    |
|      |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                    |               |       |      |          | 2,12     |        | 0,42     | 38,56 | 16,20    |
|      |                 | 4 М                                                                                                             |               |       |      |          | 1 873,63 |        | 18,73    | 8,06  | 150,96   |
|      |                 | ЗТ                                                                                                              | чел.-ч        | 21,65 |      | 4,33     |          |        |          |       |          |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4      | 5    | 6    | 7     | 8        | 9    | 10       | 11    | 12       |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|----------|------|----------|-------|----------|
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,13 |      | 0,026 |          |      |          |       |          |
| 59.1 |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |        |      |      |       | 2 164,44 |      | 83,74    |       | 2 517,90 |
|      |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.   |      |      |       |          |      | 0,06     |       | 2,31     |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.   |      |      |       | 2,12     | 0,13 | 0,06     | 38,56 | 2,31     |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |        |      |      |       |          |      | 59,98    |       | 2 312,83 |
|      | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %      | 121  | 0,9  | 108,9 |          |      | 65,32    |       | 2 518,67 |
|      | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %      | 72   | 0,85 | 61,2  |          |      | 36,71    |       | 1 415,45 |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 185,83   |       | 6 454,33 |
| 60   | ТССЦ-301-0825                                      | Умывальник фарфоровый накладной с сифоном                                                                                                       | компл. | 2    | 1    | 2     | 590,97   |      | 1 181,94 | 8,06  | 9 526,44 |
|      |                                                    | Цена=4763,23/8,06                                                                                                                               |        |      |      |       |          |      |          |       |          |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 1 181,94 |       | 9 526,44 |
| 61   | ТССЦ-301-1264                                      | Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм                                                                                                  | шт.    | 4    | 1    | 4     | 11,45    |      | 45,80    | 8,06  | 369,15   |
|      |                                                    | Цена=92,25/8,06                                                                                                                                 |        |      |      |       |          |      |          |       |          |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 45,80    |       | 369,15   |
| 62   | ТЕР17-01-002-03                                    | Установка смесителей                                                                                                                            | 10 шт. | 0,2  | 1    | 0,2   |          |      |          |       |          |
|      |                                                    | Объем=2 / 10                                                                                                                                    |        |      |      |       |          |      |          |       |          |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |        |      |      |       | 85,12    | 1,13 | 19,24    | 38,56 | 741,89   |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |        |      |      |       | 0,23     |      | 0,05     | 13,18 | 0,66     |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |        |      |      |       | 18,32    |      | 3,66     | 8,06  | 29,50    |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч | 7    |      | 1,4   |          |      |          |       |          |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |        |      |      |       | 103,67   |      | 22,95    |       | 772,05   |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |        |      |      |       |          |      | 19,24    |       | 741,89   |
|      | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %      | 121  | 0,9  | 108,9 |          |      | 20,95    |       | 807,92   |
|      | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %      | 72   | 0,85 | 61,2  |          |      | 11,77    |       | 454,04   |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 55,67    |       | 2 034,01 |
| 63   | ТССЦ-301-9450                                      | Смеситель однорычажный для умывальника                                                                                                          | шт.    | 2    | 1    | 2     | 540,47   |      | 1 080,94 | 8,06  | 8 712,38 |
|      |                                                    | Цена=4356,20/8,06                                                                                                                               |        |      |      |       |          |      |          |       |          |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 1 080,94 |       | 8 712,38 |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4                                              | 5     | 6    | 7       | 8         | 9    | 10       | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------|----------|-------|-----------|
| 64   | ТЕР18-03-001-02                                    | Установка радиаторов: стальных                                                                                                                  | 100 кВт<br>радиаторо<br>в и<br>конвектор<br>ов | 0,024 | 1    | 0,024   |           |      |          |       |           |
|      |                                                    | Объем=2,4 / 100                                                                                                                                 |                                                |       |      |         |           |      |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                                                |       |      |         | 743,90    | 1,13 | 20,17    | 38,56 | 777,76    |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                                                |       |      |         | 251,51    |      | 6,04     | 13,18 | 79,61     |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                                                |       |      |         | 20,90     |      | 0,50     | 38,56 | 19,28     |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                                                |       |      |         | 665,52    |      | 3,46     | 8,06  | 27,89     |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч                                         | 65,6  |      | 1,5744  |           |      |          |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч                                         | 1,28  |      | 0,03072 |           |      |          |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                                                |       |      |         | 1 660,93  |      | 29,67    |       | 885,26    |
| 64.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.                                           |       |      |         |           |      | 0,07     |       | 2,70      |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.                                           |       |      |         | 20,90     | 0,13 | 0,07     | 38,56 | 2,70      |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                                                |       |      |         |           |      | 20,74    |       | 799,74    |
|      | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                                              | 121   | 0,9  | 108,9   |           |      | 22,59    |       | 870,92    |
|      | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                                              | 72    | 0,85 | 61,2    |           |      | 12,69    |       | 489,44    |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                                |       |      |         |           |      | 65,02    |       | 2 248,32  |
| 65   | ТССЦ-301-0484                                      | Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна: 165 мм<br>Объем=2 / 100             | 100 шт.                                        | 0,02  | 1    | 0,02    | 1 470,00  |      | 29,40    | 8,06  | 236,96    |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                                |       |      |         |           |      | 29,40    |       | 236,96    |
| 66   | ТССЦ-301-9351                                      | Радиаторы биметаллические 550 мм<br>Цена=13120,0/8,06                                                                                           | кВт                                            | 2,4   | 1    | 2,4     | 1 627,79  |      | 3 906,70 | 8,06  | 31 488,00 |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                                |       |      |         |           |      | 3 906,70 |       | 31 488,00 |
| 67   | ТССЦ-103-9140                                      | Арматура муфтовая: ПП 20 мм с шаровым краном(американка)<br>Цена=690/8,06                                                                       | шт.                                            | 2     | 1    | 2       | 85,61     |      | 171,22   | 8,06  | 1 380,03  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                                |       |      |         |           |      | 171,22   |       | 1 380,03  |
| 68   | ТЕРп67-8-2                                         | Смена светильников: с люминесцентными лампами                                                                                                   | 100 шт.                                        | 0,02  | 1    | 0,02    |           |      |          |       |           |
|      |                                                    | Объем=2 / 100                                                                                                                                   |                                                |       |      |         |           |      |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                                                |       |      |         | 1 985,73  | 1,13 | 44,88    | 38,56 | 1 730,57  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                                                |       |      |         | 2,70      |      | 0,05     | 13,18 | 0,66      |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                                                |       |      |         | 1,31      |      | 0,03     | 38,56 | 1,16      |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                                                |       |      |         | 49 200,00 |      | 0,00     | 8,06  |           |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч                                         | 163,3 |      | 3,266   |           |      |          |       |           |

| 1    | 2               | 3                                                                                      | 4               | 5     | 6    | 7        | 8         | 9      | 10        | 11    | 12         |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------|-----------|--------|-----------|-------|------------|
|      |                 | ЗТМ                                                                                    | чел.-ч          | 0,08  |      | 0,0016   |           |        |           |       |            |
|      |                 | Итого по расценке                                                                      |                 |       |      |          | 51 188,43 |        | 44,93     |       | 1 731,23   |
|      |                 | ФОТ                                                                                    |                 |       |      |          |           |        | 44,91     |       | 1 731,73   |
|      |                 | Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                      | %               | 91    |      | 91       |           |        | 40,87     |       | 1 575,87   |
|      |                 | Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                        | %               | 48    |      | 48       |           |        | 21,56     |       | 831,23     |
|      |                 | Всего по позиции                                                                       |                 |       |      |          |           |        | 107,36    |       | 4 138,33   |
| 69   | ТССЦ-509-0768   | Светильники светодиодные потолочные (по согласованию с заказчиком)<br>Цена=3200,0/8,06 | шт.             | 2     | 1    | 2        | 397,02    |        | 794,04    | 8,06  | 6 399,96   |
|      |                 | Всего по позиции                                                                       |                 |       |      |          |           |        | 794,04    |       | 6 399,96   |
| 70   | ТЕР10-01-059-01 | Установка зеркал (прим.)<br>Объем=1 / 100                                              | 100 шт. изделий | 0,01  | 1    | 0,01     |           |        |           |       |            |
|      |                 | 1 ОТ                                                                                   |                 |       |      |          | 762,02    | 1,2995 | 9,90      | 38,56 | 381,74     |
|      |                 | 2 ЭМ                                                                                   |                 |       |      |          | 313,26    | 1,25   | 3,92      | 13,18 | 51,67      |
|      |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                           |                 |       |      |          | 28,25     | 1,25   | 0,35      | 38,56 | 13,50      |
|      |                 | 4 М                                                                                    |                 |       |      |          | 1 266,93  |        | 12,67     | 8,06  | 102,12     |
|      |                 | ЗТ                                                                                     | чел.-ч          | 75,15 | 1,15 | 0,864225 |           |        |           |       |            |
|      |                 | ЗТм                                                                                    | чел.-ч          | 1,73  | 1,25 | 0,021625 |           |        |           |       |            |
|      |                 | Итого по расценке                                                                      |                 |       |      |          | 2 342,21  |        | 26,49     |       | 535,53     |
| 70.1 |                 | Доплата к оплате труда машинистов                                                      | руб.            |       |      |          |           |        | 0,05      |       | 1,93       |
|      |                 | в т.ч. ОТм                                                                             | руб.            |       |      |          | 28,25     | 0,1625 | 0,05      | 38,56 | 1,93       |
|      |                 | ФОТ                                                                                    |                 |       |      |          |           |        | 10,30     |       | 397,17     |
|      |                 | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции           | %               | 108   | 0,9  | 97,2     |           |        | 10,01     |       | 386,05     |
|      |                 | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции             | %               | 55    | 0,85 | 46,75    |           |        | 4,82      |       | 185,68     |
|      |                 | Всего по позиции                                                                       |                 |       |      |          |           |        | 41,37     |       | 1 109,19   |
| 71   | ТССЦ-203-9130   | Изделия штучные, зеркало 1,4*0,6 с защитной пленкой<br>Цена=2780,0/8,06                | шт.             | 1     | 1    | 1        | 344,91    |        | 344,91    | 8,06  | 2 779,97   |
|      |                 | Всего по позиции                                                                       |                 |       |      |          |           |        | 344,91    |       | 2 779,97   |
|      |                 | Итого по разделу 1 Санузел девочек (левое крыло), 1-й этаж :                           |                 |       |      |          |           |        |           |       |            |
|      |                 | Всего прямые затраты (справочно)                                                       |                 |       |      |          |           |        | 35 295,37 |       | 417 209,29 |
|      |                 | в том числе:                                                                           |                 |       |      |          |           |        |           |       |            |
|      |                 | Оплата труда рабочих                                                                   |                 |       |      |          |           |        | 4 255,67  |       | 164 098,63 |
|      |                 | Эксплуатация машин                                                                     |                 |       |      |          |           |        | 519,55    |       | 7 118,25   |
|      |                 | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                              |                 |       |      |          |           |        | 92,58     |       | 3 569,94   |
|      |                 | Материалы                                                                              |                 |       |      |          |           |        | 30 520,15 |       | 245 992,41 |
|      |                 | Строительные работы                                                                    |                 |       |      |          |           |        | 41 609,94 |       | 660 697,78 |
|      |                 | в том числе:                                                                           |                 |       |      |          |           |        |           |       |            |
|      |                 | оплата труда                                                                           |                 |       |      |          |           |        | 4 255,67  |       | 164 098,63 |

| 1                                                         | 2              | 3                                                                                       | 4                | 5     | 6 | 7           | 8      | 9    | 10               | 11    | 12                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---|-------------|--------|------|------------------|-------|-------------------|
|                                                           |                | эксплуатация машин и механизмов                                                         |                  |       |   |             |        |      | 519,55           |       | 7 118,25          |
|                                                           |                | в том числе:                                                                            |                  |       |   |             |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов              |                  |       |   |             |        |      | 508,89           |       | 6 707,18          |
|                                                           |                | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                               |                  |       |   |             |        |      | 81,92            |       | 3 158,87          |
|                                                           |                | доплаты к оплате труда машинистов                                                       |                  |       |   |             |        |      | 10,66            |       | 411,07            |
|                                                           |                | материалы                                                                               |                  |       |   |             |        |      | 30 520,15        |       | 245 992,41        |
|                                                           |                | накладные расходы                                                                       |                  |       |   |             |        |      | 4 190,89         |       | 161 600,43        |
|                                                           |                | сметная прибыль                                                                         |                  |       |   |             |        |      | 2 123,68         |       | 81 888,06         |
|                                                           |                | Всего ФОТ (справочно)                                                                   |                  |       |   |             |        |      | 4 348,25         |       | 167 668,57        |
|                                                           |                | Всего накладные расходы (справочно)                                                     |                  |       |   |             |        |      | 4 190,89         |       | 161 600,43        |
|                                                           |                | Всего сметная прибыль (справочно)                                                       |                  |       |   |             |        |      | 2 123,68         |       | 81 888,06         |
|                                                           |                | <b>Всего по разделу 1 Санузел девочек (левое крыло), 1-й этаж</b>                       |                  |       |   |             |        |      | <b>41 609,94</b> |       | <b>660 697,78</b> |
|                                                           |                | справочно:                                                                              |                  |       |   |             |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | Затраты труда рабочих                                                                   |                  |       |   | 329,9906743 |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | Затраты труда машинистов                                                                |                  |       |   | 5,6680719   |        |      |                  |       |                   |
| <b>Раздел 2. Санузел девочек (правое крыло), 1-й этаж</b> |                |                                                                                         |                  |       |   |             |        |      |                  |       |                   |
| 72                                                        | ТЕРр65-3-7     | Снятие смесителя: без душевой сетки                                                     | 100 шт. арматуры | 0,02  | 1 | 0,02        |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | Объем=2 / 100                                                                           |                  |       |   |             |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | 1 ОТ                                                                                    |                  |       |   |             | 395,73 | 1,13 | 8,94             | 38,56 | 344,73            |
|                                                           |                | 2 ЭМ                                                                                    |                  |       |   |             | 2,36   |      | 0,05             | 13,18 | 0,66              |
|                                                           |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                  |       |   |             | 1,14   |      | 0,02             | 38,56 | 0,77              |
|                                                           |                | ЗТ                                                                                      | чел.-ч           | 36,71 |   | 0,7342      |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | ЗТм                                                                                     | чел.-ч           | 0,07  |   | 0,0014      |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | Итого по расценке                                                                       |                  |       |   |             | 398,09 |      | 8,99             |       | 345,39            |
|                                                           |                | ФОТ                                                                                     |                  |       |   |             |        |      | 8,96             |       | 345,50            |
|                                                           | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                | 87    |   | 87          |        |      | 7,80             |       | 300,59            |
|                                                           | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                | 44    |   | 44          |        |      | 3,94             |       | 152,02            |
|                                                           |                | <b>Всего по позиции</b>                                                                 |                  |       |   |             |        |      | <b>20,73</b>     |       | <b>798,00</b>     |
| 73                                                        | ТЕРр65-4-1     | Демонтаж: умывальников и раковин                                                        | 100 приборов     | 0,02  | 1 | 0,02        |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | Объем=2 / 100                                                                           |                  |       |   |             |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | 1 ОТ                                                                                    |                  |       |   |             | 553,01 | 1,13 | 12,50            | 38,56 | 482,00            |
|                                                           |                | 2 ЭМ                                                                                    |                  |       |   |             | 8,77   |      | 0,18             | 13,18 | 2,37              |
|                                                           |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                  |       |   |             | 4,25   |      | 0,09             | 38,56 | 3,47              |
|                                                           |                | ЗТ                                                                                      | чел.-ч           | 51,3  |   | 1,026       |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | ЗТм                                                                                     | чел.-ч           | 0,26  |   | 0,0052      |        |      |                  |       |                   |
|                                                           |                | Итого по расценке                                                                       |                  |       |   |             | 561,78 |      | 12,68            |       | 484,37            |
| 73.1                                                      |                | Доплата к оплате труда машинистов                                                       | руб.             |       |   |             |        |      | 0,01             |       | 0,39              |

| 1    | 2              | 3                                                                                       | 4                   | 5     | 6 | 7       | 8      | 9    | 10 | 11     | 12    |          |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---|---------|--------|------|----|--------|-------|----------|
|      |                | в т.ч. ОТм                                                                              | руб.                |       |   |         | 4,25   | 0,13 |    | 0,01   | 38,56 | 0,39     |
|      |                | ФОТ                                                                                     |                     |       |   |         |        |      |    | 12,60  |       | 485,86   |
|      | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                   | 87    |   | 87      |        |      |    | 10,96  |       | 422,70   |
|      | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                   | 44    |   | 44      |        |      |    | 5,54   |       | 213,78   |
|      |                | Всего по позиции                                                                        |                     |       |   |         |        |      |    | 29,19  |       | 1 121,24 |
| 74   | ТЕРп65-4-2     | Демонтаж: унитазов и писсуаров                                                          | 100 приборов        | 0,02  | 1 | 0,02    |        |      |    |        |       |          |
|      |                | Объем=2 / 100                                                                           |                     |       |   |         |        |      |    |        |       |          |
|      |                | 1 ОТ                                                                                    |                     |       |   |         | 688,20 | 1,13 |    | 15,55  | 38,56 | 599,61   |
|      |                | 2 ЭМ                                                                                    |                     |       |   |         | 9,78   |      |    | 0,20   | 13,18 | 2,64     |
|      |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                     |       |   |         | 4,74   |      |    | 0,09   | 38,56 | 3,47     |
|      |                | ЗТ                                                                                      | чел.-ч              | 63,84 |   | 1,2768  |        |      |    |        |       |          |
|      |                | ЗТм                                                                                     | чел.-ч              | 0,29  |   | 0,0058  |        |      |    |        |       |          |
|      |                | Итого по расценке                                                                       |                     |       |   |         | 697,98 |      |    | 15,75  |       | 602,25   |
| 74.1 |                | Доплата к оплате труда машинистов                                                       | руб.                |       |   |         |        |      |    | 0,01   |       | 0,39     |
|      |                | в т.ч. ОТм                                                                              | руб.                |       |   |         | 4,74   | 0,13 |    | 0,01   | 38,56 | 0,39     |
|      |                | ФОТ                                                                                     |                     |       |   |         |        |      |    | 15,65  |       | 603,47   |
|      | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                   | 87    |   | 87      |        |      |    | 13,62  |       | 525,02   |
|      | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                   | 44    |   | 44      |        |      |    | 6,89   |       | 265,53   |
|      |                | Всего по позиции                                                                        |                     |       |   |         |        |      |    | 36,27  |       | 1 393,19 |
| 75   | ТЕРп65-1-1     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм                    | 100 м трубопроводов | 0,112 | 1 | 0,112   |        |      |    |        |       |          |
|      |                | Объем=11,2 / 100                                                                        |                     |       |   |         |        |      |    |        |       |          |
|      |                | 1 ОТ                                                                                    |                     |       |   |         | 364,28 | 1,13 |    | 46,10  | 38,56 | 1 777,62 |
|      |                | 2 ЭМ                                                                                    |                     |       |   |         | 7,63   |      |    | 0,85   | 13,18 | 11,20    |
|      |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                     |       |   |         | 1,63   |      |    | 0,18   | 38,56 | 6,94     |
|      |                | 4 М                                                                                     |                     |       |   |         | 60,42  |      |    | 6,77   | 8,06  | 54,57    |
|      |                | ЗТ                                                                                      | чел.-ч              | 34,66 |   | 3,88192 |        |      |    |        |       |          |
|      |                | ЗТм                                                                                     | чел.-ч              | 0,1   |   | 0,0112  |        |      |    |        |       |          |
|      |                | Итого по расценке                                                                       |                     |       |   |         | 432,33 |      |    | 53,72  |       | 1 843,39 |
| 75.1 |                | Доплата к оплате труда машинистов                                                       | руб.                |       |   |         |        |      |    | 0,02   |       | 0,77     |
|      |                | в т.ч. ОТм                                                                              | руб.                |       |   |         | 1,63   | 0,13 |    | 0,02   | 38,56 | 0,77     |
|      |                | ФОТ                                                                                     |                     |       |   |         |        |      |    | 46,30  |       | 1 785,33 |
|      | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                   | 87    |   | 87      |        |      |    | 40,28  |       | 1 553,24 |
|      | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                   | 44    |   | 44      |        |      |    | 20,37  |       | 785,55   |
|      |                | Всего по позиции                                                                        |                     |       |   |         |        |      |    | 114,39 |       | 4 182,95 |

| 1    | 2              | 3                                                                                       | 4                                                    | 5     | 6 | 7       | 8        | 9    | 10    | 11    | 12       |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---|---------|----------|------|-------|-------|----------|
| 76   | ТЕРр65-2-1     | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм                | 100 м<br>трубопров<br>ода с<br>фасонным<br>и частями | 0,01  | 1 | 0,01    |          |      |       |       |          |
|      |                | Объем=1 / 100                                                                           |                                                      |       |   |         |          |      |       |       |          |
|      |                | 1 ОТ                                                                                    |                                                      |       |   |         | 735,47   | 1,13 | 8,31  | 38,56 | 320,43   |
|      |                | 2 ЭМ                                                                                    |                                                      |       |   |         | 5,40     |      | 0,05  | 13,18 | 0,66     |
|      |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                                                      |       |   |         | 2,61     |      | 0,03  | 38,56 | 1,16     |
|      |                | ЗТ                                                                                      | чел.-ч                                               | 68,8  |   | 0,688   |          |      |       |       |          |
|      |                | ЗТм                                                                                     | чел.-ч                                               | 0,16  |   | 0,0016  |          |      |       |       |          |
|      |                | Итого по расценке                                                                       |                                                      |       |   |         | 740,87   |      | 8,36  |       | 321,09   |
|      |                | ФОТ                                                                                     |                                                      |       |   |         |          |      | 8,34  |       | 321,59   |
|      | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                                    | 87    |   | 87      |          |      | 7,26  |       | 279,78   |
|      | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                                    | 44    |   | 44      |          |      | 3,67  |       | 141,50   |
|      |                | Всего по позиции                                                                        |                                                      |       |   |         |          |      | 19,29 |       | 742,37   |
| 77   | ТЕРр65-2-2     | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм               | 100 м<br>трубопров<br>ода с<br>фасонным<br>и частями | 0,026 | 1 | 0,026   |          |      |       |       |          |
|      |                | Объем=2,6 / 100                                                                         |                                                      |       |   |         |          |      |       |       |          |
|      |                | 1 ОТ                                                                                    |                                                      |       |   |         | 911,86   | 1,13 | 26,79 | 38,56 | 1 033,02 |
|      |                | 2 ЭМ                                                                                    |                                                      |       |   |         | 10,79    |      | 0,28  | 13,18 | 3,69     |
|      |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                                                      |       |   |         | 5,23     |      | 0,14  | 38,56 | 5,40     |
|      |                | ЗТ                                                                                      | чел.-ч                                               | 85,3  |   | 2,2178  |          |      |       |       |          |
|      |                | ЗТм                                                                                     | чел.-ч                                               | 0,32  |   | 0,00832 |          |      |       |       |          |
|      |                | Итого по расценке                                                                       |                                                      |       |   |         | 922,65   |      | 27,07 |       | 1 036,71 |
| 77.1 |                | Доплата к оплате труда машинистов                                                       | руб.                                                 |       |   |         |          |      | 0,02  |       | 0,77     |
|      |                | в т.ч. ОТм                                                                              | руб.                                                 |       |   |         | 5,23     | 0,13 | 0,02  | 38,56 | 0,77     |
|      |                | ФОТ                                                                                     |                                                      |       |   |         |          |      | 26,95 |       | 1 039,19 |
|      | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                                    | 87    |   | 87      |          |      | 23,45 |       | 904,10   |
|      | Пр/774-099.1   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | %                                                    | 44    |   | 44      |          |      | 11,86 |       | 457,24   |
|      |                | Всего по позиции                                                                        |                                                      |       |   |         |          |      | 62,40 |       | 2 398,82 |
| 78   | ТЕРр65-19-1    | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг                                                     | 100 шт.                                              | 0,01  | 1 | 0,01    |          |      |       |       |          |
|      |                | Объем=1 / 100                                                                           |                                                      |       |   |         |          |      |       |       |          |
|      |                | 1 ОТ                                                                                    |                                                      |       |   |         | 1 094,50 | 1,13 | 12,37 | 38,56 | 476,99   |
|      |                | 2 ЭМ                                                                                    |                                                      |       |   |         | 75,56    |      | 0,76  | 13,18 | 10,02    |
|      |                | 3 в т.ч. ОТм                                                                            |                                                      |       |   |         | 36,58    |      | 0,37  | 38,56 | 14,27    |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                          | 4                | 5      | 6    | 7         | 8        | 9     | 10     | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|-----------|----------|-------|--------|-------|-----------|
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                         | чел.-ч           | 110    |      | 1,1       |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                        | чел.-ч           | 2,24   |      | 0,0224    |          |       |        |       |           |
| 78.1 |                                                    | Итого по расценке                                                                                                          |                  |        |      |           | 1 170,06 |       | 13,13  |       | 487,01    |
|      |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                          | руб.             |        |      |           |          |       | 0,05   |       | 1,93      |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                 | руб.             |        |      |           | 36,58    | 0,13  | 0,05   | 38,56 | 1,93      |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                        |                  |        |      |           |          |       | 12,79  |       | 493,19    |
|      | Пр/812-099.1-1                                     | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                                    | %                | 87     |      | 87        |          |       | 11,13  |       | 429,08    |
|      | Пр/774-099.1                                       | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                                    | %                | 44     |      | 44        |          |       | 5,63   |       | 217,00    |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                           |                  |        |      |           |          |       | 29,94  |       | 1 135,02  |
| 79   | ТЕР15-01-050-04                                    | Разборка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 100 м2 облицовки | 0,131  | 1    | 0,131     |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=13,1 / 100                                                                                                           |                  |        |      |           |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                       |                  |        |      |           | 1 932,72 | 0,904 | 228,88 | 38,56 | 8 825,61  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                       |                  |        |      |           | 54,56    | 0,8   | 5,72   | 13,18 | 75,39     |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                               |                  |        |      |           | 1,31     | 0,8   | 0,14   | 38,56 | 5,40      |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                        |                  |        |      |           | 589,86   | 0     | 0,00   | 8,06  |           |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                         | чел.-ч           | 166,47 | 0,8  | 17,446056 |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                        | чел.-ч           | 0,08   | 0,8  | 0,008384  |          |       |        |       |           |
| 79.1 |                                                    | Итого по расценке                                                                                                          |                  |        |      |           | 2 557,14 |       | 234,60 |       | 8 901,00  |
|      |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                          | руб.             |        |      |           |          |       | 0,02   |       | 0,77      |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                 | руб.             |        |      |           | 1,31     | 0,104 | 0,02   | 38,56 | 0,77      |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                        |                  |        |      |           |          |       | 229,04 |       | 8 831,78  |
|      | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы                                                                                                       | %                | 100    | 0,9  | 90        |          |       | 206,14 |       | 7 948,60  |
|      | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Отделочные работы                                                                                                       | %                | 49     | 0,85 | 41,65     |          |       | 95,40  |       | 3 678,44  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                           |                  |        |      |           |          |       | 536,16 |       | 20 528,81 |
| 80   | ТЕР46-04-012-03                                    | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных                                                                 | 100 м2           | 0,0378 | 1    | 0,0378    |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=3,78 / 100                                                                                                           |                  |        |      |           |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                       |                  |        |      |           | 1 063,00 | 1,13  | 45,40  | 38,56 | 1 750,62  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                       |                  |        |      |           | 261,07   |       | 9,87   | 13,18 | 130,09    |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                               |                  |        |      |           | 126,39   |       | 4,78   | 38,56 | 184,32    |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                         | чел.-ч           | 103,91 |      | 3,927798  |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                        | чел.-ч           | 7,74   |      | 0,292572  |          |       |        |       |           |
| 80.1 |                                                    | Итого по расценке                                                                                                          |                  |        |      |           | 1 324,07 |       | 55,27  |       | 1 880,71  |
|      |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                          | руб.             |        |      |           |          |       | 0,62   |       | 23,91     |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                 | руб.             |        |      |           | 126,39   | 0,13  | 0,62   | 38,56 | 23,91     |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                        |                  |        |      |           |          |       | 50,80  |       | 1 958,85  |

| 1    | 2                                 | 3                                                                                                                                                          | 4                                      | 5     | 6 | 7       | 8      | 9    | 10     | 11    | 12        |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---|---------|--------|------|--------|-------|-----------|
|      | Пр/812-040.2-1                    | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:<br>разборка отдельных конструктивных элементов здания<br>(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %                                      | 91    |   | 91      |        |      | 46,23  |       | 1 782,55  |
|      | Пр/774-040.2                      | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:<br>разборка отдельных конструктивных элементов здания<br>(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %                                      | 52    |   | 52      |        |      | 26,42  |       | 1 018,60  |
|      |                                   | Всего по позиции                                                                                                                                           |                                        |       |   |         |        |      | 128,54 |       | 4 705,77  |
| 81   | ТЕР46-04-001-04                   | Разборка: кирпичных стен                                                                                                                                   | 1 м3                                   | 0,56  | 1 | 0,56    |        |      |        |       |           |
|      | 1 ОТ                              |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         | 92,29  | 1,13 | 58,40  | 38,56 | 2 251,90  |
|      | 2 ЭМ                              |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         | 75,47  |      | 42,26  | 13,18 | 556,99    |
|      | 3 в т.ч. ОТм                      |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         | 13,98  |      | 7,83   | 38,56 | 301,92    |
|      | ЗТ                                | чел.-ч                                                                                                                                                     | 8,24                                   |       |   | 4,6144  |        |      |        |       |           |
|      | ЗТм                               | чел.-ч                                                                                                                                                     | 1,15                                   |       |   | 0,644   |        |      |        |       |           |
|      | Итого по расценке                 |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         | 167,76 |      | 100,66 |       | 2 808,89  |
| 81.1 | Доплата к оплате труда машинистов | руб.                                                                                                                                                       |                                        |       |   |         |        |      | 1,02   |       | 39,33     |
|      | в т.ч. ОТм                        | руб.                                                                                                                                                       |                                        |       |   |         | 13,98  | 0,13 | 1,02   | 38,56 | 39,33     |
|      | ФОТ                               |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         |        |      | 67,25  |       | 2 593,15  |
|      | Пр/812-040.2-1                    | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:<br>разборка отдельных конструктивных элементов здания<br>(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %                                      | 91    |   | 91      |        |      | 61,20  |       | 2 359,77  |
|      | Пр/774-040.2                      | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:<br>разборка отдельных конструктивных элементов здания<br>(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %                                      | 52    |   | 52      |        |      | 34,97  |       | 1 348,44  |
|      |                                   | Всего по позиции                                                                                                                                           |                                        |       |   |         |        |      | 197,85 |       | 6 556,43  |
| 82   | ТЕРр63-7-5                        | Разборка облицовки стен: из керамических<br>глазурованных плиток                                                                                           | 100 м2<br>поверхнос<br>ти<br>облицовки | 0,382 | 1 | 0,382   |        |      |        |       |           |
|      | Объем=38,2 / 100                  |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         |        |      |        |       |           |
|      | 1 ОТ                              |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         | 739,29 | 1,13 | 319,12 | 38,56 | 12 305,27 |
|      | 2 ЭМ                              |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         | 119,44 |      | 45,63  | 13,18 | 601,40    |
|      | 3 в т.ч. ОТм                      |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         | 25,65  |      | 9,80   | 38,56 | 377,89    |
|      | ЗТ                                | чел.-ч                                                                                                                                                     | 74,3                                   |       |   | 28,3826 |        |      |        |       |           |
|      | ЗТм                               | чел.-ч                                                                                                                                                     | 1,99                                   |       |   | 0,76018 |        |      |        |       |           |
|      | Итого по расценке                 |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         | 858,73 |      | 364,75 |       | 12 906,67 |
| 82.1 | Доплата к оплате труда машинистов | руб.                                                                                                                                                       |                                        |       |   |         |        |      | 1,27   |       | 48,97     |
|      | в т.ч. ОТм                        | руб.                                                                                                                                                       |                                        |       |   |         | 25,65  | 0,13 | 1,27   | 38,56 | 48,97     |
|      | ФОТ                               |                                                                                                                                                            |                                        |       |   |         |        |      | 330,19 |       | 12 732,13 |
|      | Пр/812-097.0-1                    | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы<br>(ремонтно-строительные)                                                                                    | %                                      | 90    |   | 90      |        |      | 297,17 |       | 11 458,92 |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                                          | 4                                | 5     | 6    | 7       | 8        | 9     | 10     | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|---------|----------|-------|--------|-------|-----------|
|      | Пр/774-097.0                                       | СП Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)                                                                                       | %                                | 45    |      | 45      |          |       | 148,59 |       | 5 729,46  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                           |                                  |       |      |         |          |       | 811,78 |       | 30 144,02 |
| 83   | ТЕР10-05-008-01                                    | Демонтаж стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,382 | 1    | 0,382   |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=38,2 / 100                                                                                                                                           |                                  |       |      |         |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                       |                                  |       |      |         | 952,01   | 0,791 | 287,66 | 38,56 | 11 092,17 |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                       |                                  |       |      |         | 18,35    | 0,7   | 4,91   | 13,18 | 64,71     |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                                        |                                  |       |      |         | 7 482,22 | 0     | 0,00   | 8,06  |           |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                         | чел.-ч                           | 83    | 0,7  | 22,1942 |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                          |                                  |       |      |         | 8 452,58 |       | 292,57 |       | 11 156,88 |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                        |                                  |       |      |         |          |       | 287,66 |       | 11 092,17 |
|      | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                  | %                                | 108   | 0,9  | 97,2    |          |       | 279,61 |       | 10 781,59 |
|      | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                  | %                                | 55    | 0,85 | 46,75   |          |       | 134,48 |       | 5 185,59  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                           |                                  |       |      |         |          |       | 706,66 |       | 27 124,06 |
| 84   | ТЕРр57-2-3                                         | Разборка покрытий полов: из керамических плиток                                                                                                            | 100 м2 покрытия                  | 0,065 | 1    | 0,065   |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=6,5 / 100                                                                                                                                            |                                  |       |      |         |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                       |                                  |       |      |         | 753,20   | 1,13  | 55,32  | 38,56 | 2 133,14  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                       |                                  |       |      |         | 48,57    |       | 3,16   | 13,18 | 41,65     |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                               |                                  |       |      |         | 23,52    |       | 1,53   | 38,56 | 59,00     |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                         | чел.-ч                           | 69,87 |      | 4,54155 |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                        | чел.-ч                           | 1,44  |      | 0,0936  |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                          |                                  |       |      |         | 801,77   |       | 58,48  |       | 2 174,79  |
| 84.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                          | руб.                             |       |      |         |          |       | 0,20   |       | 7,71      |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                 | руб.                             |       |      |         | 23,52    | 0,13  | 0,20   | 38,56 | 7,71      |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                        |                                  |       |      |         |          |       | 57,05  |       | 2 199,85  |
|      | Пр/812-091.0-1                                     | НР Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                            | %                                | 89    |      | 89      |          |       | 50,77  |       | 1 957,87  |
|      | Пр/774-091.0                                       | СП Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                            | %                                | 49    |      | 49      |          |       | 27,95  |       | 1 077,93  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                           |                                  |       |      |         |          |       | 137,40 |       | 5 218,30  |
| 85   | ТЕРр57-2-4                                         | Разборка покрытий полов: цементных                                                                                                                         | 100 м2 покрытия                  | 0,01  | 1    | 0,01    |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | Объем=1 / 100                                                                                                                                              |                                  |       |      |         |          |       |        |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                       |                                  |       |      |         | 1 198,74 | 1,13  | 13,55  | 38,56 | 522,49    |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                       |                                  |       |      |         | 1 320,81 |       | 13,21  | 13,18 | 174,11    |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                               |                                  |       |      |         | 262,92   |       | 2,63   | 38,56 | 101,41    |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                         | чел.-ч                           | 111,2 |      | 1,112   |          |       |        |       |           |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                           | 4                                   | 5      | 6    | 7        | 8        | 9      | 10       | 11    | 12        |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|----------|----------|--------|----------|-------|-----------|
|      |                 | ЗТм                                                                                                                                                         | чел.-ч                              | 21     |      | 0,21     |          |        |          |       |           |
| 85.1 |                 | Итого по расценке                                                                                                                                           |                                     |        |      |          | 2 519,55 |        | 26,76    |       | 696,60    |
|      |                 | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                           | руб.                                |        |      |          |          |        | 0,34     |       | 13,11     |
|      |                 | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                  | руб.                                |        |      |          | 262,92   | 0,13   | 0,34     | 38,56 | 13,11     |
|      |                 | ФОТ                                                                                                                                                         |                                     |        |      |          |          |        | 16,52    |       | 637,01    |
|      |                 | Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                              | %                                   | 89     |      | 89       |          |        | 14,70    |       | 566,94    |
|      |                 | Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                | %                                   | 49     |      | 49       |          |        | 8,09     |       | 312,13    |
|      |                 | Всего по позиции                                                                                                                                            |                                     |        |      |          |          |        | 49,89    |       | 1 588,78  |
| 86   | ТЕРр57-10-3     | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2<br>Объем=1 / 100                                                                                       | 100 мест                            | 0,01   | 1    | 0,01     |          |        |          |       |           |
|      |                 | 1 ОТ                                                                                                                                                        |                                     |        |      |          | 1 339,20 | 1,13   | 15,13    | 38,56 | 583,41    |
|      |                 | 2 ЭМ                                                                                                                                                        |                                     |        |      |          | 88,58    |        | 0,89     | 13,18 | 11,73     |
|      |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                |                                     |        |      |          | 16,78    |        | 0,17     | 38,56 | 6,56      |
|      |                 | 4 М                                                                                                                                                         |                                     |        |      |          | 1 521,01 |        | 15,21    | 8,06  | 122,59    |
|      |                 | ЗТ                                                                                                                                                          | чел.-ч                              | 124,23 |      | 1,2423   |          |        |          |       |           |
|      |                 | ЗТм                                                                                                                                                         | чел.-ч                              | 1,38   |      | 0,0138   |          |        |          |       |           |
| 86.1 |                 | Итого по расценке                                                                                                                                           |                                     |        |      |          | 2 948,79 |        | 31,23    |       | 717,73    |
|      |                 | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                           | руб.                                |        |      |          |          |        | 0,02     |       | 0,77      |
|      |                 | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                  | руб.                                |        |      |          | 16,78    | 0,13   | 0,02     | 38,56 | 0,77      |
|      |                 | ФОТ                                                                                                                                                         |                                     |        |      |          |          |        | 15,32    |       | 590,74    |
|      |                 | Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                              | %                                   | 89     |      | 89       |          |        | 13,63    |       | 525,76    |
|      |                 | Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                | %                                   | 49     |      | 49       |          |        | 7,51     |       | 289,46    |
|      |                 | Всего по позиции                                                                                                                                            |                                     |        |      |          |          |        | 52,39    |       | 1 533,72  |
| 87   | ТЕР10-05-008-03 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623): одним слоем с дверным проемом | 100 м2<br>стен (за вычетом проемов) | 0,303  | 1    | 0,303    |          |        |          |       |           |
|      |                 | Объем=30,3 / 100                                                                                                                                            |                                     |        |      |          |          |        |          |       |           |
|      |                 | 1 ОТ                                                                                                                                                        |                                     |        |      |          | 929,07   | 1,2995 | 365,82   | 38,56 | 14 106,02 |
|      |                 | 2 ЭМ                                                                                                                                                        |                                     |        |      |          | 21,88    | 1,25   | 8,29     | 13,18 | 109,26    |
|      |                 | 4 М                                                                                                                                                         |                                     |        |      |          | 7 455,67 |        | 2 259,07 | 8,06  | 18 208,10 |
|      |                 | ЗТ                                                                                                                                                          | чел.-ч                              | 81     | 1,15 | 28,22445 |          |        |          |       |           |
|      |                 | Итого по расценке                                                                                                                                           |                                     |        |      |          | 8 406,62 |        | 2 633,18 |       | 32 423,38 |
|      |                 | ФОТ                                                                                                                                                         |                                     |        |      |          |          |        | 365,82   |       | 14 106,02 |
|      |                 | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции                                                                                | %                                   | 108    | 0,9  | 97,2     |          |        | 355,58   |       | 13 711,05 |
|      |                 | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции                                                                                  | %                                   | 55     | 0,85 | 46,75    |          |        | 171,02   |       | 6 594,56  |
|      |                 | Всего по позиции                                                                                                                                            |                                     |        |      |          |          |        | 3 159,78 |       | 52 728,99 |
| 88   | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных (для радиатора) площадью в свету: до 1,0 м2                                                                                    | 1 решетка                           | 2      | 1    | 2        |          |        |          |       |           |

| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4                | 5      | 6    | 7         | 8        | 9      | 10     | 11    | 12       |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|
|    |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                  |        |      |           | 20,19    | 1,13   | 45,63  | 38,56 | 1 759,49 |
|    |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                  |        |      |           | 4,13     |        | 5,58   | 13,18 | 73,54    |
|    |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                  |        |      |           | 0,16     |        | 0,00   | 38,56 |          |
|    |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                  |        |      |           | 11,18    |        | 13,84  | 8,06  | 111,55   |
|    |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч           | 1,78   |      | 3,56      |          |        |        |       |          |
|    |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч           | 0,01   |      | 0,02      |          |        |        |       |          |
|    |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                  |        |      |           | 35,50    |        | 65,05  |       | 1 944,58 |
|    |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                  |        |      |           |          |        | 45,63  |       | 1 759,49 |
|    | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                | 121    | 0,9  | 108,9     |          |        | 49,69  |       | 1 916,08 |
|    | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                | 72     | 0,85 | 61,2      |          |        | 27,93  |       | 1 076,81 |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                  |        |      |           |          |        | 142,67 |       | 4 937,47 |
| 89 | ТССЦ-101-3054                                      | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,6 м                                                                                                     | шт               | 2      | 1    | 2         | 158,50   |        | 317,00 | 8,06  | 2 555,02 |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                  |        |      |           |          |        | 317,00 |       | 2 555,02 |
| 90 | ТЕР15-01-050-04                                    | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею                     | 100 м2 облицовки | 0,015  | 1    | 0,015     |          |        |        |       |          |
|    |                                                    | Объем=1,5 / 100                                                                                                                                 |                  |        |      |           |          |        |        |       |          |
|    |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                  |        |      |           | 1 932,72 | 1,2995 | 37,67  | 38,56 | 1 452,56 |
|    |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                  |        |      |           | 54,56    | 1,25   | 1,02   | 13,18 | 13,44    |
|    |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                  |        |      |           | 1,31     | 1,25   | 0,02   | 38,56 | 0,77     |
|    |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                  |        |      |           | 569,86   |        | 8,55   | 8,06  | 68,91    |
|    |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч           | 166,47 | 1,15 | 2,8716075 |          |        |        |       |          |
|    |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч           | 0,08   | 1,25 | 0,0015    |          |        |        |       |          |
|    |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                  |        |      |           | 2 557,14 |        | 47,24  |       | 1 534,91 |
|    |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                  |        |      |           |          |        | 37,69  |       | 1 453,33 |
|    | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы                                                                                                                            | %                | 100    | 0,9  | 90        |          |        | 33,92  |       | 1 308,00 |
|    | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Отделочные работы                                                                                                                            | %                | 49     | 0,85 | 41,65     |          |        | 15,70  |       | 605,31   |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                  |        |      |           |          |        | 96,86  |       | 3 448,22 |
| 91 | ТССЦ-101-3433                                      | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», 10 мм                                                                                             | м2               | 1,575  | 1    | 1,575     | 86,63    |        | 136,44 | 8,06  | 1 099,71 |
|    |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                  |        |      |           |          |        | 136,44 |       | 1 099,71 |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                    | 5       | 6    | 7         | 8         | 9      | 10       | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|--------|----------|-------|-----------|
| 92   | ТЕР10-05-001-04                                    | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с тремя дверными проемами и деформационным швом (перегородки санузла) | 100 м2<br>перегород<br>ок (за<br>вычетом<br>проемов) | 0,067   | 1    | 0,067     |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Объем=6,7 / 100                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |         |      |           |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |         |      |           | 1 192,88  | 1,2995 | 103,86   | 38,56 | 4 004,84  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |         |      |           | 34,98     | 1,25   | 2,93     | 13,18 | 38,62     |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |         |      |           | 12 060,88 |        | 808,08   | 8,06  | 6 513,12  |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч                                               | 104     | 1,15 | 8,0132    |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                |                                                      |         |      |           | 13 288,74 |        | 914,87   |       | 10 556,58 |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |         |      |           |           |        | 103,86   |       | 4 004,84  |
|      | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                        | %                                                    | 108     | 0,9  | 97,2      |           |        | 100,95   |       | 3 892,70  |
|      | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                        | %                                                    | 55      | 0,85 | 46,75     |           |        | 48,55    |       | 1 872,26  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |         |      |           |           |        | 1 064,37 |       | 16 321,54 |
| 93   | ТЕР10-01-039-01                                    | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2                                                                                                                              | 100 м2<br>проемов                                    | 0,04551 | 1    | 0,04551   |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Объем=4,551 / 100                                                                                                                                                                                                                |                                                      |         |      |           |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |         |      |           | 1 210,69  | 1,2995 | 71,60    | 38,56 | 2 760,90  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |         |      |           | 1 384,48  | 1,25   | 78,76    | 13,18 | 1 038,06  |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |         |      |           | 185,35    | 1,25   | 10,54    | 38,56 | 406,42    |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |         |      |           | 4 064,60  |        | 184,98   | 8,06  | 1 490,94  |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч                                               | 104,28  | 1,15 | 5,4576502 |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч                                               | 11,35   | 1,25 | 0,6456731 |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                |                                                      |         |      |           | 6 659,77  |        | 335,34   |       | 5 289,90  |
| 93.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                                                                                                | руб.                                                 |         |      |           |           |        | 1,37     |       | 52,83     |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                       | руб.                                                 |         |      |           | 185,35    | 0,1625 | 1,37     | 38,56 | 52,83     |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |         |      |           |           |        | 83,51    |       | 3 220,15  |
|      | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                        | %                                                    | 108     | 0,9  | 97,2      |           |        | 81,17    |       | 3 129,99  |
|      | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                        | %                                                    | 55      | 0,85 | 46,75     |           |        | 39,04    |       | 1 505,42  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |         |      |           |           |        | 456,92   |       | 9 978,14  |
| 94   | ТССЦ-203-9057                                      | Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли: 2 блока -670*2050мм; 1 блок-880*2050мм)                                                                              | м2                                                   | 4,551   | 1    | 4,551     | 1 630,07  |        | 7 418,45 | 8,06  | 59 792,71 |
|      |                                                    | Объем=0,67*2,05*2+0,880*2,05*1                                                                                                                                                                                                   |                                                      |         |      |           |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Цена=13073,17/8,02                                                                                                                                                                                                               |                                                      |         |      |           |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |         |      |           |           |        | 7 418,45 |       | 59 792,71 |

| 1    | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                      | 4                                  | 5      | 6    | 7          | 8         | 9      | 10       | 11    | 12        |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|------------|-----------|--------|----------|-------|-----------|
| 95   | ТЕР15-01-019-05                                    | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки | 0,425  | 1    | 0,425      |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Объем=42,5 / 100                                                                                                                                                                       |                                    |        |      |            |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                   |                                    |        |      |            | 1 853,77  | 1,2995 | 1 023,81 | 38,56 | 39 478,11 |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                   |                                    |        |      |            | 36,87     | 1,25   | 19,59    | 13,18 | 258,20    |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                           |                                    |        |      |            | 21,19     | 1,25   | 11,26    | 38,56 | 434,19    |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                    |                                    |        |      |            | 8 643,78  |        | 639,11   | 8,06  | 5 151,23  |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                     | чел.-ч                             | 159,67 | 1,15 | 78,0387125 |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                                                    | чел.-ч                             | 1,65   | 1,25 | 0,8765625  |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                                                      |                                    |        |      |            | 10 534,42 |        | 1 682,51 |       | 44 887,54 |
| 95.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                                                      | руб.                               |        |      |            |           |        | 1,46     |       | 56,30     |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                             | руб.                               |        |      |            | 21,19     | 0,1625 | 1,46     | 38,56 | 56,30     |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                    |                                    |        |      |            |           |        | 1 036,53 |       | 39 968,60 |
|      | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы                                                                                                                                                                   | %                                  | 100    | 0,9  | 90         |           |        | 932,88   |       | 35 971,74 |
|      | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Отделочные работы                                                                                                                                                                   | %                                  | 49     | 0,85 | 41,65      |           |        | 431,71   |       | 16 646,92 |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                       |                                    |        |      |            |           |        | 3 048,56 |       | 97 562,50 |
| 96   | ТССЦ-101-0256                                      | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала (цвет по согласованию с заказчиком)<br>Цена=850,0/8,06                                             | м2                                 | 42,5   | 1    | 42,5       | 105,46    |        | 4 482,05 | 8,06  | 36 125,32 |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                       |                                    |        |      |            |           |        | 4 482,05 |       | 36 125,32 |
| 97   | ТЕР11-01-047-02                                    | Устройство покрытий из плит керамогранитных( размер и цвет по согласованию с заказчиком)                                                                                               | 100 м2<br>покрытия                 | 0,065  | 1    | 0,065      |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Объем=6,5 / 100                                                                                                                                                                        |                                    |        |      |            |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                   |                                    |        |      |            | 2 595,87  | 1,2995 | 219,27   | 38,56 | 8 455,05  |
|      |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                   |                                    |        |      |            | 28,60     | 1,25   | 2,32     | 13,18 | 30,58     |
|      |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                           |                                    |        |      |            | 21,02     | 1,25   | 1,71     | 38,56 | 65,94     |
|      |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                    |                                    |        |      |            | 24 581,04 |        | 1 597,77 | 8,06  | 12 878,03 |
|      |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                     | чел.-ч                             | 234,92 | 1,15 | 17,56027   |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                                                    | чел.-ч                             | 1,72   | 1,25 | 0,13975    |           |        |          |       |           |
|      |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                                                      |                                    |        |      |            | 27 205,51 |        | 1 819,36 |       | 21 363,66 |
| 97.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                                                                      | руб.                               |        |      |            |           |        | 0,22     |       | 8,48      |
|      |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                             | руб.                               |        |      |            | 21,02     | 0,1625 | 0,22     | 38,56 | 8,48      |
|      |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                    |                                    |        |      |            |           |        | 221,20   |       | 8 529,47  |
|      | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы                                                                                                                                                                                | %                                  | 112    | 0,9  | 100,8      |           |        | 222,97   |       | 8 597,71  |
|      | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Полы                                                                                                                                                                                | %                                  | 65     | 0,85 | 55,25      |           |        | 122,21   |       | 4 712,53  |
|      |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                       |                                    |        |      |            |           |        | 2 164,76 |       | 34 682,38 |

| 1     | 2                                                  | 3                                                                                             | 4                                  | 5      | 6    | 7        | 8        | 9      | 10     | 11    | 12        |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|
| 98    | ТЕР11-01-049-01                                    | Укладка металлического накладного профиля (порога)<br>Объем=1 / 100                           | 100 м<br>профиля                   | 0,01   | 1    | 0,01     |          |        |        |       |           |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                          |                                    |        |      |          | 183,87   | 1,2995 | 2,39   | 38,56 | 92,16     |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                          |                                    |        |      |          | 24,88    | 1,25   | 0,31   | 13,18 | 4,09      |
|       |                                                    | 4 М                                                                                           |                                    |        |      |          | 80,40    |        | 0,80   | 8,06  | 6,45      |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                            | чел.-ч                             | 16,64  | 1,15 | 0,19136  |          |        |        |       |           |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                             |                                    |        |      |          | 289,15   |        | 3,50   |       | 102,70    |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                           |                                    |        |      |          |          |        | 2,39   |       | 92,16     |
|       | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы                                                                                       | %                                  | 112    | 0,9  | 100,8    |          |        | 2,41   |       | 92,90     |
|       | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Полы                                                                                       | %                                  | 65     | 0,85 | 55,25    |          |        | 1,32   |       | 50,92     |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                              |                                    |        |      |          |          |        | 7,23   |       | 246,52    |
| 99    | ТССЦ-206-1348                                      | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием                       | м                                  | 1,05   | 1    | 1,05     | 100,50   |        | 105,53 | 8,06  | 850,57    |
|       |                                                    | Цена=810,0/8,06                                                                               |                                    |        |      |          |          |        |        |       |           |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                              |                                    |        |      |          |          |        | 105,53 |       | 850,57    |
| 100   | ТЕР15-01-047-15                                    | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля           | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки | 0,065  | 1    | 0,065    |          |        |        |       |           |
|       |                                                    | Объем=6,5 / 100                                                                               |                                    |        |      |          |          |        |        |       |           |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                          |                                    |        |      |          | 1 218,25 | 1,2995 | 102,90 | 38,56 | 3 967,82  |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                          |                                    |        |      |          | 510,70   | 1,25   | 41,49  | 13,18 | 546,84    |
|       |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                  |                                    |        |      |          | 12,41    | 1,25   | 1,01   | 38,56 | 38,95     |
|       |                                                    | 4 М                                                                                           |                                    |        |      |          | 7 571,53 |        | 492,15 | 8,06  | 3 966,73  |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                            | чел.-ч                             | 102,46 | 1,15 | 7,658885 |          |        |        |       |           |
|       |                                                    | ЗТм                                                                                           | чел.-ч                             | 0,76   | 1,25 | 0,06175  |          |        |        |       |           |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                             |                                    |        |      |          | 9 300,48 |        | 636,54 |       | 8 481,39  |
| 100.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                             | руб.                               |        |      |          |          |        | 0,13   |       | 5,01      |
|       |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                    | руб.                               |        |      |          | 12,41    | 0,1625 | 0,13   | 38,56 | 5,01      |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                           |                                    |        |      |          |          |        | 104,04 |       | 4 011,78  |
|       | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы                                                                          | %                                  | 100    | 0,9  | 90       |          |        | 93,64  |       | 3 610,60  |
|       | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Отделочные работы                                                                          | %                                  | 49     | 0,85 | 41,65    |          |        | 43,33  |       | 1 670,91  |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                              |                                    |        |      |          |          |        | 773,64 |       | 13 767,91 |
| 101   | ТЕР16-04-001-01                                    | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м<br>трубопровод               | 0,015  | 1    | 0,015    |          |        |        |       |           |
|       |                                                    | Объем=1,5 / 100                                                                               |                                    |        |      |          |          |        |        |       |           |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                          |                                    |        |      |          | 805,57   | 1,13   | 13,65  | 38,56 | 526,34    |

| 1     | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4         | 5     | 6    | 7      | 8        | 9    | 10     | 11    | 12       |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|--------|----------|------|--------|-------|----------|
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |           |       |      |        | 3,30     |      | 0,05   | 13,18 | 0,66     |
|       |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |           |       |      |        | 0,33     |      | 0,00   | 38,56 |          |
|       |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |           |       |      |        | 2 854,98 |      | 3,00   | 8,06  | 24,18    |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч    | 64,24 |      | 0,9636 |          |      |        |       |          |
|       |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч    | 0,02  |      | 0,0003 |          |      |        |       |          |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |           |       |      |        | 3 663,85 |      | 16,70  |       | 551,18   |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |           |       |      |        |          |      | 13,65  |       | 526,34   |
|       | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 121   | 0,9  | 108,9  |          |      | 14,86  |       | 573,18   |
|       | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 72    | 0,85 | 61,2   |          |      | 8,35   |       | 322,12   |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |        |          |      | 39,91  |       | 1 446,48 |
| 102   | ТЕР17-01-001-22                                    | Установка трапов диаметром: 50 мм<br>Объем=1 / 10                                                                                               | 10 компл. | 0,1   | 1    | 0,1    |          |      |        |       |          |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |           |       |      |        | 61,53    | 1,13 | 6,95   | 38,56 | 267,99   |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |           |       |      |        | 11,33    |      | 1,13   | 13,18 | 14,89    |
|       |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |           |       |      |        | 0,49     |      | 0,05   | 38,56 | 1,93     |
|       |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |           |       |      |        | 1 872,52 |      | 187,25 | 8,06  | 1 509,24 |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч    | 5,06  |      | 0,506  |          |      |        |       |          |
|       |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч    | 0,03  |      | 0,003  |          |      |        |       |          |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |           |       |      |        | 1 945,38 |      | 195,33 |       | 1 792,12 |
| 102.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.      |       |      |        |          |      | 0,01   |       | 0,39     |
|       |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.      |       |      |        | 0,49     | 0,13 | 0,01   | 38,56 | 0,39     |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |           |       |      |        |          |      | 7,01   |       | 270,31   |
|       | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 121   | 0,9  | 108,9  |          |      | 7,63   |       | 294,37   |
|       | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 72    | 0,85 | 61,2   |          |      | 4,29   |       | 165,43   |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |        |          |      | 207,26 |       | 2 252,31 |
| 103   | ТССЦ-507-4468                                      | Тройник канализационный полипропиленовый 90°<br>диаметром 50 мм<br>Цена=174/8,06                                                                | шт.       | 1     | 1    | 1      | 21,59    |      | 21,59  | 8,06  | 174,02   |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |        |          |      | 21,59  |       | 174,02   |
| 104   | ТССЦ-103-9140                                      | Отвод 45 град.диам.50мм<br>Цена=45,0/8,06                                                                                                       | шт.       | 1     | 1    | 1      | 5,58     |      | 5,58   | 8,06  | 44,97    |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |        |          |      | 5,58   |       | 44,97    |
| 105   | ТССЦ-103-9140                                      | Отвод 90 град.диам.50мм                                                                                                                         | шт.       | 2     | 1    | 2      | 5,58     |      | 11,16  | 8,06  | 89,95    |

| 1   | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4      | 5    | 6    | 7     | 8        | 9    | 10    | 11    | 12       |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|----------|------|-------|-------|----------|
|     |                                                    | Цена=45,0/8,06                                                                                                                                  |        |      |      |       |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 11,16 |       | 89,95    |
| 106 | ТССЦ-507-0567                                      | Трубы из полистилена низкого давления<br>среднелегкого типа, наружным диаметром: 50 мм                                                          | 10 м   | 0,15 | 1    | 0,15  | 165,01   |      | 24,75 | 8,06  | 199,49   |
|     |                                                    | Объем=1,5 / 10                                                                                                                                  |        |      |      |       |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | Цена=133*10/8,06                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 24,75 |       | 199,49   |
| 107 | ТЕР16-04-001-02                                    | Прокладка трубопроводов канализации из<br>полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм                                               | 100 м  | 0,02 | 1    | 0,02  |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | Объем=2 / 100                                                                                                                                   |        |      |      |       |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |        |      |      |       | 772,46   | 1,13 | 17,46 | 38,56 | 673,26   |
|     |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |        |      |      |       | 7,53     |      | 0,15  | 13,18 | 1,98     |
|     |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |        |      |      |       | 0,82     |      | 0,02  | 38,56 | 0,77     |
|     |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |        |      |      |       | 5 724,08 |      | 10,49 | 8,06  | 84,55    |
|     |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч | 61,6 |      | 1,232 |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,05 |      | 0,001 |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |        |      |      |       | 6 504,07 |      | 28,10 |       | 759,79   |
|     |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |        |      |      |       |          |      | 17,48 |       | 674,03   |
|     | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %      | 121  | 0,9  | 108,9 |          |      | 19,04 |       | 734,02   |
|     | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %      | 72   | 0,85 | 61,2  |          |      | 10,70 |       | 412,51   |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 57,84 |       | 1 906,32 |
| 108 | ТССЦ-301-9240                                      | Крепления д/трубы                                                                                                                               | кг     | 6    | 1    | 6     | 10,05    |      | 60,30 | 8,06  | 486,02   |
|     |                                                    | Цена=81,0/8,06                                                                                                                                  |        |      |      |       |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 60,30 |       | 486,02   |
| 109 | ТССЦ-999-9932                                      | Манжета к унитазу                                                                                                                               | шт.    | 2    | 1    | 2     | 31,02    |      | 62,04 | 8,06  | 500,04   |
|     |                                                    | Цена=250,0/8,06                                                                                                                                 |        |      |      |       |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 62,04 |       | 500,04   |
| 110 | ТССЦ-507-4469                                      | Тройник канализационный полипропиленовый 90°<br>диаметром 110 мм                                                                                | шт.    | 2    | 1    | 2     | 30,26    |      | 60,52 | 8,06  | 487,79   |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 60,52 |       | 487,79   |
| 111 | ТССЦ-103-9140                                      | Отвод 90 град.диам.100мм                                                                                                                        | шт.    | 2    | 1    | 2     | 11,91    |      | 23,82 | 8,06  | 191,99   |
|     |                                                    | Цена=96,0/8,06                                                                                                                                  |        |      |      |       |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 23,82 |       | 191,99   |
| 112 | ТССЦ-507-0779                                      | Переход: «полиэтилен-чугун110х108»                                                                                                              | шт.    | 1    | 1    | 1     | 44,29    |      | 44,29 | 8,06  | 356,98   |
|     |                                                    | Цена=357/8,06                                                                                                                                   |        |      |      |       |          |      |       |       |          |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |        |      |      |       |          |      | 44,29 |       | 356,98   |

| 1   | 2                                                  | 3                                                                                                                                                   | 4        | 5    | 6    | 7     | 8      | 9    | 10     | 11    | 12        |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------|--------|-------|-----------|
| 113 | ТССЦ-507-0571                                      | Трубы канализационные из полиэтилена низкого давления среднедавления типа, наружным диаметром: 110 мм<br>Объем=(0,5*2+1) / 10<br>Цена=380,0*10/8,06 | 10 м     | 0,2  | 1    | 0,2   | 471,46 |      | 94,29  | 8,06  | 759,98    |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                    |          |      |      |       |        |      | 94,29  |       | 759,98    |
| 114 | ТЕР16-07-003-01                                    | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм                                                       | 1 врезка | 3    | 1    | 3     |        |      |        |       |           |
|     |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                |          |      |      |       | 55,93  | 1,13 | 189,60 | 38,56 | 7 310,98  |
|     |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                |          |      |      |       | 5,04   |      | 15,12  | 13,18 | 199,28    |
|     |                                                    | 4 М                                                                                                                                                 |          |      |      |       | 26,64  |      | 8,04   | 8,06  | 64,80     |
|     |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                  | чел.-ч   | 4,46 |      | 13,38 |        |      |        |       |           |
|     |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                   |          |      |      |       | 87,61  |      | 212,76 |       | 7 575,06  |
|     |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                 |          |      |      |       |        |      | 189,60 |       | 7 310,98  |
|     | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)     | %        | 121  | 0,9  | 108,9 |        |      | 206,47 |       | 7 961,66  |
|     | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)     | %        | 72   | 0,85 | 61,2  |        |      | 116,04 |       | 4 474,32  |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                    |          |      |      |       |        |      | 535,27 |       | 20 011,04 |
| 115 | ТЕР16-07-004-01                                    | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм                                                                     | 1 врезка | 1    | 1    | 1     |        |      |        |       |           |
|     |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                |          |      |      |       | 76,00  | 1,13 | 85,88  | 38,56 | 3 311,53  |
|     |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                |          |      |      |       | 1,03   |      | 1,03   | 13,18 | 13,58     |
|     |                                                    | 4 М                                                                                                                                                 |          |      |      |       | 80,74  |      | 2,25   | 8,06  | 18,14     |
|     |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                  | чел.-ч   | 7,05 |      | 7,05  |        |      |        |       |           |
|     |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                   |          |      |      |       | 157,77 |      | 89,16  |       | 3 343,25  |
|     |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                 |          |      |      |       |        |      | 85,88  |       | 3 311,53  |
|     | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)     | %        | 121  | 0,9  | 108,9 |        |      | 93,52  |       | 3 606,26  |
|     | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)     | %        | 72   | 0,85 | 61,2  |        |      | 52,56  |       | 2 026,66  |
|     |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                    |          |      |      |       |        |      | 235,24 |       | 8 976,17  |
| 116 | ТЕР16-07-004-02                                    | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм                                                                    | 1 врезка | 1    | 1    | 1     |        |      |        |       |           |
|     |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                |          |      |      |       | 96,37  | 1,13 | 108,90 | 38,56 | 4 199,18  |
|     |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                |          |      |      |       | 1,03   |      | 1,03   | 13,18 | 13,58     |

| 1     | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4                  | 5      | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11    | 12        |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|----------|----------|------|----------|-------|-----------|
|       |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                    |        |      |          | 193,04   |      | 3,60     | 8,06  | 29,02     |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч             | 8,94   |      | 8,94     |          |      |          |       |           |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                    |        |      |          | 290,44   |      | 113,53   |       | 4 241,78  |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                    |        |      |          |          |      | 108,90   |       | 4 199,18  |
|       | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                  | 121    | 0,9  | 108,9    |          |      | 118,59   |       | 4 572,91  |
|       | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                  | 72     | 0,85 | 61,2     |          |      | 66,65    |       | 2 569,90  |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                    |        |      |          |          |      | 298,77   |       | 11 384,59 |
| 117   | ТЕР16-04-002-01                                    | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм                  | 100 м трубопровода | 0,112  | 1    | 0,112    |          |      |          |       |           |
|       |                                                    | Объем=11,2 / 100                                                                                                                                |                    |        |      |          |          |      |          |       |           |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                    |        |      |          | 2 385,61 | 1,13 | 301,92   | 38,56 | 11 642,04 |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                    |        |      |          | 1 364,83 |      | 152,86   | 13,18 | 2 014,69  |
|       |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                    |        |      |          | 219,15   |      | 24,54    | 38,56 | 946,26    |
|       |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                    |        |      |          | 419,51   |      | 12,05    | 8,06  | 97,12     |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч             | 190,24 |      | 21,30688 |          |      |          |       |           |
|       |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч             | 13,42  |      | 1,50304  |          |      |          |       |           |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                    |        |      |          | 4 169,95 |      | 466,83   |       | 13 753,85 |
| 117.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.               |        |      |          |          |      | 3,19     |       | 123,01    |
|       |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.               |        |      |          | 219,15   | 0,13 | 3,19     | 38,56 | 123,01    |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                    |        |      |          |          |      | 329,65   |       | 12 711,31 |
|       | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                  | 121    | 0,9  | 108,9    |          |      | 358,99   |       | 13 842,62 |
|       | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                  | 72     | 0,85 | 61,2     |          |      | 201,75   |       | 7 779,32  |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                    |        |      |          |          |      | 1 030,76 |       | 35 498,80 |
| 118   | ТССЦ-507-0622                                      | Трубы напорные из полистилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм                                                         | 10 м               | 1,1    | 1    | 1,1      | 34,70    |      | 38,17    | 8,06  | 307,65    |
|       |                                                    | Объем=11 / 10                                                                                                                                   |                    |        |      |          |          |      |          |       |           |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                    |        |      |          |          |      | 38,17    |       | 307,65    |
| 119   | ТССЦ-507-3286                                      | Тройник полипропиленовый диаметром: 20 мм                                                                                                       | шт.                | 4      | 1    | 4        | 3,16     |      | 12,64    | 8,06  | 101,88    |
|       |                                                    | Цена=25,50/8,06                                                                                                                                 |                    |        |      |          |          |      |          |       |           |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                    |        |      |          |          |      | 12,64    |       | 101,88    |

| 1     | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4         | 5     | 6    | 7     | 8        | 9    | 10     | 11    | 12        |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-------|----------|------|--------|-------|-----------|
| 120   | ТССЦ-302-9911                                      | Фасонные и соединительные части к трубам, резьба стальная, 1/2", диам. 20 мм<br>Цена=72,0/8,06                                                  | шт.       | 6     | 1    | 6     | 8,93     |      | 53,58  | 8,06  | 431,85    |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |       |          |      | 53,58  |       | 431,85    |
| 121   | ТССЦ-301-9240                                      | Угол 90 гр., диам. 20 мм<br>Цена=49/8,06                                                                                                        | шт.       | 2     | 1    | 2     | 6,08     |      | 12,16  | 8,06  | 98,01     |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |       |          |      | 12,16  |       | 98,01     |
| 122   | ТССЦ-302-1483                                      | Кран шаровой В-В размером: 1/2"<br>Цена=510,0/8,06                                                                                              | шт.       | 8     | 1    | 8     | 63,28    |      | 506,24 | 8,06  | 4 080,29  |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |       |          |      | 506,24 |       | 4 080,29  |
| 123   | ТЕР17-01-003-01                                    | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным<br>Объем=2 / 10                                                                     | 10 компл. | 0,2   | 1    | 0,2   |          |      |        |       |           |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |           |       |      |       | 296,42   | 1,13 | 66,99  | 38,56 | 2 583,13  |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |           |       |      |       | 51,51    |      | 10,30  | 13,18 | 135,75    |
|       |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |           |       |      |       | 5,23     |      | 1,05   | 38,56 | 40,49     |
|       |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |           |       |      |       | 3 805,80 |      | 761,16 | 8,06  | 6 134,95  |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч    | 24,64 |      | 4,928 |          |      |        |       |           |
|       |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч    | 0,32  |      | 0,064 |          |      |        |       |           |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |           |       |      |       | 4 153,73 |      | 838,45 |       | 8 853,83  |
| 123.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.      |       |      |       |          |      | 0,14   |       | 5,40      |
|       |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.      |       |      |       | 5,23     | 0,13 | 0,14   | 38,56 | 5,40      |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |           |       |      |       |          |      | 68,18  |       | 2 629,02  |
|       | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 121   | 0,9  | 108,9 |          |      | 74,25  |       | 2 863,00  |
|       | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 72    | 0,85 | 61,2  |          |      | 41,73  |       | 1 608,96  |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |       |          |      | 954,57 |       | 13 331,19 |
| 124   | ТЕР17-01-005-04                                    | Установка кронштейнов для столешницы (прим.)<br>Объем=3 / 10                                                                                    | 10 компл. | 0,3   | 1    | 0,3   |          |      |        |       |           |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |           |       |      |       | 109,32   | 1,13 | 37,06  | 38,56 | 1 429,03  |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |           |       |      |       | 17,27    |      | 5,18   | 13,18 | 68,27     |
|       |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |           |       |      |       | 1,14     |      | 0,34   | 38,56 | 13,11     |
|       |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |           |       |      |       | 1 736,37 |      | 25,91  | 8,06  | 208,83    |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч    | 8,99  |      | 2,697 |          |      |        |       |           |
|       |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч    | 0,07  |      | 0,021 |          |      |        |       |           |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |           |       |      |       | 1 862,96 |      | 68,15  |       | 1 706,13  |
| 124.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.      |       |      |       |          |      | 0,04   |       | 1,54      |
|       |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.      |       |      |       | 1,14     | 0,13 | 0,04   | 38,56 | 1,54      |

| 1     | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4               | 5     | 6    | 7        | 8        | 9      | 10       | 11    | 12       |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|--------|----------|-------|----------|
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                 |       |      |          |          |        | 37,44    |       | 1 443,68 |
|       | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %               | 121   | 0,9  | 108,9    |          |        | 40,77    |       | 1 572,17 |
|       | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %               | 72    | 0,85 | 61,2     |          |        | 22,91    |       | 883,53   |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                 |       |      |          |          |        | 131,87   |       | 4 163,37 |
| 125   | ТССЦ-999-9950                                      | Кронштейн металлические для умывальников (30*40см)<br>Цена=1800/8,06                                                                            | шт.             | 3     | 1    | 3        | 223,33   |        | 669,99   | 8,06  | 5 400,12 |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                 |       |      |          |          |        | 669,99   |       | 5 400,12 |
| 126   | ТЕР10-01-059-01                                    | Установка столешницы под умывальники<br>Объем=1 / 100                                                                                           | 100 шт. изделий | 0,01  | 1    | 0,01     |          |        |          |       |          |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                 |       |      |          | 762,02   | 1,2995 | 9,90     | 38,56 | 381,74   |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                 |       |      |          | 313,26   | 1,25   | 3,92     | 13,16 | 51,67    |
|       |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                 |       |      |          | 28,25    | 1,25   | 0,35     | 38,56 | 13,50    |
|       |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                 |       |      |          | 1 266,93 |        | 12,67    | 8,06  | 102,12   |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч          | 75,15 | 1,15 | 0,864225 |          |        |          |       |          |
|       |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч          | 1,73  | 1,25 | 0,021625 |          |        |          |       |          |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                 |       |      |          | 2 342,21 |        | 26,49    |       | 535,53   |
| 126.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.            |       |      |          |          |        | 0,05     |       | 1,93     |
|       |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.            |       |      |          | 28,25    | 0,1625 | 0,05     | 38,56 | 1,93     |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                 |       |      |          |          |        | 10,30    |       | 397,17   |
|       | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции                                                                                                                       | %               | 108   | 0,9  | 97,2     |          |        | 10,01    |       | 386,05   |
|       | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Деревянные конструкции                                                                                                                       | %               | 55    | 0,85 | 46,75    |          |        | 4,82     |       | 185,68   |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                 |       |      |          |          |        | 41,37    |       | 1 109,19 |
| 127   | ТССЦ-203-9130                                      | Изделия штучные. Столешница облицована пластиком 600*38 мм<br>Цена=4549,99/8,06                                                                 | м               | 1,8   | 1    | 1,8      | 564,51   |        | 1 016,12 | 8,06  | 8 189,93 |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                 |       |      |          |          |        | 1 016,12 |       | 8 189,93 |
| 128   | ТССЦ-203-9130                                      | Изделия штучные. Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу<br>Цена=1745/8,06                                                         | м2              | 0,72  | 1    | 0,72     | 216,50   |        | 155,88   | 8,06  | 1 256,39 |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                 |       |      |          |          |        | 155,88   |       | 1 256,39 |
| 129   | ТЕРп69-3-4                                         | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перегородках чистых<br>Объем=2 / 100                             | 100 отверстий   | 0,02  | 1    | 0,02     |          |        |          |       |          |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                 |       |      |          | 460,31   | 1,13   | 10,40    | 38,56 | 401,02   |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                 |       |      |          | 125,90   |        | 2,52     | 13,18 | 33,21    |

| 1     | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4         | 5     | 6    | 7     | 8        | 9    | 10       | 11    | 12       |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-------|----------|------|----------|-------|----------|
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч    | 42,7  |      | 0,854 |          |      |          |       |          |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |           |       |      |       | 586,21   |      | 12,92    |       | 434,23   |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |           |       |      |       |          |      | 10,40    |       | 401,02   |
|       | Пр/812-103.0-1                                     | НР Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                          | %         | 92    |      | 92    |          |      | 9,57     |       | 368,94   |
|       | Пр/774-103.0                                       | СП Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                          | %         | 44    |      | 44    |          |      | 4,58     |       | 176,45   |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |       |          |      | 27,07    |       | 979,62   |
| 130   | ТЕР17-01-001-14                                    | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды<br>Объем=2 / 10                                                           | 10 компл. | 0,2   | 1    | 0,2   |          |      |          |       |          |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |           |       |      |       | 263,26   | 1,13 | 59,50    | 38,56 | 2 294,32 |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |           |       |      |       | 27,55    |      | 5,51     | 13,18 | 72,62    |
|       |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |           |       |      |       | 2,12     |      | 0,42     | 38,56 | 16,20    |
|       |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |           |       |      |       | 1 873,63 |      | 18,73    | 8,06  | 150,96   |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч    | 21,65 |      | 4,33  |          |      |          |       |          |
|       |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч    | 0,13  |      | 0,026 |          |      |          |       |          |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |           |       |      |       | 2 164,44 |      | 83,74    |       | 2 517,90 |
| 130.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.      |       |      |       |          |      | 0,06     |       | 2,31     |
|       |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.      |       |      |       | 2,12     | 0,13 | 0,06     | 38,56 | 2,31     |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |           |       |      |       |          |      | 59,98    |       | 2 312,83 |
|       | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 121   | 0,9  | 108,9 |          |      | 65,32    |       | 2 518,67 |
|       | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 72    | 0,85 | 61,2  |          |      | 36,71    |       | 1 415,45 |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |       |          |      | 185,83   |       | 6 454,33 |
| 131   | ТССЦ-301-0825                                      | Умывальник фарфоровый накладной с сифоном                                                                                                       | компл.    | 2     | 1    | 2     | 590,97   |      | 1 181,94 | 8,06  | 9 526,44 |
|       |                                                    | Цена=4763,23/8,06                                                                                                                               |           |       |      |       |          |      |          |       |          |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |       |          |      | 1 181,94 |       | 9 526,44 |
| 132   | ТССЦ-301-1264                                      | Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм                                                                                                  | шт.       | 4     | 1    | 4     | 11,45    |      | 45,80    | 8,06  | 369,15   |
|       |                                                    | Цена=92,25/8,06                                                                                                                                 |           |       |      |       |          |      |          |       |          |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |           |       |      |       |          |      | 45,80    |       | 369,15   |
| 133   | ТЕР17-01-002-03                                    | Установка смесителей<br>Объем=2 / 10                                                                                                            | 10 шт.    | 0,2   | 1    | 0,2   |          |      |          |       |          |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |           |       |      |       | 85,12    | 1,13 | 19,24    | 38,56 | 741,89   |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |           |       |      |       | 0,23     |      | 0,05     | 13,18 | 0,66     |
|       |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |           |       |      |       | 18,32    |      | 3,66     | 8,06  | 29,50    |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч    | 7     |      | 1,4   |          |      |          |       |          |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |           |       |      |       | 103,67   |      | 22,95    |       | 772,05   |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |           |       |      |       |          |      | 19,24    |       | 741,89   |

| 1     | 2                                                  | 3                                                                                                                                               | 4                                              | 5     | 6    | 7       | 8        | 9    | 10       | 11    | 12        |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------|----------|------|----------|-------|-----------|
|       | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                                              | 121   | 0,9  | 108,9   |          |      | 20,95    |       | 807,92    |
|       | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                                              | 72    | 0,85 | 61,2    |          |      | 11,77    |       | 454,04    |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                                |       |      |         |          |      | 55,67    |       | 2 034,01  |
| 134   | ТССЦ-301-9450                                      | Смеситель однорычажный для умывальника<br>Цена=4356,20/8,06                                                                                     | шт.                                            | 2     | 1    | 2       | 540,47   |      | 1 080,94 | 8,06  | 8 712,38  |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                                |       |      |         |          |      | 1 080,94 |       | 8 712,38  |
| 135   | ТЕР18-03-001-02                                    | Установка радиаторов: стальных<br><br>Объем=2,4 / 100                                                                                           | 100 кВт<br>радиаторо<br>в и<br>конвектор<br>ов | 0,024 | 1    | 0,024   |          |      |          |       |           |
|       |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                            |                                                |       |      |         | 743,90   | 1,13 | 20,17    | 38,56 | 777,76    |
|       |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                            |                                                |       |      |         | 251,51   |      | 6,04     | 13,18 | 79,61     |
|       |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                    |                                                |       |      |         | 20,90    |      | 0,50     | 38,56 | 19,28     |
|       |                                                    | 4 М                                                                                                                                             |                                                |       |      |         | 685,52   |      | 3,46     | 8,06  | 27,89     |
|       |                                                    | ЗТ                                                                                                                                              | чел.-ч                                         | 65,6  |      | 1,5744  |          |      |          |       |           |
|       |                                                    | ЗТм                                                                                                                                             | чел.-ч                                         | 1,28  |      | 0,03072 |          |      |          |       |           |
|       |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                               |                                                |       |      |         | 1 660,93 |      | 29,67    |       | 885,26    |
| 135.1 |                                                    | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                                               | руб.                                           |       |      |         |          |      | 0,07     |       | 2,70      |
|       |                                                    | в т.ч. ОТм                                                                                                                                      | руб.                                           |       |      |         | 20,90    | 0,13 | 0,07     | 38,56 | 2,70      |
|       |                                                    | ФОТ                                                                                                                                             |                                                |       |      |         |          |      | 20,74    |       | 799,74    |
|       | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                                              | 121   | 0,9  | 108,9   |          |      | 22,59    |       | 870,92    |
|       | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16   | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                                              | 72    | 0,85 | 61,2    |          |      | 12,69    |       | 489,44    |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                                |       |      |         |          |      | 65,02    |       | 2 248,32  |
| 136   | ТССЦ-301-0484                                      | Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна: 165 мм<br>Объем=2 / 100             | 100 шт.                                        | 0,02  | 1    | 0,02    | 1 470,00 |      | 29,40    | 8,06  | 236,96    |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                                |       |      |         |          |      | 29,40    |       | 236,96    |
| 137   | ТССЦ-301-9351                                      | Радиаторы биметаллические 550 мм<br>Цена=13120,0/8,06                                                                                           | кВт                                            | 2,4   | 1    | 2,4     | 1 627,79 |      | 3 906,70 | 8,06  | 31 488,00 |
|       |                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                |                                                |       |      |         |          |      | 3 906,70 |       | 31 488,00 |
| 138   | ТССЦ-103-9140                                      | Арматура муфтовая: ПП 20 мм с шаровым краenom(американка)                                                                                       | шт.                                            | 2     | 1    | 2       | 85,61    |      | 171,22   | 8,06  | 1 380,03  |

| 1     | 2               | 3                                                                            | 4               | 5     | 6    | 7        | 8         | 9      | 10     | 11    | 12       |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------|-----------|--------|--------|-------|----------|
|       |                 | Цена=690/8,06                                                                |                 |       |      |          |           |        |        |       |          |
|       |                 | Всего по позиции                                                             |                 |       |      |          |           |        | 171,22 |       | 1 380,03 |
| 139   | ТЕРп67-8-2      | Смена светильников: с люминесцентными лампами                                | 100 шт.         | 0,02  | 1    | 0,02     |           |        |        |       |          |
|       |                 | Объем=2 / 100                                                                |                 |       |      |          |           |        |        |       |          |
|       |                 | 1 ОТ                                                                         |                 |       |      |          | 1 985,73  | 1,13   | 44,88  | 38,56 | 1 730,57 |
|       |                 | 2 ЭМ                                                                         |                 |       |      |          | 2,70      |        | 0,05   | 13,18 | 0,66     |
|       |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                 |                 |       |      |          | 1,31      |        | 0,03   | 38,56 | 1,16     |
|       |                 | 4 М                                                                          |                 |       |      |          | 49 200,00 |        | 0,00   | 8,06  |          |
|       |                 | ЗТ                                                                           | чел.-ч          | 163,3 |      | 3,266    |           |        |        |       |          |
|       |                 | ЗТм                                                                          | чел.-ч          | 0,08  |      | 0,0016   |           |        |        |       |          |
|       |                 | Итого по расценке                                                            |                 |       |      |          | 51 188,43 |        | 44,93  |       | 1 731,23 |
|       |                 | ФОТ                                                                          |                 |       |      |          |           |        | 44,91  |       | 1 731,73 |
|       |                 | Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)            | %               | 91    |      | 91       |           |        | 40,87  |       | 1 575,87 |
|       |                 | Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)              | %               | 48    |      | 48       |           |        | 21,56  |       | 831,23   |
|       |                 | Всего по позиции                                                             |                 |       |      |          |           |        | 107,36 |       | 4 138,33 |
| 140   | ТССЦ-509-0768   | Светильники светодиодные потолочные (по согласованию с заказчиком)           | шт.             | 2     | 1    | 2        | 397,02    |        | 794,04 | 8,06  | 6 399,96 |
|       |                 | Цена=3200,0/8,06                                                             |                 |       |      |          |           |        |        |       |          |
|       |                 | Всего по позиции                                                             |                 |       |      |          |           |        | 794,04 |       | 6 399,96 |
| 141   | ТЕР10-01-059-01 | Установка зеркал (прим.)                                                     | 100 шт. изделий | 0,01  | 1    | 0,01     |           |        |        |       |          |
|       |                 | Объем=1 / 100                                                                |                 |       |      |          |           |        |        |       |          |
|       |                 | 1 ОТ                                                                         |                 |       |      |          | 762,02    | 1,2995 | 9,90   | 38,56 | 381,74   |
|       |                 | 2 ЭМ                                                                         |                 |       |      |          | 313,26    | 1,25   | 3,92   | 13,18 | 51,67    |
|       |                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                 |                 |       |      |          | 28,25     | 1,25   | 0,35   | 38,56 | 13,50    |
|       |                 | 4 М                                                                          |                 |       |      |          | 1 266,93  |        | 12,67  | 8,06  | 102,12   |
|       |                 | ЗТ                                                                           | чел.-ч          | 75,15 | 1,15 | 0,864225 |           |        |        |       |          |
|       |                 | ЗТм                                                                          | чел.-ч          | 1,73  | 1,25 | 0,021625 |           |        |        |       |          |
|       |                 | Итого по расценке                                                            |                 |       |      |          | 2 342,21  |        | 26,49  |       | 535,53   |
| 141.1 |                 | Доплата к оплате труда машинистов                                            | руб.            |       |      |          |           |        | 0,05   |       | 1,93     |
|       |                 | в т.ч. ОТм                                                                   | руб.            |       |      |          | 28,25     | 0,1625 | 0,05   | 38,56 | 1,93     |
|       |                 | ФОТ                                                                          |                 |       |      |          |           |        | 10,30  |       | 397,17   |
|       |                 | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции | %               | 108   | 0,9  | 97,2     |           |        | 10,01  |       | 386,05   |
|       |                 | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции   | %               | 55    | 0,85 | 46,75    |           |        | 4,82   |       | 185,68   |
|       |                 | Всего по позиции                                                             |                 |       |      |          |           |        | 41,37  |       | 1 109,19 |
| 142   | ТССЦ-203-9130   | Изделия штучные, зеркало 1,4*0,6 с защитной пленкой                          | шт.             | 1     | 1    | 1        | 344,91    |        | 344,91 | 8,06  | 2 779,97 |
|       |                 | Цена=2780,0/8,06                                                             |                 |       |      |          |           |        |        |       |          |
|       |                 | Всего по позиции                                                             |                 |       |      |          |           |        | 344,91 |       | 2 779,97 |

| 1                                      | 2                   | 3                                                                                         | 4            | 5       | 6 | 7         | 8           | 9        | 10               | 11           | 12                |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---|-----------|-------------|----------|------------------|--------------|-------------------|
|                                        |                     | <b>Итоги по разделу 2 Санузел девочек (правое крыло), 1-й этаж :</b>                      |              |         |   |           |             |          |                  |              |                   |
|                                        |                     | Всего прямые затраты (справочно)                                                          |              |         |   |           |             |          | 34 615,74        |              | 407 811,06        |
|                                        |                     | в том числе:                                                                              |              |         |   |           |             |          |                  |              |                   |
|                                        |                     | Оплата труда рабочих                                                                      |              |         |   |           |             |          | 4 129,37         |              | 159 228,48        |
|                                        |                     | Эксплуатация машин                                                                        |              |         |   |           |             |          | 507,56           |              | 6 953,37          |
|                                        |                     | в том числе оплата труда машинистов (Отм)                                                 |              |         |   |           |             |          | 90,38            |              | 3 485,10          |
|                                        |                     | Материалы                                                                                 |              |         |   |           |             |          | 29 978,81        |              | 241 629,21        |
|                                        |                     | Строительные работы                                                                       |              |         |   |           |             |          | 40 750,39        |              | 644 361,98        |
|                                        |                     | в том числе:                                                                              |              |         |   |           |             |          |                  |              |                   |
|                                        |                     | оплата труда                                                                              |              |         |   |           |             |          | 4 129,37         |              | 159 228,48        |
|                                        |                     | эксплуатация машин и механизмов                                                           |              |         |   |           |             |          | 507,56           |              | 6 953,37          |
|                                        |                     | в том числе:                                                                              |              |         |   |           |             |          |                  |              |                   |
|                                        |                     | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов                |              |         |   |           |             |          | 497,17           |              | 6 552,72          |
|                                        |                     | в том числе оплата труда машинистов (Отм)                                                 |              |         |   |           |             |          | 79,99            |              | 3 084,45          |
|                                        |                     | доплаты к оплате труда машинистов                                                         |              |         |   |           |             |          | 10,39            |              | 400,65            |
|                                        |                     | материалы                                                                                 |              |         |   |           |             |          | 29 978,81        |              | 241 629,21        |
|                                        |                     | накладные расходы                                                                         |              |         |   |           |             |          | 4 070,60         |              | 156 961,89        |
|                                        |                     | сметная прибыль                                                                           |              |         |   |           |             |          | 2 064,05         |              | 79 589,03         |
|                                        |                     | Всего ФОТ (справочно)                                                                     |              |         |   |           |             |          | 4 219,75         |              | 162 713,58        |
|                                        |                     | Всего накладные расходы (справочно)                                                       |              |         |   |           |             |          | 4 070,60         |              | 156 961,89        |
|                                        |                     | Всего сметная прибыль (справочно)                                                         |              |         |   |           |             |          | 2 064,05         |              | 79 589,03         |
|                                        |                     | <b>Всего по разделу 2 Санузел девочек (правое крыло), 1-й этаж</b>                        |              |         |   |           |             |          | <b>40 750,39</b> |              | <b>644 361,98</b> |
|                                        |                     | справочно:                                                                                |              |         |   |           |             |          |                  |              |                   |
|                                        |                     | Затраты труда рабочих                                                                     |              |         |   |           | 320,1180892 |          |                  |              |                   |
|                                        |                     | Затраты труда машинистов                                                                  |              |         |   |           | 5,5176016   |          |                  |              |                   |
| <b>Раздел 3. Сопутствующие работы:</b> |                     |                                                                                           |              |         |   |           |             |          |                  |              |                   |
| 143                                    | ТЕРр69-9-1          | Очистка помещений от строительного мусора                                                 | 100 т мусора | 0,01196 | 1 | 0,01196   |             |          |                  |              |                   |
|                                        |                     | Объем=1,196 / 100                                                                         |              |         |   |           |             |          |                  |              |                   |
|                                        |                     | 1 ОТ                                                                                      |              |         |   |           |             | 1 965,31 | 1,13             | 26,56        | 38,56             |
|                                        |                     | ЗТ                                                                                        | чел.-ч       | 214,32  |   | 2,5632672 |             |          |                  |              | 1 024,15          |
|                                        |                     | Итого по расценке                                                                         |              |         |   |           |             | 1 965,31 |                  | 26,56        | 1 024,15          |
|                                        |                     | ФОТ                                                                                       |              |         |   |           |             |          |                  | 26,56        | 1 024,15          |
|                                        |                     | Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы                                     | %            | 92      |   | 92        |             |          |                  | 24,44        | 942,22            |
|                                        |                     | Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы                                       | %            | 44      |   | 44        |             |          |                  | 11,69        | 450,63            |
|                                        |                     | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |              |         |   |           |             |          |                  | <b>62,69</b> | <b>2 417,00</b>   |
| 144                                    | ТССЦлг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза    | 1,196   | 1 | 1,196     |             | 44,21    |                  | 52,88        | 13,18             |
|                                        |                     | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |              |         |   |           |             |          |                  | <b>52,88</b> | <b>696,96</b>     |

| 1                                                | 2                   | 3                                                                                                                               | 4         | 5     | 6 | 7         | 8     | 9    | 10            | 11    | 12               |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|-----------|-------|------|---------------|-------|------------------|
| 145                                              | ТССЦпг-03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза | 1 т груза | 1,196 | 1 | 1,196     | 33,81 |      | 40,44         | 13,18 | 533,00           |
|                                                  |                     | Всего по позиции                                                                                                                |           |       |   |           |       |      | 40,44         |       | 533,00           |
| 146                                              | ТСЭМ-400001         | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                   | маш.-ч    | 10    | 1 | 10        |       |      | 850,23        |       | 10 965,76        |
|                                                  |                     | 2 ЭМ                                                                                                                            |           |       |   |           | 83,20 |      | 832,00        | 13,18 | 10 965,76        |
|                                                  |                     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                    |           |       |   |           | 14,02 |      | 140,20        |       |                  |
| 146.1                                            |                     | Доплата к оплате труда машинистов                                                                                               | руб.      |       |   |           |       |      | 18,23         |       |                  |
|                                                  |                     | в т.ч. ОТм                                                                                                                      | руб.      |       |   |           | 14,02 | 0,13 | 18,23         | 1     |                  |
|                                                  |                     | ФОТ                                                                                                                             |           |       |   |           |       |      | 158,43        |       |                  |
|                                                  |                     | НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)                                                                                   | %         | 0     |   | 0         |       |      |               |       |                  |
|                                                  |                     | СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)                                                                                   | %         | 0     |   | 0         |       |      |               |       |                  |
|                                                  |                     | Всего по позиции                                                                                                                |           |       |   |           |       |      | 850,23        |       | 10 965,76        |
| <b>Итоги по разделу 3 Сопутствующие работы :</b> |                     |                                                                                                                                 |           |       |   |           |       |      |               |       |                  |
|                                                  |                     | Всего прямые затраты (справочно)                                                                                                |           |       |   |           |       |      | 951,88        |       | 13 219,87        |
|                                                  |                     | в том числе:                                                                                                                    |           |       |   |           |       |      |               |       |                  |
|                                                  |                     | Оплата труда рабочих                                                                                                            |           |       |   |           |       |      | 26,56         |       | 1 024,15         |
|                                                  |                     | Перевозка                                                                                                                       |           |       |   |           |       |      | 925,32        |       | 12 195,72        |
|                                                  |                     | Строительные работы                                                                                                             |           |       |   |           |       |      | 988,01        |       | 14 612,72        |
|                                                  |                     | Строительные работы                                                                                                             |           |       |   |           |       |      | 62,69         |       | 2 417,00         |
|                                                  |                     | в том числе:                                                                                                                    |           |       |   |           |       |      |               |       |                  |
|                                                  |                     | оплата труда                                                                                                                    |           |       |   |           |       |      | 26,56         |       | 1 024,15         |
|                                                  |                     | накладные расходы                                                                                                               |           |       |   |           |       |      | 24,44         |       | 942,22           |
|                                                  |                     | сметная прибыль                                                                                                                 |           |       |   |           |       |      | 11,69         |       | 450,63           |
|                                                  |                     | Перевозка                                                                                                                       |           |       |   |           |       |      | 925,32        |       | 12 195,72        |
|                                                  |                     | Всего ФОТ (справочно)                                                                                                           |           |       |   |           |       |      | 26,56         |       | 1 024,15         |
|                                                  |                     | Всего накладные расходы (справочно)                                                                                             |           |       |   |           |       |      | 24,44         |       | 942,22           |
|                                                  |                     | Всего сметная прибыль (справочно)                                                                                               |           |       |   |           |       |      | 11,69         |       | 450,63           |
|                                                  |                     | <b>Всего по разделу 3 Сопутствующие работы</b>                                                                                  |           |       |   |           |       |      | <b>988,01</b> |       | <b>14 612,72</b> |
|                                                  |                     | справочно:                                                                                                                      |           |       |   |           |       |      |               |       |                  |
|                                                  |                     | Затраты труда рабочих                                                                                                           |           |       |   | 2,5632672 |       |      |               |       |                  |
| <b>Итоги по смете:</b>                           |                     |                                                                                                                                 |           |       |   |           |       |      |               |       |                  |
|                                                  |                     | Всего прямые затраты (справочно)                                                                                                |           |       |   |           |       |      | 70 862,99     |       | 838 240,22       |
|                                                  |                     | в том числе:                                                                                                                    |           |       |   |           |       |      |               |       |                  |
|                                                  |                     | Оплата труда рабочих                                                                                                            |           |       |   |           |       |      | 8 411,60      |       | 324 351,26       |
|                                                  |                     | Эксплуатация машин                                                                                                              |           |       |   |           |       |      | 1 027,11      |       | 14 071,62        |
|                                                  |                     | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                                                                       |           |       |   |           |       |      | 182,96        |       | 7 055,04         |
|                                                  |                     | Материалы                                                                                                                       |           |       |   |           |       |      | 60 498,96     |       | 487 621,62       |
|                                                  |                     | Перевозка                                                                                                                       |           |       |   |           |       |      | 925,32        |       | 12 195,72        |
|                                                  |                     | Строительные работы                                                                                                             |           |       |   |           |       |      | 83 348,34     |       | 1 319 672,48     |

| 1 | 2 | 3                                                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           | 9 | 10                | 11 | 12                  |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|-------------------|----|---------------------|
|   |   | Строительные работы                                                        |   |   |   |   |             |   | 82 423,02         |    | 1 307 476,76        |
|   |   | в том числе:                                                               |   |   |   |   |             |   |                   |    |                     |
|   |   | оплата труда                                                               |   |   |   |   |             |   | 8 411,60          |    | 324 351,26          |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов                                            |   |   |   |   |             |   | 1 027,11          |    | 14 071,62           |
|   |   | в том числе:                                                               |   |   |   |   |             |   |                   |    |                     |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |   |   |   |   |             |   | 1 006,06          |    | 13 259,90           |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                  |   |   |   |   |             |   | 161,91            |    | 6 243,32            |
|   |   | доплаты к оплате труда машинистов                                          |   |   |   |   |             |   | 21,05             |    | 811,72              |
|   |   | материалы                                                                  |   |   |   |   |             |   | 60 498,96         |    | 487 621,62          |
|   |   | накладные расходы                                                          |   |   |   |   |             |   | 8 285,93          |    | 319 504,54          |
|   |   | сметная прибыль                                                            |   |   |   |   |             |   | 4 199,42          |    | 161 927,72          |
|   |   | Перевозка                                                                  |   |   |   |   |             |   | 925,32            |    | 12 195,72           |
|   |   | Всего ФОТ (справочно)                                                      |   |   |   |   |             |   | 8 594,56          |    | 331 406,30          |
|   |   | Всего накладные расходы (справочно)                                        |   |   |   |   |             |   | 8 285,93          |    | 319 504,54          |
|   |   | Всего сметная прибыль (справочно)                                          |   |   |   |   |             |   | 4 199,42          |    | 161 927,72          |
|   |   | НДС 22%                                                                    |   |   |   |   |             |   | 18 336,63         |    | 290 327,52          |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                                                      |   |   |   |   |             |   | <b>101 684,97</b> |    | <b>1 610 000,00</b> |
|   |   | справочно:                                                                 |   |   |   |   |             |   |                   |    |                     |
|   |   | Затраты труда рабочих                                                      |   |   |   |   | 652,6720307 |   |                   |    |                     |
|   |   | Затраты труда машинистов                                                   |   |   |   |   | 11,1856735  |   |                   |    |                     |

Составил:


*Евг. А. Семенов* *А.И. м. инженер мху втпмст*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

*А.В. Барсук* *А.В. зам. директора по АХР*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




**Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126  
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»**

**Инициативный проект:**

**«Ремонт туалетов в здании  
МБОУ СОШ № 126**

**(г. Снежинск, улица Васильева, дом 54)».**

**Директор МБОУ СОШ № 126  
Черемин Игорь Геннадьевич**




**Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126  
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»**

**Цель Проекта:**

**Создание современных комфортных и безопасных условий  
для обучения и воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 126**

**Задачи Проекта:**

- 1. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.**
- 2. Обеспечить соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических нормативов.**




**Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126  
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»**

**Необходимые виды работ:**

- Ремонт туалетных комнат;
- Замена сантехнического оборудования;






**Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126  
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»**

**Необходимые виды работ:**



**- Частичная замена  
коммуникаций, систем  
водоснабжения и  
водоотведения.**






**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова»**

**Необходимые виды работ:**

**- Трудовое участие в виде  
мытья окон, полов, дверей,  
оформления помещения.**






**Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126  
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»**

**Ожидаемый результат реализации инициативного проекта:**






**Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126  
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»**

**Общая стоимость инициативного проекта**

**1 610 000,00 руб.**, в том числе:

- средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета – **1 449 000,00 руб.**
- объем инициативных платежей – **161 000,00 руб.**
- трудовое участие (мытьё окон, полов, оформление помещений).



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126  
имени Героя России Д.Г.Новосёлова»**

**Сроки реализации проекта:**

**Июнь – август 2027 года**