

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к регламенту взаимодействия
администрации Снежинского
городского округа с инициаторами
проектов, реализуемых на территории
Снежинского городского округа

Инициативный проект «Ремонт санитарных узлов здания МБОУ СОШ № 135»,
претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального образования)	Здание МБОУ СОШ № 135 было введено в эксплуатацию в 2008 году. Наше учреждение посещают 1274 учеников. Регулярно силами сотрудников школы производится санитарный ремонт туалетов, а именно: дверных полотен, перегородок, откосов настенной и напольной плитки, но процесс их длительной эксплуатации привел к необходимости полной замены сантехнического оборудования, а также к ремонту помещений с установкой надежных перегородок и дверей. Обслуживающей организацией производится регулярный ремонт сантехнической системы. Но из-за множества дефектов старого оборудования и коммуникаций происходят частые протечки с повреждением потолков, стен, напольного покрытия, вследствие чего происходит увлажнение и отслоение штукатурки и окрасочного слоя, разрушение до кирпичной кладки стен, появляется неприятный запах в помещениях. В местах постоянного намокания появляются темные пятна плесени. МБОУ СОШ № 135 является базовой площадкой проведения Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. На базе школы проходят областные

		конференции, конкурсы, а также мероприятия Всероссийского проекта «Школа Росатома». Проведение данных мероприятий требуют создания безопасной и комфортной образовательной среды, а также современного интерьера учреждения. МБОУ СОШ № 135 является региональной инновационной площадкой по направлению «Проектная школа «Практики будущего» (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.12.2019 №03/4804). В апреле 2020 года по итогам конкурсного отбора МБОУ СОШ №135 получила право на вхождение в сеть Атомклассов «Школы Росатома». МБОУ СОШ №135 стала победителем конкурса на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания » (протокол заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения РФ от 30.06.2020 №3). Проект полностью проработан: разработана сметная документация на ремонт санитарных узлов третьего этажа блока В здания МБОУ СОШ № 135, имеется локальный сметный расчет.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В рамках реализации проекта необходимо провести ремонт санитарных узлов. Реализация проекта позволит создать для детей комфортные и безопасные условия для учебы, снизит расходы на постоянные ремонты старых конструкций и сантехнического оборудования, которые не приводят к их долгосрочной эксплуатации; Обеспечит соблюдение санитарных норм; Предостережет от возможных предписаний в ходе проверок надзорными органами.

3.	Описание ожидаемого результата от реализации инициативного проекта	Проведение ремонта санитарных узлов будет способствовать созданию безопасной и комфортной среды для обучающихся. На основе проведенного ряда работ здание примет более современный вид. Появится возможность повысить качество предоставляемых образовательных услуг и мероприятий. Работники учреждения будут нести ответственность и контроль за сохранность муниципального имущества.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы	Общая стоимость инициативного проекта 5 106 480,04 руб. (смета прилагается)

	проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июль-август 2027 г.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	515 000,00 руб. – инициативные платежи Доля имущественного в реализации проекта составила 10,09 %. Трудовое участие запланировано. В рамках трудового участия планируются работы по уборке строительного мусора, уборке помещений после ремонта
7.	Указание на объем средств бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта,	4 591 480,04 руб.

	за исключением планируемого объема инициативных платежей;	
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Челябинская область, г.Снежинск, ул.В.З.Нечая, д.5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова»

Директор МБОУ СОШ № 135 _____ *Милови* И.В.Миловидова

Приложения:

1. Протокол собрания или конференции граждан, в том числе _____ по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления;

2. Решение администрации об определении территории (части территории) муниципального образования, на которой планируется реализовать инициативный проект;

3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта;

4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта (представляется инициатором проекта при условии, если инициативный проект содержит сведения о планируемом финансовом, имущественном _____ и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта;

6. Презентационные материалы к инициативному проекту _____ (с использованием средств визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы, фотографии и другие) при необходимости;

7. Видеозапись собрания или конференции граждан, в том числе _____ по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления (при наличии);

8. Документы и (или) копии документов, иные материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан _____ с использованием одного или нескольких информационных каналов;

9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в случае внесения проекта инициативной группой, согласие на обработку персональных данных представляют все участники инициативной группы).

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 704

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт санитарных узлов здания МБОУ СОШ № 135

Сметная стоимость: **5106,48** тыс. руб.монтажных работ: **165.661** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **1.672** тыс.чел.чСметная заработная плата: **829.690** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2026 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Санузел В - 109

1. Е65-4-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.02	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u> 3.65	11.24	<u>11.06</u>	<u>0.18</u> 0.07				659.92	<u>483.81</u> 174.72	<u>1.39</u> 1.02
2. Е65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов	0.02	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	13.96	<u>13.76</u>	<u>0.20</u> 0.08				858.03	<u>602.08</u> 254.40	<u>1.55</u> 1.14
3. Е65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.1636	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	70.73	<u>59.60</u> 9.88	<u>1.25</u> 0.23				2 852.06	<u>2 606.50</u> 238.11	<u>7.45</u> 3.21

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Е65-2-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.0175	740.87	<u>735.47</u>	<u>5.40</u> 2.24	12.97	<u>12.87</u>	<u>0.09</u> 0.04				613.29	<u>562.98</u> 49.56	<u>0.75</u> 0.55
5. Е65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная и вертикальная (стояк канализации) канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.0646	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	59.60	<u>58.91</u>	<u>0.70</u> 0.29				2 997.64	<u>2 576.60</u> 415.51	<u>5.53</u> 4.05
6. Е65-19-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж конвекторов, 100 экм	0.01	188.83	<u>182.09</u>	<u>6.75</u> 2.80	1.89	<u>1.82</u>	<u>0.07</u> 0.03				80.30	<u>79.77</u>	<u>0.54</u> 0.39
7. Е46-04-012-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0086	2 189.83	<u>1 928.76</u>	<u>261.07</u> 108.51	18.83	<u>16.59</u>	<u>2.25</u> 0.93				743.86	<u>726.05</u>	<u>17.81</u> 13.05
8. Е46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0256	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	33.90	<u>27.21</u>	<u>6.68</u> 2.78				1 244.16	<u>1 191.14</u>	<u>53.02</u> 38.86

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. Е63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.494	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	424.21	<u>365.21</u>	<u>59.00</u> 12.28				16 389.48	<u>15 998.63</u>	<u>390.85</u> 152.22
10. Е57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.102	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	81.78	<u>76.83</u>	<u>4.95</u> 2.06				5 945.84	<u>3 360.61</u> 2 545.92	<u>39.31</u> 28.81
11. Е10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.456	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	1 174.57	<u>487.20</u> 674.89	<u>12.47</u>				28 800.16	<u>21 292.15</u> 7 455.13	<u>52.89</u>
12. С101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	52.47	29.60		29.60		1 553.11	1 553.11				12 068.10		12 068.10
13. С201-0797 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	37	5.12		5.12		189.44	189.44				4 218.00		4 218.00

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14. C201-0802		129.77	7.56			981.06					20 373.89		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				7.56			981.06					20 373.89	
Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м													
15. C201-0815		38.9	1.95			75.86					700.20		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.95			75.86					700.20	
Подвес прямой для ПП-профиля, шт.													
16. E11-01-011-08		0.102	996.93	<u>466.99</u>	<u>49.09</u>	101.69	<u>47.63</u>	<u>5.01</u>			2 530.94	<u>2 083.63</u>	<u>18.45</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				480.84	2.28		49.05	0.23				428.86	2.79
Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
17. E11-01-011-10		0.102	724.97	<u>652.19</u>	<u>70.44</u>	73.95	<u>66.52</u>	<u>7.19</u>			2 967.45	<u>2 909.94</u>	<u>55.54</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.33	7.01		0.24	0.72				1.97	8.59
Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (25 мм), 100 м2 стяжки													
Начисления: H3= 25, H4= 25, H5= 25, H48= 25													
18. C999-9901		0.4896									14 688.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												14 688.00	
Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	Е10-05-001-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0336	3 183.72	<u>1 371.81</u> 1 772.67	<u>39.24</u>	106.97	<u>46.09</u> 59.56	<u>1.32</u>			2 855.90	<u>2 014.38</u> 835.96	<u>5.56</u>
20.	С101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	7.9	29.60	29.60		233.84	233.84				1 817.00	1 817.00	
21.	С201-0786 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6, м	5.4	7.68	7.68		41.47	41.47				853.20	853.20	
22.	С201-0805 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6, м	8.74	9.37	9.37		81.89	81.89				1 660.60	1 660.60	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	Е10-01-034-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.0086	18 962.79	<u>2 745.84</u> 15 501.31	<u>715.65</u> 30.84	163.08	<u>23.61</u> 133.31	<u>6.15</u> 0.27			2 058.21	<u>1 033.13</u> 967.19	<u>57.90</u> 3.71
24.	С203-9096 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки оконные пластиковые, м2	0.86									8 428.00	8 428.00	
25.	Е10-01-035-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.01	4 326.30	<u>262.69</u> 4 042.57	<u>21.04</u> 0.70	43.26	<u>2.63</u> 40.43	<u>0.21</u> 0.01			517.15	<u>114.91</u> 399.86	<u>2.38</u> 0.10
26.	С101-9138 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Доски подоконные ПВХ, м	1									590.00	590.00	
27.	Е10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.047	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	337.81	<u>65.44</u> 191.04	<u>81.34</u> 10.89			4 739.21	<u>2 858.80</u> 1 362.22	<u>518.19</u> 130.78

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28. С203-9057		4.27									104 901.09		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												104 901.09	
Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (2 блока 660*2050 мм., 1 блок 760*2050 мм.), м2													
29. Е15-01-019-05	0.511	10 821.70	<u>2 131.83</u>	<u>46.09</u>	5 529.89	<u>1 089.37</u>	<u>23.55</u>				98 647.02	<u>47 591.55</u>	<u>204.38</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			8 643.78	25.73		4 416.97	13.15					50 851.09	162.55
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
30. Е11-01-047-02	0.0865	27 602.03	<u>2 985.25</u>	<u>35.75</u>	2 387.58	<u>258.22</u>	<u>3.09</u>				24 819.66	<u>11 297.35</u>	<u>32.07</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			24 581.04	26.29		2 126.26	2.27					13 490.24	27.29
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см, 100 м2 покрытия													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	E62-17-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011	1 754.87	<u>368.88</u> 1 376.43	<u>9.57</u> 1.40	19.30	<u>4.06</u> 15.14	<u>0.11</u> 0.02			469.93	<u>177.43</u> 291.41	<u>1.09</u> 0.22
32.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.077	9 610.90	<u>1 400.99</u> 7 571.53	<u>638.38</u> 13.32	740.04	<u>107.88</u> 583.01	<u>49.16</u> 1.03			12 322.09	<u>4 709.80</u> 7 058.59	<u>553.70</u> 14.35
33.	E46-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм, 100 отверстий	0.01	1 939.59	<u>221.31</u> 1 163.75	<u>554.53</u> 241.14	19.40	<u>2.21</u> 11.64	<u>5.55</u> 2.41			163.87	<u>96.64</u> 11.23	<u>56.00</u> 28.96

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.022	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	24.88	<u>20.38</u> 4.41	<u>0.09</u> 0.01			910.07	<u>888.78</u> 20.61	<u>0.68</u> 0.11
35.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	6									330.00	330.00	
36.	C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	1									95.00	95.00	
37.	C999-9904 Переход 50/100 мм, шт	2									250.00	250.00	
38.	C999-9906 Труба пластиковая диам 50 мм L - 1,0 м, шт	1									210.00	210.00	
39.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	2									270.00	270.00	
40.	C999-9908 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,15 м, шт	2									196.00	196.00	
41.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	3									240.00	240.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.079	1 422.25	<u>888.33</u> 524.50	<u>9.41</u> 1.02	112.36	<u>70.18</u> 41.44	<u>0.74</u> 0.08			3 261.21	<u>3 060.37</u> 195.46	<u>5.38</u> 0.97
43.	C999-9931 Переход пластик на чугун 110 мм с резиновой вставкой, шт	3									1 110.00	1 110.00	
44.	C999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	4									1 160.00	1 160.00	
45.	C999-9933 Отвод 45 град диам 100 мм, шт	1									180.00	180.00	
46.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	6									480.00	480.00	
47.	C999-9934 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт	4									1 600.00	1 600.00	
48.	C999-9935 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт	4									2 360.00	2 360.00	
49.	C999-9936 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.75 м, шт	2									1 100.00	1 100.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50. E16-07-003-01		4	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	254.56	<u>223.71</u>	<u>20.14</u>			9 969.99	<u>9 755.80</u>	<u>136.54</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.68			10.71					77.65	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка													
51. E16-07-003-02		2	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	127.28	<u>111.86</u>	<u>10.07</u>			4 985.00	<u>4 877.90</u>	<u>68.27</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.68			5.35					38.83	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка													
52. E16-07-004-01		1	79.28	<u>76.00</u>	<u>1.03</u>	79.28	<u>76.00</u>	<u>1.03</u>			3 362.34	<u>3 324.43</u>	<u>12.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.25			2.25					25.91	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка													
53. E16-07-004-02		2	101.00	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>	202.00	<u>192.75</u>	<u>2.06</u>			8 538.24	<u>8 431.31</u>	<u>24.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3.60			7.19					82.92	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54.	E16-04-002-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.072	4 557.05	<u>2 743.45</u> 107.56	<u>1 706.04</u> 273.94	328.11	<u>197.53</u> 7.74	<u>122.83</u> 19.72			9 381.23	<u>8 613.91</u> 24.53	<u>742.79</u> 236.87
55.	C507-0622 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м	0.7	34.70	34.70		24.29	24.29				469.00	469.00	
56.	C999-9910 п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт	8									1 040.00	1 040.00	
57.	C999-9913 тройник п/п 20 мм, шт	1									17.00	17.00	
58.	C999-9916 угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт	4									60.00	60.00	
59.	C999-9923 Кран шаровый 15 мм, шт	6									3 360.00	3 360.00	
60.	C999-9917 Американка п/п 20 мм, шт	1									280.00	280.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61.	Е16-04-002-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.138	3 289.07	<u>2 157.96</u> 77.32	<u>1 053.80</u> 167.38	453.89	<u>297.80</u> 10.67	<u>145.42</u> 23.10			13 909.78	<u>12 986.52</u> 35.59	<u>887.67</u> 277.41
62.	С507-0588 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м	1.32	40.50	40.50		53.46	53.46				1 293.60	1 293.60	
63.	С999-9915 Угол п/п 25 мм, шт	13									325.00	325.00	
64.	С999-9914 Тройник п/п 25/20/25 мм, шт	7									210.00	210.00	
65.	С999-9911 Американка п/п 25 мм, шт	4									1 440.00	1 440.00	
66.	С999-9912 Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт	2									1 490.00	1 490.00	
67.	С999-9918 п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт	2									260.00	260.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68.	E17-01-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	4 211.07	<u>340.88</u> 3 805.80	<u>64.38</u> 5.61	842.21	<u>68.18</u> 761.16	<u>12.88</u> 1.12			34 001.61	<u>2 975.56</u> 30 887.14	<u>138.91</u> 15.69
69.	E17-01-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка писсуаров настенных, 10 компл. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	1 597.28	<u>141.11</u> 1 432.02	<u>24.15</u> 1.75	319.46	<u>28.22</u> 286.40	<u>4.83</u> 0.35			23 755.44	<u>1 232.16</u> 22 471.09	<u>52.19</u> 4.90
70.	E17-01-005-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	3	162.87	<u>125.72</u> 15.57	<u>21.59</u> 1.23	488.62	<u>377.15</u> 46.70	<u>64.77</u> 3.68			17 372.73	<u>16 468.92</u> 196.09	<u>707.72</u> 51.48
71.	C999-9950 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны металлические 40*30 см, шт	3									8 700.00	8 700.00	
72.	E10-01-059-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.01	1 267.90	<u>876.32</u> 30.32	<u>391.57</u> 30.32	12.68	<u>8.76</u> 0.30	<u>3.92</u> 0.30			426.39	<u>383.55</u>	<u>42.84</u> 4.24
73.	C999-9951 Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п	1.61									10 545.40	10 545.40	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74.	C999-9953 Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2	0.6									1 653.00	1 653.00	
75.	E69-3-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий	0.02	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	11.72	<u>9.21</u>	<u>2.52</u>			421.34	<u>402.70</u> 9.60	<u>9.03</u>
76.	E17-01-001-14 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	430.82	<u>302.75</u> 93.63	<u>34.44</u> 2.28	86.16	<u>60.55</u> 18.73	<u>6.89</u> 0.46			2 833.11	<u>2 644.06</u> 113.85	<u>75.20</u> 6.37
77.	C999-9947 Умывальник накладной фарфоровый, шт	2									15 780.00	15 780.00	
78.	C999-9921 Сифон пластиковый для умывальника, шт	2									1 120.00	1 120.00	
79.	C999-9922 Подводка гибкая, шт	6									1 500.00	1 500.00	
80.	E17-01-002-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка смесителей, 10 шт. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	116.49	<u>97.89</u> 18.32	<u>0.29</u>	23.30	<u>19.58</u> 3.66	<u>0.06</u>			871.38	<u>854.89</u> 16.24	<u>0.25</u>

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81. С999-9946	2										11 200.00		
Смеситель однорычажный для умывальника, шт												11 200.00	
82. E16-02-001-01	0.012	2 818.78	<u>461.05</u>	<u>68.01</u>	33.83	<u>5.53</u>	<u>0.82</u>				395.89	<u>241.59</u>	<u>7.80</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			2 289.72	3.06		27.48	0.04					146.49	0.44
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
83. E18-03-001-02	0.09	1 281.41	<u>855.49</u>	<u>314.39</u>	115.33	<u>76.99</u>	<u>28.29</u>				3 724.90	<u>3 363.09</u>	<u>297.26</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			111.54	22.69		10.04	2.04					64.55	28.24
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
84. С301-9351	0.9										10 008.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												10 008.00	
Радиаторы, кВт													
85. С999-9960	2										1 752.00		
Кран шаровый с накидной гайкой диам 15 мм (Американка), шт												1 752.00	
86. С301-0484	0.04	1 470.00				58.80					117.42		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			1 470.00				58.80					117.42	
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87. Е67-8-2	0.04	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	79.54	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>				3 469.28	<u>3 468.43</u>	<u>0.86</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.12			0.04						0.63
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
88. С999-9980	4										12 800.00		
Светильник светодиодный потолочный, шт												12 800.00	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						18 315.08	<u>4 768.53</u>	<u>697.99</u>			620 165.60	<u>208 341.85</u>	<u>5 285.74</u>
							12 848.57	100.73				406 538.02	1 249.99
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						157.29	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>			5 231.88	<u>3 468.43</u>	<u>0.86</u>
							77.75	0.04				1 762.60	0.63
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						77.75					1 762.60		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 87)						67.55					2 948.70		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 87)						51.66					2 254.89		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						276.50					10 435.47		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						13 067.61	<u>2 704.67</u>	<u>274.47</u>			431 668.25	<u>118 242.39</u>	<u>2 111.01</u>
							10 088.49	49.35				311 314.86	616.52
. МАТЕРИАЛОВ -						1 786.95					151 192.19		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 7, 8, 33; %=77 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 31; %=118 - по стр. 11, 19, 23, 25, 27, 72; %=123 - по стр. 16, 17, 30; %=105 - по стр. 29, 32; %=78 - по стр. 75)						2 916.88					125 941.83		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 7, 8, 33; %=50 - по стр. 9, 31, 75; %=68 - по стр. 10; %=63 - по стр. 11, 19, 23, 25, 27, 72; %=75 - по стр. 16, 17, 30; %=55 - по стр. 29, 32)						1 639.98					70 783.45		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						17 624.47					628 393.53		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 369.72					27 805.89		
							1 369.72					27 805.89	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 369.72					27 805.89		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						3 720.46	<u>1 984.43</u>	<u>423.41</u>			155 459.58	<u>86 631.03</u>	<u>3 173.87</u>
							1 312.61	51.34				65 654.67	632.84
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-6; %=128 - по стр. 34, 42, 50-54, 61, 68-70, 76, 80, 82, 83)						2 520.06					107 959.82		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6; %=83 - по стр. 34, 42, 50-54, 61, 68-70, 76, 80, 82, 83)						1 637.30					70 144.72		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						7 877.82					333 564.12		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						27 148.51					1 000 199.01		

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 504.49					236 850.35		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 328.94					143 183.06		
	% НР					113.05					113.01		
	% СП					68.37					68.32		
	НДС 22%					4 886.73					220 043.78		
	Итого с НДС					32 035.24					1 220 242.79		

Раздел 2. Санузел В - 106

89.	E65-4-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.02	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u> 3.65	11.24	<u>11.06</u>	<u>0.18</u> 0.07			659.92	<u>483.81</u> 174.72	<u>1.39</u> 1.02
90.	E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов	0.02	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	13.96	<u>13.76</u>	<u>0.20</u> 0.08			858.03	<u>602.08</u> 254.40	<u>1.55</u> 1.14
91.	E65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.222	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	95.98	<u>80.87</u> 13.41	<u>1.69</u> 0.31			3 870.16	<u>3 536.94</u> 323.11	<u>10.11</u> 4.35
92.	E65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная и вертикальная (стояк канализации) канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.1062	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	97.99	<u>96.84</u>	<u>1.15</u> 0.48			4 928.00	<u>4 235.83</u> 683.08	<u>9.09</u> 6.66

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93. Е65-19-5		0.01	188.83	<u>182.09</u>	<u>6.75</u> 2.80	1.89	<u>1.82</u>	<u>0.07</u> 0.03			80.30	<u>79.77</u>	<u>0.54</u> 0.39
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж конвекторов, 100 экм													
94. Е46-04-012-01		0.0086	2 189.83	<u>1 928.76</u>	<u>261.07</u> 108.51	18.83	<u>16.59</u>	<u>2.25</u> 0.93			743.86	<u>726.05</u>	<u>17.81</u> 13.05
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2													
95. Е46-04-012-03		0.0256	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	33.90	<u>27.21</u>	<u>6.68</u> 2.78			1 244.16	<u>1 191.14</u>	<u>53.02</u> 38.86
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2													
96. Е63-7-5		0.483	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	414.76	<u>357.07</u>	<u>57.69</u> 12.01			16 024.53	<u>15 642.38</u>	<u>382.15</u> 148.84
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки													
97. Е57-2-3		0.101	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	80.98	<u>76.07</u>	<u>4.91</u> 2.04			5 887.55	<u>3 327.67</u> 2 520.96	<u>38.92</u> 28.52
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98.	E10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.461	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	1 187.45	<u>492.55</u> 682.29	<u>12.61</u>			29 115.95	<u>21 525.61</u> 7 536.88	<u>53.47</u>
99.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	52.5	29.60	29.60		1 554.00	1 554.00				12 075.00	12 075.00	
100.	C201-0797 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	37	5.12	5.12		189.44	189.44				4 218.00	4 218.00	
101.	C201-0802 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	129.77	7.56	7.56		981.06	981.06				20 373.89	20 373.89	
102.	C201-0815 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	38.9	1.95	1.95		75.86	75.86				700.20	700.20	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103.	E11-01-011-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.101	996.93	<u>466.99</u> 480.84	<u>49.09</u> 2.28	100.69	<u>47.17</u> 48.56	<u>4.96</u> 0.23			2 506.13	<u>2 063.21</u> 424.65	<u>18.27</u> 2.76
104.	E11-01-011-10 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (25 мм), 100 м2 стяжки <i>Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 25</i>	0.101	724.97	<u>652.19</u> 2.33	<u>70.44</u> 7.01	73.22	<u>65.87</u> 0.24	<u>7.11</u> 0.71			2 938.36	<u>2 881.41</u> 1.96	<u>55.00</u> 8.50
105.	C999-9901 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т	0.4896									14 688.00	14 688.00	
106.	E10-05-001-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0332	3 183.72	<u>1 371.81</u> 1 772.67	<u>39.24</u>	105.70	<u>45.54</u> 58.85	<u>1.30</u>			2 821.90	<u>1 990.40</u> 826.00	<u>5.49</u>

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	7.7	29.60	29.60		227.92	227.92				1 771.00	1 771.00	
108.	C201-0786 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6, м	5.1	7.68	7.68		39.17	39.17				805.80	805.80	
109.	C201-0805 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6, м	7.9	9.37	9.37		74.02	74.02				1 501.00	1 501.00	
110.	E10-01-034-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0086	18 962.79	<u>2 745.84</u> 15 501.31	<u>715.65</u> 30.84	163.08	<u>23.61</u> 133.31	<u>6.15</u> 0.27			2 058.21	<u>1 033.13</u> 967.19	<u>57.90</u> 3.71
111.	C203-9096 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки оконные пластиковые, м2	0.86									8 428.00	8 428.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112.	E10-01-035-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.01	4 326.30	<u>262.69</u> 4 042.57	<u>21.04</u> 0.70	43.26	<u>2.63</u> 40.43	<u>0.21</u> 0.01			517.15	<u>114.91</u> 399.86	<u>2.38</u> 0.10
113.	C101-9138 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Доски подоконные ПВХ, м	1									590.00	590.00	
114.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0427	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	306.91	<u>59.45</u> 173.56	<u>73.90</u> 9.89			4 305.62	<u>2 597.25</u> 1 237.59	<u>470.78</u> 118.81
115.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (2 блока 660*2050 мм., 1 блок 760*2050 мм.), м2	4.27									104 901.09	104 901.09	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116.	E15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.521	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	5 638.10	<u>1 110.69</u> 4 503.41	<u>24.01</u> 13.40			100 577.49	<u>48 522.89</u> 51 846.22	<u>208.38</u> 165.74
117.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0854	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	2 357.21	<u>254.94</u> 2 099.22	<u>3.05</u> 2.25			24 504.04	<u>11 153.68</u> 13 318.69	<u>31.67</u> 26.95
118.	E62-17-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0097	1 754.87	<u>368.88</u> 1 376.43	<u>9.57</u> 1.40	17.02	<u>3.58</u> 13.35	<u>0.09</u> 0.01			414.39	<u>156.46</u> 256.97	<u>0.96</u> 0.19

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.076	9 610.90	<u>1 400.99</u> 7 571.53	<u>638.38</u> 13.32	730.43	<u>106.47</u> 575.44	<u>48.52</u> 1.01			12 162.06	<u>4 648.63</u> 6 966.92	<u>546.51</u> 14.16
120.	E46-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм, 100 отверстий	0.01	1 939.59	<u>221.31</u> 1 163.75	<u>554.53</u> 241.14	19.40	<u>2.21</u> 11.64	<u>5.55</u> 2.41			163.87	<u>96.64</u> 11.23	<u>56.00</u> 28.96
121.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.1062	1 422.25	<u>888.33</u> 524.50	<u>9.41</u> 1.02	151.04	<u>94.34</u> 55.70	<u>1.00</u> 0.11			4 384.06	<u>4 114.07</u> 262.76	<u>7.23</u> 1.30
122.	C999-9931 Переход пластик на чугун 110 мм с резиновой вставкой, шт	3									1 110.00	1 110.00	
123.	C999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	5									1 450.00	1 450.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	9									720.00		720.00
125.	C999-9934 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт	4									1 600.00		1 600.00
126.	C999-9935 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт	2									1 180.00		1 180.00
127.	C999-9940 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 2,0 м, шт	3									3 060.00		3 060.00
128.	E16-07-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка	4	63.64	<u>55.93</u> 2.68	<u>5.04</u>	254.56	<u>223.71</u> 10.71	<u>20.14</u>			9 969.99	<u>9 755.80</u> 77.65	<u>136.54</u>
129.	E16-07-003-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка	2	73.44	<u>55.93</u> 12.48	<u>5.04</u>	146.88	<u>111.86</u> 24.95	<u>10.07</u>			5 054.67	<u>4 877.90</u> 108.50	<u>68.27</u>

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130.	E16-07-004-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	3	101.00	<u>96.37</u> 3.60	<u>1.03</u>	303.00	<u>289.12</u> 10.79	<u>3.10</u>			12 807.36	<u>12 646.97</u> 124.39	<u>36.00</u>
131.	E16-04-002-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.022	4 557.05	<u>2 743.45</u> 107.56	<u>1 706.04</u> 273.94	100.26	<u>60.36</u> 2.37	<u>37.53</u> 6.03			2 866.49	<u>2 632.03</u> 7.49	<u>226.96</u> 72.38
132.	C507-0622 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м	0.22	34.70	34.70		7.63	7.63				147.40	147.40	
133.	C999-9910 п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт	6									780.00	780.00	
134.	C999-9916 угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт	4									60.00	60.00	
135.	C999-9923 Кран шаровый 15 мм, шт	6									3 360.00	3 360.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136.	E16-04-002-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.2094	3 289.07	<u>2 157.96</u> 77.32	<u>1 053.80</u> 167.38	688.73	<u>451.88</u> 16.19	<u>220.67</u> 35.05			21 106.58	<u>19 705.63</u> 54.00	<u>1 346.94</u> 420.94
137.	C507-0588 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м	2.01	40.50	40.50		81.41	81.41				1 969.80	1 969.80	-
138.	C999-9915 Угол п/п 25 мм, шт	10									250.00	250.00	
139.	C999-9914 Тройник п/п 25/20/25 мм, шт	9									270.00	270.00	
140.	C999-9911 Американка п/п 25 мм, шт	12									4 320.00	4 320.00	
141.	C999-9912 Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт	4									2 980.00	2 980.00	
142.	C999-9918 п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт	4									520.00	520.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143.	E17-01-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.2	4 211.07	<u>340.88</u> 3 805.80	<u>64.38</u> 5.61	842.21	<u>68.18</u> 761.16	<u>12.88</u> 1.12			34 001.61	<u>2 975.56</u> 30 887.14	<u>138.91</u> 15.69
144.	E17-01-005-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	3	162.87	<u>125.72</u> 15.57	<u>21.59</u> 1.23	488.62	<u>377.15</u> 46.70	<u>64.77</u> 3.68			17 372.73	<u>16 468.92</u> 196.09	<u>707.72</u> 51.48
145.	S999-9950 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны металлические 40*30 см, шт	3									8 700.00	8 700.00	
146.	E10-01-059-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u> 30.32	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u> 0.30			426.39	<u>383.55</u>	<u>42.84</u> 4.24
147.	S999-9951 Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п	1.61									10 545.40	10 545.40	
148.	S999-9953 Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2	0.6									1 653.00	1 653.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149. Е69-3-4		0.02	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	11.72	<u>9.21</u>	<u>2.52</u>			421.34	<u>402.70</u>	<u>9.03</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий													
150. Е17-01-001-14		0.2	430.82	<u>302.75</u>	<u>34.44</u>	86.16	<u>60.55</u>	<u>6.89</u>			2 833.11	<u>2 644.06</u>	<u>75.20</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
151. С999-9947		2									15 780.00	15 780.00	
Умывальник накладной фарфоровый, шт													
152. С999-9921		2									1 120.00	1 120.00	
Сифон пластиковый для умывальника, шт													
153. С999-9922		6									1 500.00	1 500.00	
Подводка гибкая, шт													
154. Е17-01-002-03		0.2	116.49	<u>97.89</u>	<u>0.29</u>	23.30	<u>19.58</u>	<u>0.06</u>			871.38	<u>854.89</u>	<u>0.25</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Установка смесителей, 10 шт.													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
155. С999-9946		2									11 200.00	11 200.00	
Смеситель однорычажный для умывальника, шт													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156.	E16-02-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.016	2 818.78	<u>461.05</u> 2 289.72	<u>68.01</u> 3.06	45.10	<u>7.38</u> 36.64	<u>1.09</u> 0.05			527.85	<u>322.12</u> 195.33	<u>10.40</u> 0.59
157.	E18-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.012	1 281.41	<u>855.49</u> 111.54	<u>314.39</u> 22.69	15.38	<u>10.27</u> 1.34	<u>3.77</u> 0.27			496.65	<u>448.41</u> 8.61	<u>39.63</u> 3.77
158.	C999-9960 Кран шаровый с накидной гайкой диам 15 мм (Американка), шт	2									1 752.00	1 752.00	
159.	C301-9351 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Радиаторы, кВт	1.2									13 344.00	13 344.00	
160.	C301-0484 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.	0.04	1 470.00	1 470.00		58.80	58.80				117.42	117.42	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161.	Е67-8-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.	0.04	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u> 1.12	79.54	<u>79.43</u>	<u>0.11</u> 0.04			3 469.28	<u>3 468.43</u>	<u>0.86</u> 0.63
162.	С999-9980 Светильник светодиодный потолочный, шт	4									12 800.00	12 800.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						18 050.49	<u>4 767.78</u>	<u>650.80</u>			605 332.17	<u>208 310.93</u>	<u>4 868.17</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						168.58	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>			5 586.48	<u>3 468.43</u>	<u>0.86</u>
							89.04	0.04				2 117.20	0.63
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						89.04					2 117.20		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 161)						67.55					2 948.70		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 161)						51.66					2 254.89		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						287.79					10 790.07		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						13 097.26	<u>2 709.62</u>	<u>265.43</u>			435 996.49	<u>118 457.71</u>	<u>2 050.58</u>
							10 122.22	48.25				315 488.21	603.39
МАТЕРИАЛОВ -						1 781.92					151 153.09		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 94, 95, 120; %=77 - по стр. 96; %=80 - по стр. 97, 118; %=118 - по стр. 98, 106, 110, 112, 114, 146; %=123 - по стр. 103, 104, 117; %=105 - по стр. 116, 119; %=78 - по стр. 149)						2 922.52					126 225.30		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 94, 95, 120; %=50 - по стр. 96, 118, 149; %=68 - по стр. 97; %=63 - по стр. 98, 106, 110, 112, 114, 146; %=75 - по стр. 103, 104, 117; %=55 - по стр. 116, 119)						1 641.38					70 865.63		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						17 661.16					633 087.42		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 359.55					27 598.89		
							1 359.55					27 598.89	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 359.55					27 598.89		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						3 425.10	<u>1 978.73</u>	<u>385.26</u>			136 150.31	<u>86 384.79</u>	<u>2 816.73</u>
							1 061.15	47.74				46 948.78	586.08
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 89-93; %=128 - по стр. 121, 128-131, 136, 143, 144, 150, 154, 156, 157)						2 483.01					106 488.64		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 89-93; %=83 - по стр. 121, 128-131, 136, 143, 144, 150, 154, 156, 157)						1 614.21					69 231.67		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						7 522.32					311 870.62		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						26 830.82					983 347.00		

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 473.08					235 662.64		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 307.25					142 352.19		
	% НР					112.53					112.49		
	% СП					68.00					67.95		
	НДС 22%					4 829.55					216 336.34		
	Итого с НДС					31 660.37					1 199 683.34		
	Раздел 3. Санузел В - 125												
163.	E65-3-7 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Снятие смесителя без душевой сетки, 100 шт. арматуры	0.02	398.09	<u>395.73</u>	<u>2.36</u> 0.98	7.96	<u>7.91</u>	<u>0.05</u> 0.02			367.71	<u>346.21</u> 21.12	<u>0.37</u> 0.27
164.	E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж писсуаров, 100 приборов	0.02	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	13.96	<u>13.76</u>	<u>0.20</u> 0.08			858.03	<u>602.08</u> 254.40	<u>1.55</u> 1.14
165.	E65-4-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.02	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u> 3.65	11.24	<u>11.06</u>	<u>0.18</u> 0.07			659.92	<u>483.81</u> 174.72	<u>1.39</u> 1.02
166.	E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов	0.02	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	13.96	<u>13.76</u>	<u>0.20</u> 0.08			858.03	<u>602.08</u> 254.40	<u>1.55</u> 1.14
167.	E65-4-8 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене, 100 приборов	0.02	509.15	<u>466.99</u>	<u>42.16</u> 17.53	10.18	<u>9.34</u>	<u>0.84</u> 0.35			621.64	<u>408.55</u> 206.40	<u>6.69</u> 4.90

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168.	E65-4-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж смывных труб, 100 приборов	0.02	602.63	<u>601.96</u>	<u>0.67</u> 0.28	12.05	<u>12.04</u>	<u>0.01</u> 0.01			572.81	<u>526.63</u> 46.08.	<u>0.11</u> 0.08
169.	E65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.111	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	47.99	<u>40.43</u> 6.71	<u>0.85</u> 0.16			1 935.08	<u>1 768.47</u> 161.55	<u>5.05</u> 2.18
170.	E65-2-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.003	740.87	<u>735.47</u>	<u>5.40</u> 2.24	2.22	<u>2.21</u>	<u>0.02</u> 0.01			105.14	<u>96.51</u> 8.50	<u>0.13</u> 0.09
171.	E65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная и вертикальная (стояк канализации) канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.0704	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	64.95	<u>64.19</u>	<u>0.76</u> 0.32			3 266.78	<u>2 807.93</u> 452.81	<u>6.03</u> 4.42
172.	E65-19-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж конвекторов, 100 экм	0.01	188.83	<u>182.09</u>	<u>6.75</u> 2.80	1.89	<u>1.82</u>	<u>0.07</u> 0.03			80.30	<u>79.77</u>	<u>0.54</u> 0.39

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173.	E46-04-012-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.007	2 189.83	<u>1 928.76</u>	<u>261.07</u> 108.51	15.33	<u>13.50</u>	<u>1.83</u> 0.76			605.47	<u>590.97</u>	<u>14.50</u> 10.63
174.	E46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0256	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	33.90	<u>27.21</u>	<u>6.68</u> 2.78			1 244.16	<u>1 191.14</u>	<u>53.02</u> 38.86
175.	E63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.494	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	424.21	<u>365.21</u>	<u>59.00</u> 12.28			16 389.48	<u>15 998.63</u>	<u>390.85</u> 152.22
176.	E57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.102	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	81.78	<u>76.83</u>	<u>4.95</u> 2.06			5 945.84	<u>3 360.61</u> 2 545.92	<u>39.31</u> 28.81
177.	E10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.436	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	1 123.05	<u>465.84</u> 645.29	<u>11.93</u>			27 537.00	<u>20 358.28</u> 7 128.15	<u>50.57</u>

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

178. C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	48.3	29.60		29.60		1 429.68		1 429.68			11 109.00		11 109.00
179. C201-0797 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	34	5.12		5.12		174.08		174.08			3 876.00		3 876.00
180. C201-0802 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	119.4	7.56		7.56		902.66		902.66			18 745.80		18 745.80
181. C201-0815 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	33	1.95		1.95		64.35		64.35			594.00		594.00
182. E11-01-011-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки	0.102	996.93	<u>466.99</u>	<u>49.09</u>		101.69	<u>47.63</u>	<u>5.01</u>			2 530.94	<u>2 083.63</u>	<u>18.45</u>
			480.84	2.28			49.05	0.23				428.86	2.79

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183.	E11-01-011-10 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (25 мм), 100 м2 стяжки Начисления: H3= 25, H4= 25, H5= 25, H48= 25	0.102	724.97	<u>652.19</u> 2.33	<u>70.44</u> 7.01	73.95	<u>66.52</u> 0.24	<u>7.19</u> 0.72			2 967.45	<u>2 909.94</u> 1.97	<u>55.54</u> 8.59
184.	C999-9901 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т	0.4896									14 688.00	14 688.00	
185.	E10-05-001-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.0336	3 183.72	<u>1 371.81</u> 1 772.67	<u>39.24</u>	106.97	<u>46.09</u> 59.56	<u>1.32</u>			2 855.90	<u>2 014.38</u> 835.96	<u>5.56</u>
186.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	7.9	29.60	29.60		233.84	233.84				1 817.00	1 817.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187.	C201-0786 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6, м	5.4	7.68			41.47					853.20		
				7.68			41.47					853.20	
188.	C201-0805 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6, м	8.74	9.37			81.89					1 660.60		
				9.37			81.89					1 660.60	
189.	E10-01-034-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.007	18 962.79	<u>2 745.84</u> 15 501.31	<u>715.65</u> 30.84	132.74	<u>19.22</u> 108.51	<u>5.01</u> 0.22			1 675.29	<u>840.92</u> 787.25	<u>47.12</u> 3.02
190.	C203-9096 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки оконные пластиковые, м2	0.68									6 664.00		6 664.00
191.	E10-01-035-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.01	4 326.30	<u>262.69</u> 4 042.57	<u>21.04</u> 0.70	43.26	<u>2.63</u> 40.43	<u>0.21</u> 0.01			517.15	<u>114.91</u> 399.86	<u>2.38</u> 0.10

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192. С101-9138		1									590.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												590.00	
Доски подоконные ПВХ, м													
193. Е10-01-039-01	0.046	7 187.50	<u>1 392.29</u>	<u>1 730.60</u>	330.62	<u>64.05</u>	<u>79.61</u>				4 638.38	<u>2 797.98</u>	<u>507.17</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			4 064.60	231.68		186.97	10.66					1 333.23	127.99
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
194. С203-9057	4.27										104 901.09		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												104 901.09	
Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (2 блока 660*2050 мм., 1 блок 760*2050 мм.), м2													
195. Е15-01-019-05	0.4932	10 821.70	<u>2 131.83</u>	<u>46.09</u>	5 337.26	<u>1 051.42</u>	<u>22.73</u>				95 210.78	<u>45 933.76</u>	<u>197.26</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			8 643.78	25.73		4 263.11	12.69					49 079.76	156.89
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.086	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	2 373.77	<u>256.73</u> 2 113.97	<u>3.07</u> 2.26			24 676.20	<u>11 232.05</u> 13 412.26	<u>31.89</u> 27.13
197.	E62-17-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011	1 754.87	<u>368.88</u> 1 376.43	<u>9.57</u> 1.40	19.30	<u>4.06</u> 15.14	<u>0.11</u> 0.02			469.93	<u>177.43</u> 291.41	<u>1.09</u> 0.22
198.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.081	9 610.90	<u>1 400.99</u> 7 571.53	<u>638.38</u> 13.32	778.48	<u>113.48</u> 613.29	<u>51.71</u> 1.08			12 962.20	<u>4 954.46</u> 7 425.27	<u>582.46</u> 15.09

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199.	E46-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм, 100 отверстий	0.01	1 939.59	<u>221.31</u> 1 163.75	<u>554.53</u> 241.14	19.40	<u>2.21</u> 11.64	<u>5.55</u> 2.41			163.87	<u>96.64</u> 11.23	<u>56.00</u> 28.96
200.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.018	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	20.36	<u>16.68</u> 3.61	<u>0.07</u> 0.01			744.60	<u>727.18</u> 16.86	<u>0.55</u> 0.09
201.	C999-990111. Отвод 45 град диам 50 мм, шт	2									90.00	90.00	
202.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	3									165.00	165.00	
203.	C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	1									95.00	95.00	
204.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	4									540.00	540.00	
205.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	3									240.00	240.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.081	1 422.25	<u>888.33</u> 524.50	<u>9.41</u> 1.02	115.20	<u>71.96</u> 42.48	<u>0.76</u> 0.08			3 343.77	<u>3 137.85</u> 200.41	<u>5.52</u> 0.99
207.	C999-9931 Переход пластик на чугун 110 мм с резиновой вставкой, шт	3									1 110.00	1 110.00	
208.	C999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	5									1 450.00	1 450.00	
209.	C999-9933 Отвод 45 град диам 100 мм, шт	1									180.00	180.00	
210.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	6									480.00	480.00	
211.	C999-9934 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт	4									1 600.00	1 600.00	
212.	C999-9935 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт	4									2 360.00	2 360.00	
213.	C999-9936 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.75 м, шт	2									1 100.00	1 100.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214.	E16-07-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка	4	63.64	<u>55.93</u> 2.68	<u>5.04</u>	254.56	<u>223.71</u> 10.71	<u>20.14</u>			9 969.99	<u>9 755.80</u> 77.65	<u>136.54</u>
215.	E16-07-003-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка	2	73.44	<u>55.93</u> 12.48	<u>5.04</u>	146.88	<u>111.86</u> 24.95	<u>10.07</u>			5 054.67	<u>4 877.90</u> 108.50	<u>68.27</u>
216.	E16-07-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка	1	79.28	<u>76.00</u> 2.25	<u>1.03</u>	79.28	<u>76.00</u> 2.25	<u>1.03</u>			3 362.34	<u>3 324.43</u> 25.91	<u>12.00</u>
217.	E16-07-004-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	2	101.00	<u>96.37</u> 3.60	<u>1.03</u>	202.00	<u>192.75</u> 7.19	<u>2.06</u>			8 538.24	<u>8 431.31</u> 82.92	<u>24.00</u>

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218.	E16-04-002-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.092	4 557.05	<u>2 743.45</u> 107.56	<u>1 706.04</u> 273.94	419.25	<u>252.40</u> 9.90	<u>156.96</u> 25.20			11 987.13	<u>11 006.66</u> 31.34	<u>949.12</u> 302.67
219.	C507-0622 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м	0.9	34.70	34.70		31.23	31.23				603.00	603.00	
220.	C999-9910 п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт	8									1 040.00	1 040.00	
221.	C999-9913 тройник п/п 20 мм, шт	1									17.00	17.00	
222.	C999-9916 угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт	4									60.00	60.00	
223.	C999-9923 Кран шаровый 15 мм, шт	6									3 360.00	3 360.00	
224.	C999-9917 Американка п/п 20 мм, шт	1									280.00	280.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225.	E16-04-002-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.131	3 289.07	<u>2 157.96</u> 77.32	<u>1 053.80</u> 167.38	430.87	<u>282.69</u> 10.13	<u>138.05</u> 21.93			13 204.21	<u>12 327.79</u> 33.78	<u>842.64</u> 263.34
226.	C507-0588 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м	1.29	40.50	40.50		52.25	52.25				1 264.20	1 264.20	
227.	C999-9915 Угол п/п 25 мм, шт	7									175.00	175.00	
228.	C999-9914 Тройник п/п 25/20/25 мм, шт	7									210.00	210.00	
229.	C999-9911 Американка п/п 25 мм, шт	6									2 160.00	2 160.00	
230.	C999-9912 Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт	2									1 490.00	1 490.00	
231.	C999-9918 п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт	2									260.00	260.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232.	Е17-01-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	4 211.07	<u>340.88</u> 3 805.80	<u>64.38</u> 5.61	842.21	<u>68.18</u> 761.16	<u>12.88</u> 1.12			34 001.61	<u>2 975.56</u> 30 887.14	<u>138.91</u> 15.69
233.	Е17-01-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка писсуаров настенных, 10 компл. <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	1 597.28	<u>141.11</u> 1 432.02	<u>24.15</u> 1.75	319.46	<u>28.22</u> 286.40	<u>4.83</u> 0.35			23 755.44	<u>1 232.16</u> 22 471.09	<u>52.19</u> 4.90
234.	Е17-01-005-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	3	162.87	<u>125.72</u> 15.57	<u>21.59</u> 1.23	488.62	<u>377.15</u> 46.70	<u>64.77</u> 3.68			17 372.73	<u>16 468.92</u> 196.09	<u>707.72</u> 51.48
235.	С999-9950 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны металлические 40*30 см, шт	3									8 700.00	8 700.00	
236.	Е10-01-059-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u> 30.32	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u> 0.30			426.39	<u>383.55</u>	<u>42.84</u> 4.24
237.	С999-9951 Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п	1.62									10 610.90	10 610.90	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238.	C999-9953 Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2	0.6									1 653.00	1 653.00	
239.	E69-3-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий	0.02	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	11.72	<u>9.21</u>	<u>2.52</u>			421.34	<u>402.70</u> 9.60	<u>9.03</u>
240.	E17-01-001-14 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	430.82	<u>302.75</u> 93.63	<u>34.44</u> 2.28	86.16	<u>60.55</u> 18.73	<u>6.89</u> 0.46			2 833.11	<u>2 644.06</u> 113.85	<u>75.20</u> 6.37
241.	C999-9947 Умывальник накладной фарфоровый, шт	2									15 780.00	15 780.00	
242.	C999-9921 Сифон пластиковый для умывальника, шт	2									1 120.00	1 120.00	
243.	C999-9922 Подводка гибкая, шт	6									1 500.00	1 500.00	
244.	E17-01-002-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка смесителей, 10 шт. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	116.49	<u>97.89</u> 18.32	<u>0.29</u>	23.30	<u>19.58</u> 3.66	<u>0.06</u>			871.38	<u>854.89</u> 16.24	<u>0.25</u>

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
245. С999-9946	2										11 200.00		
Смеситель однорычажный для умывальника, шт												11 200.00	
246. Е16-02-001-01	0.012	2 818.78		<u>461.05</u>	<u>68.01</u>	33.83	<u>5.53</u>	<u>0.82</u>			395.89	<u>241.59</u>	<u>7.80</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2 289.72	3.06		27.48	0.04				146.49	0.44
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
247. Е18-03-001-02	0.006	1 281.41		<u>855.49</u>	<u>314.39</u>	7.69	<u>5.13</u>	<u>1.89</u>			248.33	<u>224.21</u>	<u>19.82</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				111.54	22.69		0.67	0.14				4.30	1.88
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
248. С301-9351	0.6										6 672.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												6 672.00	
Радиаторы, кВт													
249. С999-9960	2										1 752.00		
Кран шаровый с накидной гайкой диам 15 мм (Американка), шт												1 752.00	
250. С301-0484	0.04	1 470.00				58.80					117.42		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 470.00			58.80					117.42	
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251. Е67-8-2	0.04	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	79.54	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>				3 469.28	<u>3 468.43</u>	<u>0.86</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.12			0.04						0.63
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
252. С999-9980	4										12 800.00		
Светильник светодиодный потолочный, шт												12 800.00	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					17 825.97	<u>4 688.94</u>	<u>696.92</u>				607 449.14	<u>204 862.76</u>	<u>5 169.84</u>
						12 440.18	102.66					397 416.49	1 269.65
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					163.02	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>				5 336.48	<u>3 468.43</u>	<u>0.86</u>
						83.48	0.04					1 867.20	0.63
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					83.48						1 867.20		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 251)					67.55						2 948.70		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 251)					51.66						2 254.89		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					282.23						10 540.07		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 683.63	<u>2 640.60</u>	<u>272.35</u>				424 584.76	<u>115 441.98</u>	<u>2 105.04</u>
						9 770.72	48.48					307 037.72	605.54
. МАТЕРИАЛОВ -					1 663.52						148 469.09		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 173, 174, 199; %=77 - по стр. 175; %=80 - по стр. 176, 197; %=118 - по стр. 177, 185, 189, 191, 193, 236; %=123 - по стр. 182, 183, 196; %=105 - по стр. 195, 198; %=78 - по стр. 239)					2 844.70						122 816.46		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 173, 174, 199; %=50 - по стр. 175, 197, 239; %=68 - по стр. 176; %=63 - по стр. 177, 185, 189, 191, 193, 236; %=75 - по стр. 182, 183, 196; %=55 - по стр. 195, 198)					1 601.28						69 108.24		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 129.61						616 509.46		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 264.45						25 729.60		
						1 264.45						25 729.60	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 264.45						25 729.60		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 714.87	<u>1 968.91</u>	<u>424.46</u>				151 798.30	<u>85 952.35</u>	<u>3 063.94</u>
						1 321.53	54.14					62 781.97	663.48
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 163-172; %=128 - по стр. 200, 206, 214-218, 225, 232-234, 240, 244, 246, 247)					2 493.57						106 689.92		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 163-172; %=83 - по стр. 200, 206, 214-218, 225, 232-234, 240, 244, 246, 247)					1 620.51						69 337.71		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 828.95						327 825.93		

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					26 505.24					980 605.06		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 405.82					232 455.08		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 273.45					140 700.84		
	% НР					112.82					112.77		
	% СП					68.32					68.26		
	НДС 22%					4 770.94					215 733.11		
	Итого с НДС					31 276.18					1 196 338.17		

Раздел 4. Санузел В - 137

253.	E65-3-7 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Снятие смесителя без душевой сетки, 100 шт. арматуры	0.02	398.09	<u>395.73</u>	<u>2.36</u> 0.98	7.96	<u>7.91</u>	<u>0.05</u> 0.02			367.71	<u>346.21</u> 21.12	<u>0.37</u> 0.27
254.	E65-4-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.02	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u> 3.65	11.24	<u>11.06</u>	<u>0.18</u> 0.07			659.92	<u>483.81</u> 174.72	<u>1.39</u> 1.02
255.	E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов	0.02	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	13.96	<u>13.76</u>	<u>0.20</u> 0.08			858.03	<u>602.08</u> 254.40	<u>1.55</u> 1.14
256.	E65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.149	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	64.42	<u>54.28</u> 9.00	<u>1.14</u> 0.21			2 597.54	<u>2 373.89</u> 216.86	<u>6.79</u> 2.92

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257.	E65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная и вертикальная (стояк канализации) канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.015	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	13.84	<u>13.68</u>	<u>0.16</u> 0.07			696.05	<u>598.28</u> 96.48	<u>1.28</u> 0.94
258.	E46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0436	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	57.73	<u>46.35</u>	<u>11.38</u> 4.73			2 118.96	<u>2 028.66</u>	<u>90.31</u> 66.18
259.	E63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.483	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	414.76	<u>357.07</u>	<u>57.69</u> 12.01			16 024.53	<u>15 642.38</u>	<u>382.15</u> 148.84
260.	E57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.102	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	81.78	<u>76.83</u>	<u>4.95</u> 2.06			5 945.84	<u>3 360.61</u> 2 545.92	<u>39.31</u> 28.81

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
261.	Е10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.425	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	1 094.72	<u>454.08</u> 629.01	<u>11.63</u>			26 842.26	<u>19 844.65</u> 6 948.31	<u>49.29</u>
262.	С101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	47.6	29.60	29.60		1 408.96	1 408.96				10 948.00	10 948.00	
263.	С201-0797 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	33.6	5.12	5.12		172.03	172.03				3 830.40	3 830.40	
264.	С201-0802 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	118	7.56	7.56		892.08	892.08				18 526.00	18 526.00	
265.	С201-0815 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	34	1.95	1.95		66.30	66.30				612.00	612.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266. Е11-01-011-08		0.102	996.93	<u>466.99</u>	<u>49.09</u>	101.69	<u>47.63</u>	<u>5.01</u>			2 530.94	<u>2 083.63</u>	<u>18.45</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				480.84	2.28		49.05	0.23				428.86	2.79
Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
267. Е11-01-011-10		0.102	724.97	<u>652.19</u>	<u>70.44</u>	73.95	<u>66.52</u>	<u>7.19</u>			2 967.45	<u>2 909.94</u>	<u>55.54</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.33	7.01		0.24	0.72				1.97	8.59
Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (25 мм), 100 м2 стяжки													
Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 25													
268. С999-9901		0.4896									14 688.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												14 688.00	
Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т													
269. Е10-05-001-03		0.033	3 183.72	<u>1 371.81</u>	<u>39.24</u>	105.06	<u>45.27</u>	<u>1.29</u>			2 804.90	<u>1 978.41</u>	<u>5.46</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 772.67			58.50					821.03	
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	7.7	29.60	29.60		227.92	227.92				1 771.00	1 771.00	
271.	C201-0786 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6, м	5.1	7.68	7.68		39.17	39.17				805.80	805.80	
272.	C201-0805 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6, м	7.9	9.37	9.37		74.02	74.02				1 501.00	1 501.00	
273.	E10-01-034-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0086	18 962.79	<u>2 745.84</u> 15 501.31	<u>715.65</u> 30.84	163.08	<u>23.61</u> 133.31	<u>6.15</u> 0.27			2 058.21	<u>1 033.13</u> 967.19	<u>57.90</u> 3.71
274.	C203-9096 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки оконные пластиковые, м2	0.96									9 408.00	9 408.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.046	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	330.62	<u>64.05</u> 186.97	<u>79.61</u> 10.66			4 638.38	<u>2 797.98</u> 1 333.23	<u>507.17</u> 127.99
276.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (2 блока 660*2050 мм., 1 блок 760*2050 мм.), м2	4.27									104 901.09	104 901.09	
277.	E15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.481	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	5 205.24	<u>1 025.41</u> 4 157.66	<u>22.17</u> 12.37			92 855.61	<u>44 797.53</u> 47 865.70	<u>192.38</u> 153.01
278.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см, 100 м2 покрытия	0.0875	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	2 415.18	<u>261.21</u> 2 150.84	<u>3.13</u> 2.30			25 106.60	<u>11 427.95</u> 13 646.20	<u>32.44</u> 27.61

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

279.	E62-17-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016	1 754.87	<u>368.88</u> 1 376.43	<u>9.57</u> 1.40	28.08	<u>5.90</u> 22.02	<u>0.15</u> 0.02			683.53	<u>258.08</u> 423.87	<u>1.58</u> 0.31
280.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.077	9 610.90	<u>1 400.99</u> 7 571.53	<u>638.38</u> 13.32	740.04	<u>107.88</u> 583.01	<u>49.16</u> 1.03			12 322.09	<u>4 709.80</u> 7 058.59	<u>553.70</u> 14.35
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
281.	E46-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм, 100 отверстий	0.01	1 939.59	<u>221.31</u> 1 163.75	<u>554.53</u> 241.14	19.40	<u>2.21</u> 11.64	<u>5.55</u> 2.41			163.87	<u>96.64</u> 11.23	<u>56.00</u> 28.96

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.015	1 422.25	<u>888.33</u> 524.50	<u>9.41</u> 1.02	21.33	<u>13.33</u> 7.87	<u>0.14</u> 0.02			619.22	<u>581.08</u> 37.11	<u>1.02</u> 0.18
283.	C999-9930 Отвод 90 град диам 100 мм, шт	1									170.00	170.00	
284.	C999-9931 Переход пластик на чугун 110 мм с резиновой вставкой, шт	1									370.00	370.00	
285.	C999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	1									290.00	290.00	
286.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	2									160.00	160.00	
287.	C999-9934 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт	3									1 200.00	1 200.00	
288.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.028	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	31.66	<u>25.94</u> 5.61	<u>0.12</u> 0.01			1 158.27	<u>1 131.17</u> 26.23	<u>0.86</u> 0.14

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
289.	C999-990111. Отвод 45 град диам 50 мм, шт	2									90.00	90.00	
290.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	1									55.00	55.00	
291.	C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	1									95.00	95.00	
292.	C999-9906 Труба пластиковая диам 50 мм L - 1,0 м, шт	2									420.00	420.00	
293.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	1									135.00	135.00	
294.	C999-9908 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,15 м, шт	2									196.00	196.00	
295.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	4									320.00	320.00	
296.	E16-07-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка	2	63.64	<u>55.93</u> 2.68	<u>5.04</u>	127.28	<u>111.86</u> 5.35	<u>10.07</u>			4 985.00	<u>4 877.90</u> 38.83	<u>68.27</u>

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297.	E16-07-004-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	101.00	<u>96.37</u> 3.60	<u>1.03</u>	101.00	<u>96.37</u> 3.60	<u>1.03</u>			4 269.12	<u>4 215.66</u> 41.46	<u>12.00</u>
298.	E16-04-002-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.036	4 557.05	<u>2 743.45</u> 107.56	<u>1 706.04</u> 273.94	164.05	<u>98.76</u> 3.87	<u>61.42</u> 9.86			4 690.61	<u>4 306.96</u> 12.26	<u>371.40</u> 118.44
299.	C507-0622 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м	0.36	34.70	34.70		12.49	12.49				241.20	241.20	
300.	C999-9910 п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт	6									780.00	780.00	
301.	C999-9923 Кран шаровый 15 мм, шт	6									3 360.00	3 360.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302.	E16-04-002-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.118	3 289.07	<u>2 157.96</u> 77.32	<u>1 053.80</u> 167.38	388.11	<u>254.64</u> 9.12	<u>124.35</u> 19.75			11 893.87	<u>11 104.42</u> 30.43	<u>759.02</u> 237.21
303.	C507-0588 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м	1.1	40.50	40.50		44.55	44.55				1 078.00	1 078.00	
304.	C999-9915 Угол п/п 25 мм, шт	6									150.00	150.00	
305.	C999-9914 Тройник п/п 25/20/25 мм, шт	5									150.00	150.00	
306.	C999-9911 Американка п/п 25 мм, шт	4									1 440.00	1 440.00	
307.	C999-9912 Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт	2									1 490.00	1 490.00	
308.	C999-9918 п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт	2									260.00	260.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
309.	E17-01-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	4 211.07	<u>340.88</u> 3 805.80	<u>64.38</u> 5.61	842.21	<u>68.18</u> 761.16	<u>12.88</u> 1.12			34 001.61	<u>2 975.56</u> 30 887.14	<u>138.91</u> 15.69
310.	E17-01-005-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	3	162.87	<u>125.72</u> 15.57	<u>21.59</u> 1.23	488.62	<u>377.15</u> 46.70	<u>64.77</u> 3.68			17 372.73	<u>16 468.92</u> 196.09	<u>707.72</u> 51.48
311.	C999-9950 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны металлические 40*30 см, шт	3									8 700.00	8 700.00	
312.	E10-01-059-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u> 30.32	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u> 0.30			426.39	<u>383.55</u>	<u>42.84</u> 4.24
313.	C999-9951 Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п	1.7									11 134.90	11 134.90	
314.	C999-9953 Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2	0.6									1 653.00	1 653.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315. Е69-3-4		0.02	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	11.72	<u>9.21</u>	<u>2.52</u>			421.34	<u>402.70</u>	<u>9.03</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий													
316. Е17-01-001-14		0.2	430.82	<u>302.75</u>	<u>34.44</u>	86.16	<u>60.55</u>	<u>6.89</u>			2 833.11	<u>2 644.06</u>	<u>75.20</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
317. С999-9947		2									15 780.00		
Умывальник накладной фарфоровый, шт													
318. С999-9921		2									1 120.00		
Сифон пластиковый для умывальника, шт													
319. С999-9922		6									1 500.00		
Подводка гибкая, шт													
320. Е17-01-002-03		0.2	116.49	<u>97.89</u>	<u>0.29</u>	23.30	<u>19.58</u>	<u>0.06</u>			871.38	<u>854.89</u>	<u>0.25</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Установка смесителей, 10 шт.													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
321. С999-9946		2									11 200.00		
Смеситель однорычажный для умывальника, шт													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
322. Е67-8-2		0.03	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	59.65	<u>59.57</u>	<u>0.08</u>			2 601.96	<u>2 601.32</u>	<u>0.64</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					1.12			0.03					0.47
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
323. С999-9980		3									9 600.00		
Светильник светодиодный потолочный, шт												9 600.00	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						16 238.04	<u>3 888.61</u>	<u>555.04</u>			528 516.42	<u>169 921.85</u>	<u>4 240.22</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						116.69	<u>59.57</u>	<u>0.08</u>			3 921.16	<u>2 601.32</u>	<u>0.64</u>
							57.04	0.03				1 319.20	0.47
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						57.04					1 319.20		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 322)						50.66					2 211.52		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 322)						38.74					1 691.16		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						206.09					7 823.84		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						12 492.61	<u>2 601.99</u>	<u>271.50</u>			411 445.89	<u>113 755.64</u>	<u>2 093.55</u>
							9 619.13	49.11				295 596.69	615.39
. МАТЕРИАЛОВ -						1 636.88					150 416.09		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 258, 281; %=77 - по стр. 259; %=80 - по стр. 260, 279; %=118 - по стр. 261, 269, 273, 275, 312; %=123 - по стр. 266, 267, 278; %=105 - по стр. 277, 280; %=78 - по стр. 315)						2 806.47					121 123.85		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 258, 281; %=50 - по стр. 259, 279, 315; %=68 - по стр. 260; %=63 - по стр. 261, 269, 273, 275, 312; %=75 - по стр. 266, 267, 278; %=55 - по стр. 277, 280)						1 581.79					68 241.14		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						16 880.87					600 810.88		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 243.60					25 275.20		
							1 243.60					25 275.20	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 243.60					25 275.20		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						2 385.14	<u>1 227.05</u>	<u>283.46</u>			87 874.17	<u>53 564.89</u>	<u>2 146.03</u>
							874.67	35.35				32 163.22	435.80
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 253-257; %=128 - по стр. 282, 288, 296-298, 302, 309, 310, 316, 320)						1 561.26					66 739.18		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 253-257; %=83 - по стр. 282, 288, 296-298, 302, 309, 310, 316, 320)						1 014.42					43 365.09		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						4 960.82					197 978.44		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4						23 291.38					831 888.36		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						4 418.39					190 074.55		

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 634.95					113 297.39		
	% НР					111.21					111.17		
	% СП					66.32					66.27		
	НДС 22%					4 192.45					183 015.44		
	Итого с НДС					27 483.83					1 014 903.80		

Раздел 5. Общее

324.	Ц08-02-402-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м <i>Начисления: Н17= 2</i>	1.3	902.37	<u>181.92</u> 220.37	<u>500.08</u> 30.86	1 173.08	<u>236.49</u> 286.48	<u>650.11</u> 40.12			16 705.70	<u>10 325.10</u> 1 261.23	<u>5 119.37</u> 481.87
325.	C501-8483 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм ² , 1000 м	0.13	10 311.41	10 311.41		1 340.48	1 340.48				15 990.00	15 990.00	

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
326.	Ц08-03-526-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. <i>Начисления: Н17= 2</i>	4	217.78	18.77 197.90	1.11	871.13	75.07 791.61	4.45			5 467.83	3 276.31 2 166.53	24.99
327.	С999-999910. Дифференциальный автоматический выключатель 20 А, шт	4									8 400.00	8 400.00	
328.	Ц08-02-390-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м <i>Начисления: Н17= 2</i>	1	276.54	195.97 48.86	31.71 0.14	276.54	195.97 48.86	31.71 0.14			9 003.14	8 553.06 309.81	140.27 1.96
329.	С509-1831 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м	70	2.12	2.12		148.40	148.40				683.20	683.20	
330.	С509-1832 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм, м	30	2.67	2.67		80.10	80.10				345.00	345.00	
331.	Ц08-03-602-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Электрополотенце (в санитарных узлах второго и третьего этажах), 1 шт.	4	19.34	15.05 1.20	3.10 0.16	77.37	60.19 4.79	12.39 0.65			2 781.74	2 624.88 66.38	90.48 7.84

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: H17= 2

332. С999-999912.	4										159 200.00		159 200.00
Электроплатенце (Скорость воздушного потока не менее 90 м/с, напряжение 220 В, мощность 1,4 - 2 кВт., включение сенсорное, установка настенная), шт													
333. Ц08-03-591-08	0.04	730.87	<u>541.73</u>	<u>24.83</u>	29.23	<u>21.67</u>	<u>0.99</u>				988.60	<u>944.96</u>	<u>5.76</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			164.32	0.65		6.57	0.03					37.89	0.31
Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке, 100 шт.													
Начисления: H17= 2													
334. С999-999911.	4										1 824.00		1 824.00
Розетка при открытой проводке, шт													
335. Х40-0001	32	103.20		<u>103.20</u>	3 302.40		<u>3 302.40</u>				38 400.00		<u>38 400.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч													
336. С509-9900	6.7										32 160.00		32 160.00
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Строительный мусор, т													
337. Е69-9-1	0.067	1 965.31	<u>1 965.31</u>		131.68	<u>131.68</u>					37 901.19	<u>5 741.19</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												32 160.00	
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора													

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
338.	T01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	6.7	44.21	5.25	30.56	296.21	35.18	204.73			6 319.38	1 533.76	2 331.60
339.	T03-21-01-051 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалам и грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км, 1 т груза	6.7	34.30		34.30	229.81		229.81			4 135.37		4 135.37
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						7 956.43	756.25	4 436.59			340 305.15	32 999.26	50 247.84
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 996.33	2 707.29	40.94			84 125.21	254 604.04	491.98
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						1 568.98					49 178.20		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 324, 326, 328, 331, 333)						598.81					24 905.48		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 324, 326, 328, 331, 333)						409.71					17 040.59		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						5 004.85					126 071.28		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						3 434.08	131.68	3 302.40			245 725.19	5 741.19	38 400.00
												201 584.00	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 337)						102.71					4 478.13		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 337)						65.84					2 870.60		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						3 602.63					253 073.92		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						526.02	35.18	434.54			10 454.75	1 533.76	6 466.97
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 338)						35.18					1 533.76		
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 338)						21.11					920.26		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						526.02					10 454.75		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5						9 133.50					389 599.95		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						701.52					29 383.61		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						475.55					19 911.19		
% НР						88.00					87.74		
% СП						59.65					59.45		

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	НДС 22%					1 644.03					85 711.99		
	Итого с НДС					10 777.53					475 311.94		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					78 386.01	18 870.11	7 037.34			2 701 768.48	824 436.65	69 811.81
							52 422.44	424.85				1 805 065.94	5 253.38
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 601.91	887.25	700.06			104 201.21	38 730.92	5 384.09
							3 014.60	41.09				60 086.24	494.34
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 876.29					56 244.40		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 87, 161, 251, 322; %=95 - по стр. 324, 326, 328, 331, 333)					852.12					35 963.10		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 87, 161, 251, 322, 324, 326, 328, 331, 333)					603.43					25 496.42		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 057.46					165 660.73		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					54 775.19	10 788.56	4 386.15			1 949 420.58	471 638.91	46 760.18
							39 600.56	195.19				1 431 021.48	2 440.84
	МАТЕРИАЛОВ -					6 869.27					601 230.46		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 7, 8, 33, 94, 95, 120, 173, 174, 199, 258, 281; %=77 - по стр. 9, 96, 175, 259; %=80 - по стр. 10, 31, 97, 118, 176, 197, 260, 279; %=118 - по стр. 11, 19, 23, 25, 27, 72, 98, 106, 110, 112, 114, 146, 177, 185, 189, 191, 193, 236, 261, 269, 273, 275, 312; %=123 - по стр. 16, 17, 30, 103, 104, 117, 182, 183, 196, 266, 267, 278; %=105 - по стр. 29, 32, 116, 119, 195, 198, 277, 280; %=78 - по стр. 75, 149, 239, 315, 337)					11 593.28					500 585.57		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 7, 8, 33, 94, 95, 120, 173, 174, 199, 258, 281; %=50 - по стр. 9, 31, 75, 96, 118, 149, 175, 197, 239, 259, 279, 315, 337; %=68 - по стр. 10, 97, 176, 260; %=63 - по стр. 11, 19, 23, 25, 27, 72, 98, 106, 110, 112, 114, 146, 177, 185, 189, 191, 193, 236, 261, 269, 273, 275, 312; %=75 - по стр. 16, 17, 30, 103, 104, 117, 182, 183, 196, 266, 267, 278; %=55 - по стр. 29, 32, 116, 119, 195, 198, 277, 280)					6 530.27					281 869.06		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					72 898.74					2 731 875.21		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 237.32					106 409.58		
							5 237.32					106 409.58	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 237.32					106 409.58		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					13 245.57	7 159.12	1 516.59			531 282.36	312 533.06	11 200.57
							4 569.96	188.57				207 548.64	2 318.20
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-6, 89-93, 163-172, 253-257; %=128 - по стр. 34, 42, 50-54, 61, 68-70, 76, 80, 82, 83, 121, 128-131, 136, 143, 144, 150, 154, 156, 157, 200, 206, 214-218, 225, 232-234, 240, 244, 246, 247, 282, 288, 296-298, 302, 309, 310, 316, 320)					9 057.90					387 877.56		

< 1 * 2019 * 704 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 89-93, 163-172, 253-257; %=83 - по стр. 34, 42, 50-54, 61, 68-70, 76, 80, 82, 83, 121, 128-131, 136, 143, 144, 150, 154, 156, 157, 200, 206, 214-218, 225, 232-234, 240, 244, 246, 247, 282, 288, 296-298, 302, 309, 310, 316, 320)					5 886.44					252 079.19		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					28 189.91					1 171 239.11		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					526.02	35.18	434.54			10 454.75	1 533.76	6 466.97
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 338)					35.18					1 533.76		
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 338)					21.11					920.26		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					526.02					10 454.75		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					112 909.45					4 185 639.38		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					21 503.30					924 426.23		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13 020.14					559 444.67		
	% НР					111.45					111.42		
	% СП					67.48					67.43		
	НДС 22%					20 323.70					920 840.66		
	Итого с НДС					133 233.15					5 106 480.04		

Составил: заместитель директора МБОУ СОШ №135 В.В. Рязань
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: директор МБОУ СОШ №135 М.В. Милькович
(должность, подпись, Ф.И.О)