

**Инициативный проект «Создание безопасной среды для воспитанников группы № 1»,
претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	В МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2» функционирует 8 групп различной направленности: оздоровительной, комбинированной и компенсирующей. Дошкольное учреждение посещают 97 воспитанников в возрасте с одного года до 7 лет. Группа № 1 «Аленький цветочек» – разновозрастная, ее посещают дети от 5 до семи лет. Главной целью охраны жизни и здоровья детей в дошкольном учреждении является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания, обучения, ухода и присмотра. В создании оптимально-комфортных условий пребывания детей в МАДОУ особую роль играет организация пространства группового помещения, в котором ребята находятся более 10 часов ежедневно. Нарушение целостности, ухудшение состояния линолеума в группе создаёт целый комплекс рисков — от прямых травм до серьёзных проблем со здоровьем детей и персонала: Травмоопасность. Повреждённый линолеум (трещины, дыры) становится источником повышенной опасности. Острые края, неровности и скользкие участки значительно повышают риск ушибов, порезов и падений детей во время игр. Скопление грязи и бактерий. В местах повреждений (щели, стыки) и под покрытием создаются «карманы» — там задерживается пыль, остатки пищи, влага. Это идеальная среда для размножения микробов, что увеличивает риск кишечных инфекций и респираторных заболеваний. Выделение вредных веществ. При механическом повреждении (царапины, порезы) из материала начинают активнее выделяться различные токсичные соединения. Особенно активно этот процесс идёт при повышенной температуре (например, от тёплых полов или солнечных лучей) и недостаточной вентиляции. Дети и сотрудники, вдыхая такие испарения,

могут испытывать головные боли, раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции.

Нарушение санитарных и пожарных норм. В МАДОУ действуют жёсткие требования СанПиН: покрытие должно быть гладким, без щелей, устойчивым к частой влажной уборке и дезинфекции. Повреждённый линолеум этим нормам не соответствует, что может привести к предписаниям проверяющих органов и штрафам. Кроме того, в случае пожара повреждённое покрытие может способствовать быстрому распространению огня и выделению токсичных продуктов горения.

Психологический дискомфорт.

Непривлекательный, изношенный вид помещения снижает комфорт пребывания в нём детей и сотрудников, что негативно сказывается на общей атмосфере в группе.

Качественное покрытие пола в помещениях минимизирует риск травм и создаёт безопасную среду не только для детей, но и для сотрудников.

Старые деревянные окна в группе № 1 создают целый комплекс проблем, которые напрямую влияют на здоровье, безопасность и комфорт детей и персонала:

- **Сквозняки и потери тепла.** Деревянные рамы со временем рассыхаются, появляются щели, через которые в помещения проникает холодный воздух. Это приводит к снижению температуры в группах, особенно в зимний период, и создаёт условия для переохлаждения и простудных заболеваний у детей.
 - **Температурные перепады.** Из-за негерметичности рам у окон возникают значительные перепады.
 - **Нарушение вентиляции.** Из-за деформации рам и проблем с фурнитурой часто невозможно обеспечить полноценное проветривание помещений, что противоречит санитарно-гигиеническим нормам.
 - **Физический износ конструкций.** Рамы и подоконники трескаются, деформируются, штапики (планки, удерживающие стекло) прогнивают. На поверхности видны следы гниения, расслоения древесины, сколы.
 - **Ненадёжное крепление стёкол.**
- Повышенный риск травматизма.** В старых окнах стёкла могут выпадать или плохо

		держаться, что может создавать риск травм. • Нарушение требований безопасности. Согласно ГОСТ Р 71297-2024, оконные блоки в ДОУ должны обеспечивать безопасность при эксплуатации, включая защиту от самопроизвольного открытия и использование ударопрочных стеклопакетов в зонах с повышенным риском. • Соответствие нормативным требованиям. Старые оконные блоки часто не соответствуют актуальным санитарным (СанПиН 2.4.1.3648-20) и противопожарным нормам. Замена на современные конструкции (ПВХ или деревянные с улучшенными характеристиками) позволяет привести условия в соответствие с требованиями, обеспечив комфортный и безопасный микроклимат. Таким образом, замена напольного покрытия и оконных блоков в группе № 1 «Аленький цветочек» – это своевременный и необходимый шаг для приведения в соответствие помещения группы современным нормам и стандартам создания благоприятных условий детей в МАДОУ.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Покрытие пола и деревянные окна в групповом помещении № 1 выполнены в период строительства и сдачи в эксплуатацию детского сада в 1976 году. Гигиенические требования к полу в группе детского сада регламентируются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН). Согласно действующим нормативам (в частности, СанПиН 2.4.1.3049-13), к полу в групповых помещениях предъявляются следующие требования: использование материалов, допускающих влажную обработку. Покрытие пола должно быть таким, чтобы его можно было регулярно мыть с применением моющих и дезинфицирующих средств. Это необходимо для соблюдения санитарно-гигиенических норм и профилактики распространения инфекций. Основные гигиенические требования направлены на обеспечение безопасности, лёгкости уборки и поддержания оптимального микроклимата в группе МАДОУ. В настоящее время линолеум в групповом помещении имеет повреждения, сильно изношен. Гигиенические требования к окнам в группах ДОУ направлены на обеспечение безопасности, комфортного микроклимата и достаточного

		естественного освещения. Эти нормы закреплены в действующих санитарных правилах, в частности в СП 2.4.3648–20. • Остекление должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Не допускается наличие трещин и иных нарушений целостности стекла. • Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений. Для этого в окнах должны быть откидные фрамуги или форточки с исправными запорами. • Конструкция оконного блока должна исключать возможность защемления рук, пальцев и голов детей. • Для помещений ДОУ рекомендуется использовать стеклопакеты с внутренним закалённым стеклом (по ГОСТ 30698) или многослойным стеклом (по ГОСТ 30826) с классами защиты не ниже SM3 по безопасности и P2A по ударостойкости. • В весенне-летний период окна должны быть оборудованы москитными сетками. Предписаниями ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 7» от 29.07.2025 года 3 2507/111-74/2-ВО/П; Межрегионального управления № 15 ФМБА г. Снежинска от 16.02.2025 года 3 7426004100002 0572650 установлены сроки выполнения работ по замене напольного покрытия и окон в группе № 16 05.05.2026 года и 16.09.2026 года. Проект полностью проработан, получил поддержку родителей (законных представителей) и ближайших родственников воспитанников, а также сотрудников детского сада и части неравнодушных жителей города Снежинска.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Ожидаемые результаты такого инициативного проекта логично разделить на две части: улучшение условий для детей и сотрудников (непосредственный эффект) и более широкие позитивные изменения вокруг. Для группы (непосредственный эффект) • Улучшение санитарно-гигиенических условий. Новый линолеум будет проще убирать, он менее подвержен накоплению пыли и бактерий. Новые окна из ПВХ лучше удерживают тепло, что помогает поддерживать

		стабильную температуру в помещении и снижает риск переохлаждения детей в холодное время года. • Соответствие нормам. После замены окон и пола группа будет в большей степени отвечать требованиям СанПиН к микроклимату и безопасности среды. • Повышение комфорта. Дети и сотрудники будут чувствовать себя уютнее: меньше сквозняков, стабильнее температурный режим, что в итоге может снизить риск простудных заболеваний. • Эстетический эффект. Обновлённые помещения создают более благоприятное и приятное впечатление от пребывания в ДОУ. Долгосрочные и системные эффекты • Снижение эксплуатационных расходов. Энергоэффективные окна помогут сократить затраты на отопление, что положительно скажется на бюджете учреждения. Сокращение потерь тепла через окна не менее чем на 15% • Укрепление доверия и вовлечённости родителей. • Создание базы для дальнейшего развития. Успех проекта может стать аргументом для привлечения дополнительных ресурсов (грантов, спонсорской помощи) для модернизации других зон ДОУ. • Формирование сообщества. В процессе подготовки и реализации проекта часто укрепляются связи между родителями, сотрудниками и администрацией — это создаёт более сплочённую среду вокруг учреждения.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта составит 894 153, 32 рублей. в том числе: 1. доля инициативных платежей в реализации проекта составляет 10 % от общей стоимости инициативного проекта: $894\,153,32 * 10\% = 89\,415,34$ рублей. 2. межбюджетные трансферы из областного бюджета составляют: 894 153,32 руб. – 89 415,34 руб. = 804 737,98 руб.

5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Январь-июнь 2027 года
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платёж - 89 415, 34 рублей . Обеспечение реализации проекта имущественным и трудовым участием родителей воспитанников и сотрудников МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2»: уборка строительного мусора, мытье полов и стен, окон в ходе ремонтных работ и после их окончания с использованием моющих средств и уборочного инвентаря.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	804 737,98 рублей
8	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Земельные участки: - из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0101012:8, площадью 11440,8 кв.м. местоположение: Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 37

Заведующий МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»

Елена Борисовна Ледовских

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий *Мерз Е.В. Лавровских*
"___" ___ 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦгр 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

(74), ТЕР,3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09

74. Челябинская область

Челябинская область

МАОУ №2, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Дзержинского, 37
(наименование стройки)

МАОУ №2, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Дзержинского, 37
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Общестроительные работы в группе №1

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

(74), ТЕР,3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09
(01.01.2000)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	894,15	(66,33) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	732,91	(54,37) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

134,78 (3,5) тыс.руб.
286,28 чел.час.
1,29 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
Полы (по тех паспорту №19,18,17,16)											
1	ТЕРп57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=(18,0+30,8+25,0+6,0) / 100	100 м плинтуса	0,798	1	0,798					
		1 ОТ					37,17	1,356	40,22	38,56	1 550,88
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,2	3,610152					
		Итого по расценке					37,17		40,22		1 550,88
		ФОТ							40,22		1 550,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			35,80		1 380,28
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			19,71		759,93
		Всего по позиции							95,73		3 691,09
2	ТЕРп57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=(18,0+56,1+38,0+4,75) / 100	100 м2 покрытия	1,1685	1	1,1685					
		1 ОТ					112,31	1,356	177,95	38,56	6 861,75
		2 ЭМ					4,38	1,2	6,14	13,6	83,50
		3 в т.ч. ОТм					2,12	1,2	2,97	38,56	114,52
		ЗТ	чел.-ч	11,39	1,2	15,971058					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,2	0,182286					
		Итого по расценке					116,69		184,09		6 945,25
2.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,39		15,04
		в т.ч. ОТм	руб.				2,12	0,156	0,39	38,56	15,04
		ФОТ							181,31		6 991,31
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			161,37		6 222,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			88,84		3 425,74
		Всего по позиции							434,69		16 608,30
3	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 Объем=(18,0+56,1+38,0+4,75) / 100	100 м2 покрытия	1,1685	1	1,1685					
		1 ОТ					445,62	1,5594	811,99	38,56	31 310,33
		2 ЭМ					63,41	1,5	111,14	13,6	1 511,50
		3 в т.ч. ОТм					5,72	1,5	10,03	38,56	386,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	4 М					1 073,51		1 254,40	8,58	10 762,75
		ЗТ	чел.-ч	42,4	1,38	68,371272					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,5	0,6134625					
		Итого по расценке					1 582,54		2 177,53		43 584,58
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						1,30		50,13
		в т.ч. ОТм	руб.				5,72	0,195	1,30	38,56	50,13
		ФОТ							823,32		31 747,22
		НР Полы	%	112	0,9	100,8			829,91		32 001,20
		СП Полы	%	65	0,85	55,25			454,88		17 540,34
		Всего по позиции							3 463,62		93 176,25
4	ТССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT IQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	119,187	1	119,187	119,76		14 273,84	8,58	122 469,55
		Всего по позиции							14 273,84		122 469,55
5	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=(18,0+30,8+25,0+6,0) / 100	100 м плинтуса	0,798	1	0,798					
		1 ОТ					77,32	1,5594	96,22	38,56	3 710,24
		2 ЭМ					12,23	1,5	14,64	13,6	199,10
		4 М					70,75		56,46	8,58	484,43
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,38	7,3342584					
		Итого по расценке					160,30		167,32		4 393,77
		ФОТ							96,22		3 710,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			96,99		3 739,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			53,16		2 049,91
		Всего по позиции							317,47		10 183,60
6	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	80,598	1	80,598	14,40		1 160,61	8,58	9 958,03
		Всего по позиции							1 160,61		9 958,03
7	ТССЦ-101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	6	1	6	1,59		9,54	8,58	81,85
		Всего по позиции							9,54		81,85
8	ТССЦ-101-4847	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	6	1	6	1,59		9,54	8,58	81,85
		Всего по позиции							9,54		81,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТССЦ-101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	32	1	32	1,52		48,64	8,58	417,33
		Всего по позиции							48,64		417,33
10	ТССЦ-101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	12	1	12	1,12		13,44	8,58	115,32
		Всего по позиции							13,44		115,32
11	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	5	1	5					
		1 ОТ					183,87	1,5594	1 433,63	38,56	55 280,77
		2 ЭМ					24,88	1,5	186,60	13,6	2 537,76
		4 М					80,40		402,00	8,58	3 449,16
		3Т	чел.-ч	16,64	1,38	114,816					
		Итого по расценке					289,15		2 022,23		61 267,69
		ФОТ							1 433,63		55 280,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 445,10		55 723,02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			792,08		30 542,63
		Всего по позиции							4 259,41		147 533,34
12	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	5,25	1	5,25	94,99		498,70	8,58	4 278,85
		Цена=815,0/8,58									
		Всего по позиции							498,70		4 278,85
Оконные блоки (5,33*2,0 - 1шт.; 2,6*2,0 - 1 шт.)											
13	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,1586	1	0,1586					
		Объем=(5,33*2,0+2,6*2) / 100									
		1 ОТ					467,56	1,356	100,55	38,56	3 877,21
		2 ЭМ					31,37	1,2	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					15,19	1,2	0,00	38,56	
		3Т	чел.-ч	46,11	1,2	8,7756552					
		3Тм	чел.-ч	0,93	1,2	0,1769976					
		Итого по расценке					498,93		100,55		3 877,21
		ФОТ							100,55		3 877,21
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			90,50		3 489,49
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			47,26		1 822,29
		Всего по позиции							238,31		9 188,99
14	ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,051	1	0,051					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(5,75*0,6+2,75*0,6) / 100									
		1 ОТ					963,00	1,356	66,60	38,56	2 568,10
		ЗТ	чел.-ч	94,97	1,2	5,812164					
		Итого по расценке					963,00		66,60		2 568,10
		ФОТ							66,60		2 568,10
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			59,94		2 311,29
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			31,30		1 207,01
		Всего по позиции							157,84		6 086,40
15	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=(1+1) / 100	100 коробок	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					1 329,78	1,356	36,06	38,56	1 390,47
		2 ЭМ					118,76	1,2	0,10	13,6	1,36
		3 в т.ч. ОТм					29,07	1,2	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	128,73	1,2	3,08952					
		ЗТм	чел.-ч	2,15	1,2	0,0516					
		Итого по расценке					1 448,54		36,16		1 391,83
		ФОТ							36,06		1 390,47
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			32,45		1 251,42
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			16,95		653,52
		Всего по позиции							85,56		3 296,77
16	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем=(5,33*2,0+2,6*2) / 100	100 м2 проемов	0,1586	1	0,1586					
		1 ОТ					1 648,22	1,5594	407,64	38,56	15 718,60
		2 ЭМ					474,20	1,5	107,52	13,6	1 462,27
		3 в т.ч. ОТм					10,78	1,5	0,00	38,56	
		4 М					9 711,77		1 540,29	8,58	13 215,69
		ЗТ	чел.-ч	149,16	1,38	32,6463509					
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,5	0,157014					
		Итого по расценке					11 834,19		2 055,45		30 396,56
		ФОТ							407,64		15 718,60
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			396,23		15 278,48
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			190,57		7 348,45
		Всего по позиции							2 642,25		53 023,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТССЦ-203-1079	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 (спаренный с вертикальным внутренним усиленным профилем-соединителем, блокиратором открывания (ручка-замок) Объем=5,33*2,0 Всего по позиции	м2	10,66	1	10,66	1 327,09		14 146,78	8,58	121 379,37
18	ТССЦ-203-1079	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, блокиратором открывания (ручка-замок) Объем=2,6*2,0 Всего по позиции	м2	5,2	1	5,2	1 327,09		6 900,87	8,58	59 209,46
19	ТЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах Объем=(5,75+2,75) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке 19.1 Доплата к оплате труда машинистов в т.ч. ОТм ФОТ Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 НР Деревянные конструкции СП Деревянные конструкции Всего по позиции	100 п.м	0,085	1	0,085					
							229,18	1,5594	30,38	38,56	1 171,45
							21,29	1,5	2,71	13,6	36,86
							0,82	1,5	0,10	38,56	3,86
							3 275,42		278,41	8,58	2 388,76
			чел.-ч	21,26	1,38	2,493798					
			чел.-ч	0,05	1,5	0,006375					
							3 525,89		311,50		3 597,07
			руб.						0,01		0,39
			руб.				0,82	0,195	0,01	38,56	0,39
									30,49		1 175,70
			%	108	0,9	97,2			29,64		1 142,78
			%	55	0,85	46,75			14,25		549,64
									355,40		5 289,88
20	ТССЦ-101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм Всего по позиции	м	8,5	1	8,5	384,00		3 264,00	8,58	28 005,12
21	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=(5,33+2,6) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т	100 м	0,0793	1	0,0793					
							446,40	1,356	48,00	38,56	1 850,88
							6,83	1,2	0,39	13,6	5,30
							1,31	1,2	0,00	38,56	
							2 267,22		7,91	8,58	67,87
			чел.-ч	41,41	1,2	3,9405756					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,2	0,0076128					
		Итого по расценке					2 720,45		56,30		1 924,05
		ФОТ							48,00		1 850,88
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			43,20		1 665,79
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			22,08		851,40
		Всего по позиции							121,58		4 441,24
22	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 200 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	7,93	1	7,93	80,00		634,40	8,58	5 443,15
		Всего по позиции							634,40		5 443,15
23	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0398	1	0,0398					
		Объем=(2,33+1,65) / 100									
		1 ОТ					1 932,72	1,5594	119,95	38,56	4 625,27
		2 ЭМ					54,56	1,5	3,10	13,6	42,16
		3 в т.ч. ОТм					1,31	1,5	0,00	38,56	
		4 М					569,86		22,68	8,58	194,59
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,38	9,1431983					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,5	0,004776					
		Итого по расценке					2 557,14		145,73		4 862,02
		ФОТ							119,95		4 625,27
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			107,96		4 162,74
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			49,96		1 926,42
		Всего по позиции							303,65		10 951,18
24	ТССЦ-101-3434	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700x250x10 мм	м2	4,179	1	4,179	69,12		288,85	8,58	2 478,33
		Всего по позиции							288,85		2 478,33
25	ТЕР11-01-040-01	Устройство уголка ПВХ: на окнах	100 м плинтуса	0,1593	1	0,1593					
		Объем=(9,33+6,6) / 100									
		1 ОТ					110,94	1,5594	27,56	38,56	1 062,71
		2 ЭМ					3,10	1,5	0,74	13,6	10,06
		4 М					110,21		17,56	8,58	150,66
		ЗТ	чел.-ч	8,99	1,38	1,9763077					
		Итого по расценке					224,25		45,86		1 223,43
		ФОТ							27,56		1 062,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			27,78		1 071,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			15,23		587,15
		Всего по позиции							88,87		2 881,79
26	ТССЦ-101-5958	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм	п.м	17	1	17	2,20		37,40	8,58	320,89
		Всего по позиции							37,40		320,89
27	ТЕРп61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхнос ти	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ					910,69	1,356	49,40	38,56	1 904,86
		2 ЗМ					36,38	1,2	1,75	13,6	23,80
		3 в т.ч. ОТм					25,02	1,2	1,20	38,56	46,27
		4 М					111,46		4,46	8,58	38,27
		ЗТ	чел.-ч	73,8	1,2	3,5424					
		ЗТм	чел.-ч	1,9	1,2	0,0912					
		Итого по расценке					1 058,53		55,61		1 966,93
27.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,16		6,17
		в т.ч. ОТм	руб.				25,02	0,156	0,16	38,56	6,17
		ФОТ							50,76		1 957,30
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			45,18		1 742,00
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			22,33		861,21
		Всего по позиции							123,28		4 676,31
28	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	38,4	1	38,4	2,74		105,22	8,58	902,79
		Всего по позиции							105,22		902,79
Итого по разделу 1 Общестроительные работы :											
		Всего прямые затраты (справочно)							48 858,84		524 762,99
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 446,15		132 883,52
		Эксплуатация машин							436,69		5 985,40
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							16,16		623,14
		Материалы							44 976,00		385 894,07
		Строительные работы							54 079,49		726 070,52
		в том числе:									
		оплата труда							3 446,15		132 883,52
		эксплуатация машин и механизмов							436,69		5 985,40
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов							434,83		5 913,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14,30		551,41
		доплаты к оплате труда машинистов							1,86		71,73
		материалы							44 976,00		385 894,07
		накладные расходы							3 402,05		131 181,89
		сметная прибыль							1 818,60		70 125,64
		Всего ФОТ (справочно)							3 462,31		133 506,66
		Всего накладные расходы (справочно)							3 402,05		131 181,89
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 818,60		70 125,64
		Всего по разделу 1 Общестроительные работы							54 079,49		726 070,52
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				281,5227101					
		Затраты труда машинистов				1,2913239					
Раздел 2. Сопутствующие работы											
29	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0185	1	0,0185					
		Объем=1,85 / 100									
		1 ОТ					1 965,31	1,356	49,30	38,56	1 901,01
		ЗТ	чел.-ч	214,32	1,2	4,757904					
		Итого по расценке					1 965,31		49,30		1 901,01
		ФОТ							49,30		1 901,01
	Пр/812-103.0-1	НР, Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			45,36		1 748,93
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			21,69		836,44
		Всего по позиции							116,35		4 486,38
30	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,85	1	1,85	44,21	1,2	98,15	13,6	1 334,84
		Всего по позиции							98,15		1 334,84
31	ТССЦлг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	1,85	1	1,85	33,81	1,2	75,06	13,6	1 020,82
		Всего по позиции							75,06		1 020,82
Итоги по разделу 2 Сопутствующие работы :											
		Всего прямые затраты (справочно)							222,51		4 256,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							49,30		1 901,01
		Перевозка							173,21		2 355,66
		Строительные работы							289,56		6 842,04
		Строительные работы							116,35		4 486,38
		в том числе:									
		оплата труда							49,30		1 901,01
		накладные расходы							45,36		1 748,93
		сметная прибыль							21,69		836,44

