

Инициативный проект,
претендующий на финансовую поддержку
за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета
**«Забота с первых месяцев. Создание безопасных и комфортных условий для детей
младенческого и раннего возраста в МБДОУ № 3», г. Снежинск, ул. Ленина, д. 6**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Дошкольное учреждение посещают 98 воспитанников с 2-х месяцев до 3-х лет. Группа № 4 с 1 до 2 лет, претендующая на финансовую поддержку, очень востребована, по необходимости легко трансформируется в младенческую группу. Капитальный ремонт группы № 4 был в 2002 году. Стены и потолок в помещениях местами имеют сколы, трещины и отслоения красочного покрытия, жёлтые пятна, образовавшиеся в результате протечек. Напольное покрытие (линолеум) местами имеет разрывы и расхождение швов. Перегородка между игровой и спальней в группе, установленная в 2002 году, выполненная из дерева и стекла старого «Советского» образца, имеет трещины лакокрасочного покрытия, не отвечает требованиям безопасности и требует замены на современную конструкцию из безопасного шумоизоляционного стекла. С сентября 2025 года возникла новая проблема в помещении санузла. Обнаружен дефект чугунной трубы стояка: поперечная трещина на переходной муфте (чугун), протечки, наличие коррозии. Повреждение трубы стояка обусловлено длительным сроком его эксплуатации (капитальный ремонт инженерных сетей не проводился с момента сдачи здания в эксплуатацию в 1958г.). Кроме того, деревянное покрытие пола под унитазом поражено гнилью. Окрасочный слой (масляная краска) вокруг унитаза отслаивается в результате постоянного воздействия влаги. Покрытие поддона для водных процедур повреждено в результате износа: поверхность шероховатая, имеет тёмный налёт и следы коррозии, не поддаётся очистке и дезинфекции. Т.о. дальнейшая эксплуатация поддона для водных процедур невозможна, требуется его замена. Дверной блок запасного выхода выполнен из дерева, имеет старую конструкцию, не соответствующую современным требованиям пожарной безопасности. Дверное полотно и коробка (косяк) имеет повреждения (рассыхание, повреждение покрытия, частичное выпадение штукатурки), дверь не закрывается (не открывается) свободно,

		что препятствует безопасной эвакуации людей. С 2024 года не выполнено Предписание межрегионального управления № 15 ФМБА России по замене покрытия полов (линолеума) в помещениях группы № 4. В 2026 году получено новое Предписание: выявлены нарушения требований к помещению туалетной комнаты (стены, потолок, стояк канализации имеют дефекты, повреждения). Решение данных проблем имеет приоритетное значение для родителей (законных представителей) и ближайших родственников наших воспитанников, а так же сотрудников детского сада и части неравнодушных граждан нашего микрорайона. Наш инициативный Проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счёт средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В настоящее время состояние помещения группы № 4 не в полной мере соответствует требованиям СанПиН и действующим нормативам безопасности, предъявляемым к организациям для детей раннего возраста. Несоблюдение данных норм создаёт риски для здоровья и безопасности воспитанников. Проводимый ежегодно косметический ремонт силами персонала и родителей не является эффективной мерой, так как не решает проблему физического износа конструкций. Требуется проведение комплекса капитальных работ. Реализация данного Проекта является приоритетной задачей для МБДОУ, так как направлена на обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников. Кроме того, группа № 4 (для детей с 1 до 2 лет) пользуется высоким спросом у населения.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Ремонт помещений группы № 4 позволит создать современные, безопасные и комфортные условия для пребывания и развития детей раннего возраста, соответствующие всем нормативным требованиям.
4	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта подтвержден Локальным сметным расчетом на основании Технического решения (Приложение 3) и составляет 2 127 585,66руб

	случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной	
5	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июнь – июль 2027 г.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Проект предполагает: - трудовое участие родителей воспитанников (законных представителей) и сотрудников ДОУ (мытьё полов и стен после окончания ремонта с использованием моющих средств). - финансовое участие в виде инициативных платежей в объёме 212 758,56 руб. (10%) от общей стоимости Проекта за счёт средств Учреждения и спонсорских поступлений.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	На реализацию Проекта требуется 1 914 827,10 руб. из бюджета области за исключением планируемого объема инициативных платежей и трудового участия МБДОУ №3 г. Снежинска.
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	В пределах границы территории Снежинского городского округа Челябинской области, на которой расположено МБДОУ № 3 (кадастровый номер земельного участка 74:40:01 01 002:0009, адрес Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, дом 6).

Заведующий МБДОУ № 3



Н.В. Хлебникова

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2026 года

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий *Н.И. Лебедева*
"10" _____ 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпр 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

(74), ТЕР, 3 кв 2026г.(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09

74. Челябинская область

Челябинская область

МБДОУ №3, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 6
(наименование стройки)

МБДОУ №3, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 6
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт группы №4 (1-й этаж)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

(74), ТЕР, 3 кв 2026г.(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09
(01.01.2000)

Сметная стоимость	1 708,82	(112,28) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1 398,14	(91,96) тыс.руб.
монтажных работ	2,53	(0,07) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	328,16	(8,51) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		675,99 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		6,39 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Отделка помещений №№3,4,5,6,7,8,9,11											
Приемная (помещение №3)											
1	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков, стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,305	1	0,305					
		Объем=(8,5+22) / 100					205,09	1,243	77,75	38,56	2 998,04
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	20,8	1,1	6,9784					
		Итого по расценке					205,09		77,75		2 998,04
		ФОТ							77,75		2 998,04
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			69,98		2 698,24
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			35,77		1 379,10
		Всего по позиции							183,50		7 075,38
2	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (русты)	100 м восстановленной герметизации стыков	0,087	1	0,087					
		Объем=8,7 / 100					641,50	1,243	69,37	38,56	2 674,91
		1 ОТ									
		2 ЭМ					1,03	1,1	0,10	13,6	1,36
		4 М					36,84		3,21	8,58	27,54
		ЗТ	чел.-ч	49,69	1,1	4,755333					
		Итого по расценке					679,37		72,68		2 700,00
		ФОТ							69,37		2 674,91
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			63,82		2 460,92
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			36,07		1 390,95
		Всего по позиции							172,57		6 555,68
3	ТЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,014	1	0,014					

Объем=1,4 / 100										
1	ОТ									
2	ЭМ					3 291,66	1,243	57,28	38,56	2 208,72
3	в т.ч. ОТм					24,29	1,1	0,00	13,6	
4	М					11,76	1,1	0,00	38,56	
	ЗТ	чел.-ч	290,27	1,1	4,470158	1 484,11		20,78	8,58	178,29
	ЗТм	чел.-ч	0,72	1,1	0,011088					
Итого по расценке						4 800,06		78,06		2 387,01
ФОТ										
Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								57,28		2 208,72
								50,98		1 965,76
Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								25,20		971,84
Всего по позиции								154,24		5 324,61
5-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,023	1	0,023					
Объем=2,3 / 100										
1	ОТ									
2	ЭМ					98,50	1,42945	3,24	38,56	124,93
3	в т.ч. ОТм					1,37	1,375	0,03	13,6	0,41
4	М					0,16	1,375	0,00	38,56	
	ЗТ	чел.-ч	8,1	1,265	0,2356695	0,70		0,02	8,58	0,17
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0003163					
Итого по расценке						100,57		3,29		125,51
ФОТ										
5.0-1, Приказ № 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы								3,24		124,93
								2,92		112,44
15.0, Приказ № 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы								1,35		52,03
Всего по позиции								7,56		289,98
4	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,000299	1	0,000299	10 950,00		3,27	8,58	28,06
Всего по позиции								3,27		28,06
06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085	1	0,085					
Объем=8,5 / 100										
1	ОТ									
2	ЭМ					198,50	1,42945	24,12	38,56	930,07
3	в т.ч. ОТм					4,47	1,375	0,48	13,6	6,53
4	М					0,16	1,375	0,00	38,56	
						293,89		24,98	8,58	214,33

		ЗТ	чел.-ч	16,5	1,265	1,7741625			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0011688			
		Итого по расценке					496,86	49,58	1 150,93
		ФОТ						24,12	930,07
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			21,71	837,06
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,05	387,37
	Всего по позиции							81,34	2 375,36
7	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,141	1	0,141			
		Объем=14,1 / 100							
	1	ОТ					98,50	1,42945	19,85 38,56
	2	ЭМ					1,37	1,375	0,20 13,6
	3	в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00 38,56
	4	М					0,70		0,10 8,58
		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,265	1,4447565			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0019388			
		Итого по расценке					100,57	20,15	769,00
		ФОТ						19,85	765,42
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			17,87	688,88
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,27	318,80
	Всего по позиции							46,29	1 776,68
8	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001833	1	0,001833	10 950,00	20,07 8,58	172,20
	Всего по позиции							20,07	172,20
9	ТЕРп62-17-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,141	1	0,141			
		Объем=14,1 / 100							
	1	ОТ					395,85	1,243	69,38 38,56
	2	ЭМ					9,57	1,1	0,96 13,6
	3	в т.ч. ОТм					1,63	1,1	0,00 38,56
	4	М					1 247,93		175,96 8,58
		ЗТ	чел.-ч	36,25	1,1	5,622375			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,01551			
		Итого по расценке					1 653,35	246,30	4 198,09
		ФОТ						69,38	2 675,29
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			62,44	2 407,76

Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46				31,91	1 230,63
Всего по позиции										
10	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,072	1	0,072			340,65	7 836,48
Объем=7,2 / 100										
1 ОТ										
2 ЭМ							306,52	1,243	27,43	38,56
3 в т.ч. ОТм							3,37	1,1	0,00	13,6
4 М							1,63	1,1	0,00	38,56
ЗТ							21,86		1,57	8,58
ЗТм		чел.-ч	28,07	1,1	2,223144					13,47
Итого по расценке		чел.-ч	0,1	1,1	0,00792					
ФОТ							331,75		29,00	1 071,17
Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89				27,43	1 057,70
Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44				24,41	941,35
Всего по позиции									12,07	465,39
11	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,037	1	0,037			65,48	2 477,91
Объем=3,7 / 100										
1 ОТ										
2 ЭМ							2 557,52	1,243	117,62	38,56
3 в т.ч. ОТм							22,60	1,1	0,00	13,6
4 М							10,94	1,1	0,00	38,56
ЗТ		чел.-ч	228,35	1,1	9,293845		1 413,49		52,30	8,58
ЗТм		чел.-ч	0,67	1,1	0,027269					448,73
Итого по расценке							3 993,61		169,92	4 984,16
ФОТ									117,62	4 535,43
Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89				104,68	4 036,53
Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44				51,75	1 995,59
Всего по позиции										
12	ТЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,109	1	0,109			326,35	11 016,28

		Объем=(7,2+3,7) / 100								
		1 ОТ				79,65	1,42945	12,41	38,56	478,53
		2 ЭМ				1,37	1,375	0,15	13,6	2,04
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М				0,70		0,08	8,58	0,69
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	0,9031468				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0014988				
		Итого по расценке				81,72		12,64		481,26
		ФОТ						12,41		478,53
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			11,17		430,68
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,17		199,31
	Всего по позиции							28,98		141,10
13	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001417	1	0,001417	10 950,00	15,52	8,58	133,16
	Всего по позиции							15,52		133,16
14	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	1	0,22				
		Объем=22 / 100								
		1 ОТ				144,24	1,42945	45,36	38,56	1 749,08
		2 ЭМ				3,43	1,375	0,93	13,6	12,65
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М				282,40		62,13	8,58	533,08
		ЗТ	чел.-ч	11,99	1,265	3,336817				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,003025				
		Итого по расценке				430,07		108,42		2 294,81
		ФОТ						45,36		1 749,08
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			40,82		1 574,17
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,89		728,40
	Всего по позиции							168,13		4 511,10
15	ТЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,367	1	0,367				
		Объем=36,7 / 100								
		1 ОТ				79,65	1,42945	41,79	38,56	1 611,42
		2 ЭМ				1,37	1,375	0,52	13,6	7,07
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М				0,70		0,26	8,58	2,23

		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	3,0408703					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0050463					
		Итого по расценке				81,72		42,57		1 620,72	
		ФОТ						41,79		1 611,42	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			37,61		1 450,28	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,41		671,16	
	Всего по позиции							97,59		3 742,16	
16	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,004771	1	0,004771	10 950,00	52,24	8,58	448,22	
		Всего по позиции						52,24		448,22	
17	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,367	1	0,367					
		Объем=36,7 / 100									
	1 ОТ						305,98	1,243	139,58	38,56	5 382,20
	2 ЭМ						9,57	1,1	2,50	13,6	34,00
	3 в т.ч. ОТм						1,63	1,1	0,00	38,56	
	4 М						1 228,13		450,72	8,58	3 867,18
	ЗТ	чел.-ч	28,02	1,1	11,311674						
	ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,04037						
	Итого по расценке					1 543,68		592,80		9 283,38	
	ФОТ							139,58		5 382,20	
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			125,62		4 843,98	
Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			64,21		2 475,81	
	Всего по позиции							782,63		16 603,17	
18	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	1 ОТ						552,72	1,243	13,74	38,56	529,81
	2 ЭМ						1,03	1,1	0,02	13,6	0,27
	4 М						423,89		8,48	8,58	72,76
	ЗТ	чел.-ч	50,02	1,1	1,10044						
	Итого по расценке					977,64		22,24		602,84	
	ФОТ							13,74		529,81	
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,37		476,83	
Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			6,32		243,71	

Всего по позиции							40,93		1 323,38	
Полы										
19	ТЕРp57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=12,64 / 100	100 м плинтуса	0,1264	1	0,1264				
	1 ОТ						37,17	1,243	5,84	225,19
	ЗТ		чел.-ч	3,77	1,1	0,5241808			38,56	
	Итого по расценке						37,17		5,84	225,19
	ФОТ								5,84	225,19
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			5,20	200,42
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,86	110,34
	Всего по позиции						13,90		535,95	
20	ТЕРp57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=14,1 / 100	100 м2 покрытия	0,141	1	0,141				
	1 ОТ						112,31	1,243	19,68	758,86
	2 ЭМ						4,38	1,1	0,00	13,6
	3 в т.ч. ОТм						2,12	1,1	0,00	38,56
	ЗТ		чел.-ч	11,39	1,1	1,766589				
	ЗТм		чел.-ч	0,13	1,1	0,020163				
	Итого по расценке						116,69		19,68	758,86
	ФОТ								19,68	758,86
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			17,52	675,39
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			9,64	371,84
	Всего по позиции						46,84		1 806,09	
21	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Объем=14,1 / 100	100 м2 покрытия	0,141	1	0,141				
	1 ОТ						330,12	1,42945	66,54	2 565,78
	2 ЭМ						80,77	1,375	13,44	182,78
	3 в т.ч. ОТм						5,55	1,375	0,00	38,56
	4 М						87,72		12,37	106,13
	ЗТ		чел.-ч	31,41	1,265	5,6024447			8,58	
	ЗТм		чел.-ч	0,34	1,375	0,0659175				
	Итого по расценке						498,61		92,35	2 854,69
	ФОТ								66,54	2 565,78
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			67,07	2 586,31
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			36,76	1 417,59

		Всего по позиции					196,18		6 858,59	
22	ТССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKEIT IQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	14,382	1	14,382	119,76	1 722,39	8,58	14 778,11
		Всего по позиции					1 722,39		14 778,11	
23	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=12,64 / 100	100 м плинтуса	0,1264	1	0,1264				
		1 ОТ					77,32	1,42945	13,97	38,56
		2 ЭМ					12,23	1,375	2,13	13,6
		4 М					70,75		8,94	8,58
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,265	1,0649074				
		Итого по расценке					180,30		25,04	644,36
		ФОТ							13,97	538,68
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы	%	112	0,9	100,8			14,08	542,99
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25			7,72	297,62
		Всего по позиции					46,84		1 484,97	
24	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	12,77	1	12,77	14,40	183,89	8,58	1 577,78
		Всего по позиции					183,89		1 577,78	
25	ТССЦ-101-4847	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	4	1	4	1,59	6,36	8,58	54,57
		Всего по позиции					6,36		54,57	
26	ТССЦ-101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	4	1	4	1,59	6,36	8,58	54,57
		Всего по позиции					6,36		54,57	
27	ТССЦ-101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	5	1	5	1,52	7,60	8,58	65,21
		Всего по позиции					7,60		65,21	
28	ТССЦ-101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	3	1	3	1,12	3,36	8,58	28,83
		Всего по позиции					3,36		28,83	
29	ТССЦ-101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	3	1	3	1,12	3,36	8,58	28,83
		Всего по позиции					3,36		28,83	
30	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=(0,9*2) / 100	100 м профиля	0,018	1	0,018				
		1 ОТ					183,87	1,42945	4,73	38,56
		2 ЭМ					24,88	1,375	0,62	13,6
		4 М					80,40		1,45	8,58
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,265	0,3788928				
		Итого по расценке					289,15		6,80	203,26

[illegible]

34	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0144	1	0,0144					
		Объем=1,44 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					198,50	1,42945	4,09	38,56	157,71
		3 в т.ч. ОТм					4,47	1,375	0,08	13,6	1,09
		4 М					0,16	1,375	0,00	38,56	
		ЗТ					293,89		4,23	8,58	36,29
		ЗТм	чел.-ч	16,5	1,265	0,300564					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,01	1,375	0,000198					
		ФОТ					496,86		8,40		195,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4,09		157,71
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,68		141,94
		Всего по позиции							1,70		65,69
35	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,024	1	0,024			13,78		402,72
		Объем=2,4 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					98,50	1,42945	3,38	38,56	130,33
		3 в т.ч. ОТм					1,37	1,375	0,05	13,6	0,68
		4 М					0,16	1,375	0,01	38,56	0,39
		ЗТ					0,70		0,02	8,58	0,17
		ЗТм	чел.-ч	8,1	1,265	0,245916					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,01	1,375	0,00033					
		ФОТ					100,57		3,45		131,18
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,39		130,72
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,05		117,65
		Всего по позиции							1,41		54,44
36	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,000312	1	0,000312	10 950,00		7,91		303,27
		Всего по позиции							3,42	8,58	29,34
37	ТЕРп62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,024	1	0,024			3,42		29,34
		Объем=2,4 / 100									

		1 ОТ				395,85	1,243	11,81	38,56	455,39
		2 ЭМ				9,57	1,1	0,16	13,6	2,18
		3 в т.ч. ОТм				1,63	1,1	0,00	38,56	
		4 М				1 247,93		29,95	8,58	256,97
		ЗТ	чел.-ч	36,25	1,1	0,957				
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,00264				
		Итого по расценке				1 653,35		41,92		714,54
		ФОТ						11,81		455,39
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		10,63		409,85
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		5,43		209,48
		Всего по позиции						57,98		1 309,54
38	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,016	1	0,016				
		Объем=1,6 / 100								
		1 ОТ				2 557,52	1,243	50,86	38,56	1 961,16
		2 ЭМ				22,60	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм				10,94	1,1	0,00	38,56	
		4 М				1 413,49		22,62	8,58	194,08
		ЗТ	чел.-ч	228,35	1,1	4,01696				
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,1	0,011792				
		Итого по расценке				3 993,61		73,48		2 155,24
		ФОТ						50,86		1 961,16
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		45,27		1 745,43
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		22,38		862,91
		Всего по позиции						141,13		4 763,58
39	ТЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,016	1	0,016				
		Объем=1,6 / 100								
		1 ОТ				79,65	1,42945	1,82	38,56	70,18
		2 ЭМ				1,37	1,375	0,02	13,6	0,27
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М				0,70		0,01	8,58	0,09
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	0,132572				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,00022				
		Итого по расценке				81,72		1,85		70,54

		ФОТ							1,82		70,18
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1,64		63,16
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,76		29,23
		Всего по позиции							4,25		162,93
40	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,000208	1	0,000208	10 950,00		2,28	8,58	19,56
		Всего по позиции							2,28		19,56
41	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,099	1	0,099					
		Объем=9,9 / 100									
	1 ОТ						144,24	1,42945	20,41	38,56	787,01
	2 ЭМ						3,43	1,375	0,42	13,6	5,71
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,375	0,00	38,56	
	4 М						282,40		27,96	8,58	239,90
	ЗТ	чел.-ч	11,99	1,265	1,5015677						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0013613						
	Итого по расценке						430,07		48,79		1 032,62
	ФОТ								20,41		787,01
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			18,37		708,31
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,50		327,79
		Всего по позиции							75,66		2 068,72
42	ТЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,1654	1	0,1654					
		Объем=16,54 / 100									
	1 ОТ						79,65	1,42945	18,83	38,56	726,08
	2 ЭМ						1,37	1,375	0,23	13,6	3,13
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,375	0,00	38,56	
	4 М						0,70		0,12	8,58	1,03
	ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	1,3704631						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0022743						
	Итого по расценке						81,72		19,18		730,24
	ФОТ								18,83		726,08
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,95		653,47
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,84		302,41
		Всего по позиции							43,97		1 686,12

43	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0021502	1	0,0021502	10 950,00		23,54	8,58	201,97
		Всего по позиции							23,54		201,97
44	ТЕРр62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1654	1	0,1654					
		Объем=16,54 / 100									
		1 ОТ					305,98	1,243	62,91	38,56	2 425,81
		2 ЭМ					9,57	1,1	1,13	13,6	15,37
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,1	0,00	38,56	
		4 М					1 228,13		203,13	8,58	1 742,86
		ЗТ	чел.-ч	28,02	1,1	5,0979588					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,018194					
		Итого по расценке					1 543,68		267,17		4 184,04
		ФОТ							62,91		2 425,81
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			56,62		2 183,23
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			28,94		1 115,87
		Всего по позиции							352,73		7 483,14
45	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ					552,72	1,243	27,48	38,56	1 059,63
		2 ЭМ					1,03	1,1	0,05	13,6	0,68
		4 М					423,89		16,96	8,58	145,52
		ЗТ	чел.-ч	50,02	1,1	2,20088					
		Итого по расценке					977,64		44,49		1 205,83
		ФОТ							27,48		1 059,63
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			24,73		953,00
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			12,64		48,00
		Всего по позиции							81,86		2 646,93
Полы											
46	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,0544	1	0,0544					
		Объем=5,44 / 100									
		1 ОТ					37,17	1,243	2,51	38,56	96,79
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,1	0,2255968					
		Итого по расценке					37,17		2,51		96,79
		ФОТ							2,51		96,79

		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89	89			2,23	86,14
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49	49			1,23	47,43
		Всего по позиции						5,97	230,36
47	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,024	1	0,024			
		Объем=2,4 / 100							
		1 ОТ					112,31	1,243	129,18
		2 ЭМ					4,38	1,1	13,6
		3 в т.ч. ОТм					2,12	1,1	38,56
		ЗТ	чел.-ч	11,39	1,1	0,300696			
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,1	0,003432			
		Итого по расценке					116,69	3,35	129,18
		ФОТ						3,35	129,18
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89	89			2,98	114,97
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49	49			1,64	63,30
		Всего по позиции						7,97	307,45
48	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,024	1	0,024			
		Объем=2,4 / 100							
		1 ОТ					330,12	1,42945	436,88
		2 ЭМ					80,77	1,375	31,14
		3 в т.ч. ОТм					5,55	1,375	38,56
		4 М					87,72		18,10
		ЗТ	чел.-ч	31,41	1,265	0,9536076			
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,375	0,01122			
		Итого по расценке					498,61	15,73	486,12
		ФОТ						11,33	436,88
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8		11,42	440,38
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25		6,26	241,38
		Всего по позиции						33,41	1 167,88
49	ТССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT IQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	2,45	1	2,45	119,76	293,41	8,58
		Всего по позиции						293,41	2 517,46
50	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,0544	1	0,0544			
		Объем=5,44 / 100							
		1 ОТ					77,32	1,42945	231,75
		2 ЭМ					12,23	1,375	12,38

						70,75		3,85	8,58	33,03	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,265	0,4583146					
		Итого по расценке				160,30		10,77		277,16	
		ФОТ						6,01		231,75	
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			6,06		233,60	
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3,32		128,04	
								20,15		638,80	
		Всего по позиции						79,06	8,58	678,33	
51	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	5,49	1	5,49	14,40	79,06		678,33	
		Всего по позиции						6,36	8,58	54,57	
52	ТССЦ-101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	4	1	4	1,59				
		Всего по позиции						6,36		54,57	
53	ТССЦ-101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,52	3,04	8,58		
		Всего по позиции						1,12		9,61	
54	ТССЦ-101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	1	1	1	1,12	1,12	8,58	9,61	
		Всего по позиции						1,12	8,58	9,61	
55	ТССЦ-101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	1	1	1	1,12	1,12		9,61	
		Всего по позиции						1,12		9,61	
56	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,008	1	0,008					
		Объем=0,8 / 100					183,87	1,42945	2,10	38,56	80,98
		1 ОТ					24,88	1,375	0,27	13,6	3,67
		2 ЭМ					80,40		0,64	8,58	5,49
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,265	0,1683968					
		Итого по расценке				289,15		3,01		90,14	
		ФОТ						2,10		80,98	
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2,12		81,63	
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,16			
								6,29		216,51	
		Всего по позиции						44,54	8,58	382,15	
57	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм	м	0,84	1	0,84	53,02				
		Всего по позиции						44,54		382,15	
Дверной блок											
58	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,016	1	0,016					
		Объем=1,6 / 100									

Страница 16

		1 ОТ				1 063,00	1,243	21,14	38,56	815,16
		2 ЭМ				261,07	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм				126,39	1,1	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	103,91	1,1	1,828816				
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,1	0,136224				
		Итого по расценке				1 324,07		21,14		815,16
		ФОТ						21,14		815,16
Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%		91		91		19,24		741,80
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%		52		52		10,99		423,88
	Всего по позиции							51,37		1 980,84
59	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	1	0,016				
		Объем=1,6 / 100								
		1 ОТ				1 304,10	1,42945	29,83	38,56	1 150,24
		2 ЭМ				402,48	1,375	8,85	13,6	120,36
		4 М				4 425,08		58,72	8,58	503,82
		ЗТ	чел.-ч	115	1,265	2,3276				
		Итого по расценке				6 131,66		97,40		1 774,42
		ФОТ						29,83		1 150,24
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%		108	0,9	97,2		28,99		1 118,03
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%		55	0,85	46,75		13,95		537,74
	Всего по позиции							140,34		3 430,19
60	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	2	1	2	83,70	167,40	8,58	1 436,29
	Всего по позиции							167,40		1 436,29
61	ТССЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однополюсных	компл.	1	1	1	72,70	72,70	8,58	623,77
	Всего по позиции							72,70		623,77
62	ТССЦ-203-0198	Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим	м2	1,6	1	1,6	878,00	1 404,80	8,58	12 053,18
	Всего по позиции							1 404,80		12 053,18

63	ТЕР61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0096	1	0,0096						
		Объем=0,96 / 100					4 343,90	1,243	51,83	38,56	1 998,56	
		1 ОТ					39,13	1,1	0,00	13,6		
		2 ЭМ					18,94	1,1	0,00	38,56		
		3 в т.ч. ОТм					2 825,89		27,13	8,58	232,78	
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	383,06	1,1	4,0451136						
		ЗТм	чел.-ч	1,16	1,1	0,0122496						
		Итого по расценке					7 208,92		78,96		2 231,34	
		ФОТ							51,83		19	
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			46,13		1 710,4	
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			22,81		879,37	
		Всего по позиции							147,90		4 889,43	
Столовая (помещение №5)												
64	ТЕРм08-03-602-01	Демонтаж электросушилки для рук	1 шт.	1	1	1						
		1 ОТ					12,04	0,8701	10,48	38,56	404,11	
		2 ЭМ					2,77	0,77	2,13	13,6	28,97	
		3 в т.ч. ОТм					0,16	0,77	0,12	38,56	4,63	
		4 М					0,83	0	0,00	8,58		
		ЗТ	чел.-ч	0,96	0,77	0,7392						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,77	0,0077						
		Итого по расценке					15,64		12,61		433,08	
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,02		0,77	
64.1		в т.ч. ОТм	руб.				0,16	0,1001	0,02	38,56	0,77	
		ФОТ							10,62		409,51	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,30		397,22	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,42			
		Всего по позиции							28,35		1 039,92	
65	ТЕРм08-03-602-01	Монтаж электросушилки для рук (без стоимости оборудования)	1 шт.	1	1	1						
		1 ОТ					12,04	1,243	14,97	38,56	577,24	
		2 ЭМ					2,77	1,1	3,05	13,6	41,48	
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,1	0,18	38,56	6,94	
		4 М					0,83		0,83	8,58	7,12	

		ЗТ	чел.-ч	0,96	1,1	1,056			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,1	0,011			
65.1		Итого по расценке					15,64	18,85	625,84
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.					0,02	0,77
		в т.ч. ОТм	руб.				0,16	0,143	0,77
		ФОТ						15,17	584,95
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		14,71	567,40
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		7,74	298,32
		Всего по позиции						41,32	1 492,33
66	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков, стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхнос ти	0,1954	1	0,1954			
		Объем=(8,2+11,34) / 100							
	1 ОТ						205,09	1,243	1 920,67
	ЗТ	чел.-ч	20,8	1,1	4,470752			49,81	38,56
	Итого по расценке						205,09	49,81	1 920,67
	ФОТ							49,81	1 920,67
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		44,83	1 728,60
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		22,91	883,51
		Всего по позиции						117,55	4 532,78
67	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (русты)	100 м восстанов ленной герметиза ции стыков	0,038	1	0,038			
		Объем=3,8 / 100							
	1 ОТ						641,50	1,243	1 168,37
	2 ЭМ						1,03	1,1	0,54
	4 М						36,84	1,40	12,01
	ЗТ	чел.-ч	49,69	1,1	2,077042				
	Итого по расценке						679,37	31,74	1 180,92
	ФОТ							30,30	1 168,37
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92		27,88	1 074,90
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52		15,76	607,55
		Всего по позиции						75,38	2 863,37

		Объем=8,2 / 100							
		1 ОТ							
		2 ЭМ			198,50	1,42945	23,27	38,56	897,29
		3 в т.ч. ОТм			4,47	1,375	0,47	13,6	6,39
		4 М			0,16	1,375	0,00	38,56	
		ЗТ		чел.-ч	16,5	1,265	1,711545		
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,375	0,0011275		
		Итого по расценке							
		ФОТ							
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы		%	100	0,9	90	23,27	897,29
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	20,94	807,56
		Всего по позиции							
72	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,136	1	0,136		78,47	2 291,74
		Объем=13,6 / 100							
		1 ОТ							
		2 ЭМ			98,50	1,42945	19,15	38,56	738,42
		3 в т.ч. ОТм			1,37	1,375	0,19	13,6	2,58
		4 М			0,16	1,375	0,00	38,56	
		ЗТ		чел.-ч	8,1	1,265	1,393524	0,10	8,58
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,375	0,00187		0,86
		Итого по расценке							
		ФОТ							
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы		%	100	0,9	90	19,15	738,42
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	17,24	664,58
		Всего по позиции							
73	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001768	1	0,001768		44,66	1 713,99
		Всего по позиции							
74	ТЕРп62-17-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,136	1	0,136		19,36	166,11
		Объем=13,6 / 100							
		1 ОТ							
		2 ЭМ			395,85	1,243	66,92	38,56	2 580,44
		3 в т.ч. ОТм			9,57	1,1	0,93	13,6	12,65
		4 М			1,63	1,1	0,00	38,56	
					1 247,93		169,72	8,58	1 456,20

		ЗТ	чел.-ч	36,25	1,1	5,423			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,01496			
		Итого по расценке					1 653,35	237,57	4 049,29
		ФОТ						66,92	2 580,44
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		60,23	2 322,40
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		30,78	1 187,00
		Всего по позиции						328,58	7 558,69
75	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,189	1	0,189			
		Объем=18,9 / 100							
		1 ОТ					739,29	1,243	173,68 38,56 6 697,10
		2 ЭМ					119,44	1,1	0,98 13,6 13,33
		3 в т.ч. ОТм					25,65	1,1	0,00 38,56
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,1	15,44697			
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,1	0,413721			
		Итого по расценке					858,73	174,66	6 710,43
		ФОТ						173,68	6 697,10
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		156,31	6 027,39
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45		78,16	3 013,70
		Всего по позиции						409,13	15 751,52
76	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,189	1	0,189			
		Объем=18,9 / 100							
		1 ОТ					306,52	1,243	72,01 38,56 2 776,71
		2 ЭМ					3,37	1,1	0,00 13,6
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,1	0,00 38,56
		4 М					21,86		4,13 8,58 35,44
		ЗТ	чел.-ч	28,07	1,1	5,835753			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,02079			
		Итого по расценке					331,75	76,14	2 812,15
		ФОТ						72,01	2 776,71
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		64,09	2 471,27
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		31,68	1 221,75

Всего по позиции								171,91	6 505,17
77	ТЕРп61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	1	0,02			
		Объем=2,0 / 100							
		1 ОТ					2 557,52	1,243	63,58 38,56 2 451,64
		2 ЭМ					22,60	1,1	0,00 13,6
		3 в т.ч. ОТм					10,94	1,1	0,00 38,56
		4 М					1 413,49		28,27 8,58 242,56
		ЗТ	чел.-ч	228,35	1,1	5,0237			
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,1	0,01474			
		Итого по расценке					3 993,61		91,85 2 694,20
		ФОТ							63,58 2 451,64
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			56,59 2 181,96
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			27,98 1 078,72
Всего по позиции								176,42	5 954,88
78	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,209	1	0,209			
		Объем=(18,9+2,0) / 100							
		1 ОТ					79,65	1,42945	23,80 38,56 917,73
		2 ЭМ					1,37	1,375	0,30 13,6 4,08
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00 38,56
		4 М					0,70		0,15 8,58 1,29
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	1,7317218			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0028738			
		Итого по расценке					81,72		24,25 923,10
		ФОТ							23,80 917,73
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			21,42 825,96
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,91 382,23
Всего по позиции								55,58	2 131,29
79	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,002717	1	0,002717	10 950,00		29,75 8,58 255,26
Всего по позиции								29,75	255,26

80	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1134	1	0,1134					
		Объем=11,34 / 100									
		1 ОТ					144,24	1,42945	23,38	38,56	901,53
		2 ЭМ					3,43	1,375	0,48	13,6	6,53
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М					282,40		32,02	8,58	274,73
		ЗТ	чел.-ч	11,99	1,265	1,7199775					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0015593					
		Итого по расценке					430,07		55,88		1 111,11
		ФОТ							23,38		901,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			21,04		811,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,74		375,49
		Всего по позиции							86,66		2 369,66
81	ТЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,378	1	0,378					
		Объем=37,8 / 100									
		1 ОТ					79,65	1,42945	43,04	38,56	1 659,62
		2 ЭМ					1,37	1,375	0,54	13,6	7,34
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М					0,70		0,26	8,58	2,23
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	3,1320135					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0051975					
		Итого по расценке					81,72		43,84		1 669,19
		ФОТ							43,04		1 659,62
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			38,74		1 493,66
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,93		691,11
		Всего по позиции							100,51		3 854,08
82	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,004914	1	0,004914	10 950,00		53,81	8,58	461,69
		Всего по позиции							53,81		461,69
83	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,189	1	0,189					
		Объем=18,9 / 100									

1	ОТ									
2	ЭМ					305,98	1,243	71,88	38,56	2 771,69
3	в т.ч. ОТм					9,57	1,1	1,29	13,6	17,54
4	М					1,63	1,1	0,00	38,56	
	ЗТ	чел.-ч	28,02	1,1	5,825358	1 228,13		232,12	8,58	1 991,59
	ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,02079					
	Итого по расценке					1 543,68		305,29		4 780,82
	ФОТ							71,88		2 771,69
Пр/812-096.0-1	НР.Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			64,69		2 494,52
Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			33,06		1 274,98
	Всего по позиции							403,04		8 550,32
84	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,189	1	0,189				
	Объем=18,9 / 100									
1	ОТ					1 853,77	1,55375	544,38	38,56	20 991,29
2	ЭМ					36,87	1,54	0,00	13,6	
3	в т.ч. ОТм					21,19	1,54	0,00	38,56	
4	М					8 643,78		1 633,67	8,58	14 016,89
	ЗТ	чел.-ч	159,67	1,375	41,4942413					
	ЗТм	чел.-ч	1,65	1,54	0,480249					
	Итого по расценке					10 534,42		2 178,05		35 008,18
	ФОТ							544,38		20 991,29
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			489,94		18 892,16
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			226,73		8 742,87
	Всего по позиции							2 894,72		62 643,21
85	ТЕРп62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0275	1	0,0275				
	Объем=2,75 / 100									
1	ОТ					552,72	1,243	18,89	38,56	728,40
2	ЭМ					1,03	1,1	0,03	13,6	0,41
4	М					423,89		11,66	8,58	100,04
	ЗТ	чел.-ч	50,02	1,1	1,513105					
	Итого по расценке					977,64		30,58		828,85
	ФОТ							18,89		728,40

Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90	90	17,00	655,56
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46	46	8,69	335,06
Всего по позиции					56,27	1 819,47
Полы						
86	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=13,2 / 100	100 м плинтуса	0,132	1	0,132
	1 ОТ				37,17	1,243
	ЗТ	чел.-ч	3,77	1,1	0,547404	
	Итого по расценке				37,17	
	ФОТ				6,10	235,22
Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89	89	5,43	209,35
Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49	49	2,99	115,26
Всего по позиции					14,52	
87	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=13,6 / 100	100 м2 покрытия	0,136	1	0,136
	1 ОТ				112,31	1,243
	2 ЭМ				4,38	1,1
	3 в т.ч. ОТм				2,12	1,1
	ЗТ	чел.-ч	11,39	1,1	1,703944	
	ЗТм	чел.-ч	0,13	1,1	0,019448	
	Итого по расценке				116,69	
	ФОТ				18,99	732,25
Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89	89	16,90	651,70
Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49	49	9,31	358,80
Всего по позиции					45,20	1 742,75
88	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Объем=13,6 / 100	100 м2 покрытия	0,136	1	0,136
	1 ОТ				330,12	1,42945
	2 ЭМ				80,77	1,375
	3 в т.ч. ОТм				5,55	1,375
	4 М				87,72	
	ЗТ	чел.-ч	31,41	1,265	5,4037764	
	ЗТм	чел.-ч	0,34	1,375	0,06358	
	Итого по расценке				498,61	
	ФОТ				89,07	2 753,40
					64,18	2 474,78

Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			64,69	2 494,58
Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			35,46	1 367,32
Всего по позиции									
89	ТССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT IQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	13,872	1	13,872	119,76	189,22	6 615,30
Всего по позиции								1 661,31	14 254,04
90	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=13,2 / 100	100 м плинтуса	0,132	1	0,132		1 661,31	14 254,04
	1 ОТ								
	2 ЭМ					77,32	1,42945	14,59	38,56
	4 М					12,23	1,375	2,22	13,6
	ЗТ					70,75		9,34	8,58
	Итого по расценке	чел.-ч	6,66	1,265	1,1120868				80,14
	ФОТ					160,30		26,15	672,92
Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			14,59	562,59
Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			14,71	567,09
Всего по позиции								8,06	310,83
91	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	13,332	1	13,332	14,40	48,92	1 550,84
Всего по позиции								191,98	1 647,19
92	ТССЦ-101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	4	1	4	1,59	191,98	1 647,19
Всего по позиции								6,36	8,58
93	ТССЦ-101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	5	1	5	1,52	6,36	54,57
Всего по позиции								7,60	8,58
94	ТССЦ-101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,12	7,60	65,21
Всего по позиции								2,24	8,58
95	ТССЦ-101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,12	2,24	19,22
Всего по позиции								2,24	8,58
96	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=0,9 / 100	100 м профиля	0,009	1	0,009		2,24	19,22
	1 ОТ								
	2 ЭМ					183,87	1,42945	2,37	38,56
	4 М					24,88	1,375	0,31	13,6
	ЗТ					80,40		0,72	8,58
	Итого по расценке	чел.-ч	16,64	1,265	0,1894464				6,18
Всего по позиции						289,15		3,40	101,79

		ФОТ							2,37	91,39	
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8				2,39	92,12	
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25				1,31	50,49	
	Всего по позиции								7,10	244,40	
97	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм	м	0,95	1	0,95	53,02		50,37	8,58	432,17
	Всего по позиции								50,37	432,17	
Дверной блок											
98	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем=1,8 / 100	100 м2	0,018	1	0,018					
	1 ОТ						1 063,00	1,243	23,78	38,56	916,96
	2 ЭМ						261,07	1,1	0,00	13,6	
	3 в т.ч. ОТм						126,39	1,1	0,00	38,56	
	ЗТ	чел.-ч	103,91	1,1	2,057418						
	ЗТм	чел.-ч	7,74	1,1	0,153252						
	Итого по расценке						1 324,07		23,78		916,96
	ФОТ								23,78		916,96
Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				21,64		834,43
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				12,37		476,82
	Всего по позиции								57,79		2 228,21
99	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=1,8 / 100	100 м2 проемов	0,018	1	0,018					
	1 ОТ						1 752,88	1,42945	45,10	38,56	1 739,06
	2 ЭМ						609,38	1,375	14,21	13,6	193,26
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,375	0,00	38,56	
	4 М						5 049,12		90,88	8,58	779,75
	ЗТ	чел.-ч	160,52	1,265	3,6550404						
	ЗТм	чел.-ч	1,05	1,375	0,0259875						
	Итого по расценке						7 411,38		150,19		2 712,07
	ФОТ								45,10		1 739,06
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				43,84		1 690,37

Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	21,08		813,01		
Всего по позиции							215,11	5 215,45			
100	ТССЦ-203-8089	Блоки дверные внутренние ПВХ: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,8	1	1,8	1 649,54	2 969,17	8,58	25 475,48	
Всего по позиции							2 969,17	25 475,48			
101	ТЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0098	1	0,0098					
Объем=0,98 / 100											
1 ОТ							4 343,90	1,243	52,91	38,56	2 040,21
2 ЭМ							39,13	1,1	0,00	13,6	
3 в т.ч. ОТм							18,94	1,1	0,00	38,56	
4 М							2 825,89		27,69	8,58	237,58
ЗТ							чел.-ч	383,06	1,1	4,1293868	
ЗТм							чел.-ч	1,16	1,1	0,0125048	
Итого по расценке							7 208,92		80,60		2 277,79
ФОТ									52,91		2 040,21
Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							%	89		47,09	1 815,79
Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							%	44		23,28	897,69
Всего по позиции								150,97			4 991,27
Игровая (помещение №6)											
102	ТЕРп62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков, стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,398	1	0,398					
Объем=(16,9+22,9) / 100											
1 ОТ							205,09	1,243	101,46	38,56	3 912,30
ЗТ							чел.-ч	20,8	1,1	9,10624	
Итого по расценке							205,09		101,46		3 912,30
ФОТ									101,46		3 912,30
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)							%	90		91,31	3 521,07
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)							%	46		46,67	1 799,66
Всего по позиции								239,44			9 233,03

[illegible]

		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,265	0,4610925			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0006188			
		Итого по расценке					100,57	6,43	245,55
		ФОТ							
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6,34	244,47
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,71	220,02
								2,64	101,82
	Всего по позиции								
106	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,000585	1	0,000585	10 950,00	14,78	567,39
		Всего по позиции						6,41 8,58	55,00
107	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,169	1	0,169		6,41	55,00
		Объем=16,9 / 100							
		1 ОТ					198,50 1,42945	47,95 38,56	1 848,95
		2 ЭМ					4,47 1,375	0,96 13,6	13,06
		3 в т.ч. ОТм					0,16 1,375	0,00 38,56	
		4 М					293,89	49,67 8,58	426,17
		ЗТ	чел.-ч	16,5	1,265	3,5274525			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0023238			
		Итого по расценке					496,86	98,58	2 288,18
		ФОТ							
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			47,95	1 848,95
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			43,16	1 664,06
								19,97	770,09
	Всего по позиции								
108	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,281	1	0,281		161,71	4 722,33
		Объем=28,1 / 100							
		1 ОТ					98,50 1,42945	39,57 38,56	1 525,82
		2 ЭМ					1,37 1,375	0,40 13,6	5,44
		3 в т.ч. ОТм					0,16 1,375	0,00 38,56	
		4 М					0,70	0,20 8,58	1,72
		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,265	2,8792665			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0038638			
		Итого по расценке					100,57	40,17	1 532,98
		ФОТ						39,57	1 525,82

	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			35,61	1 373,24
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			16,48	635,50
		Всего по позиции							92,26	3 541,72
109	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,003653	1	0,003653	10 950,00		40,00 8,58	343,20
		Всего по позиции							40,00	343,20
110	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,281	1	0,281				
		Объем=28,1 / 100								
		1 ОТ					395,85 1,243		138,26 38,56	5 331,31
		2 ЭМ					9,57 1,1		1,92 13,6	26,11
		3 в т.ч. ОТм					1,63 1,1		0,00 38,56	
		4 М					1 247,93		350,67 8,58	3 008,75
		ЗТ	чел.-ч	36,25	1,1	11,204875				
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,03091				
		Итого по расценке					1 653,35		490,85	8 366,17
		ФОТ							138,26	5 331,31
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			124,43	4 798,18
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			63,60	2 452,40
		Всего по позиции							678,88	15 616,75
111	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,076	1	0,076				
		Объем=7,6 / 100								
		1 ОТ					306,52 1,243		28,96 38,56	1 116,70
		2 ЭМ					3,37 1,1		0,00 13,6	
		3 в т.ч. ОТм					1,63 1,1		0,00 38,56	
		4 М					21,86		1,66 8,58	14,24
		ЗТ	чел.-ч	28,07	1,1	2,346652				
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,00836				
		Итого по расценке					331,75		30,62	1 130,94
		ФОТ							28,96	1 116,70
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			25,77	993,86
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			12,74	491,35
		Всего по позиции							69,13	2 616,15

112	ТЕР61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,038	1	0,038					
		Объем=3,8 / 100									
		1 ОТ					2 557,52	1,243	120,80	38,56	4 658,05
		2 ЭМ					22,60	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					10,94	1,1	0,00	38,56	
		4 М					1 413,49		53,71	8,58	460,83
		ЗТ	чел.-ч	228,35	1,1	9,54503					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,1	0,028006					
		Итого по расценке					3 993,61		174,51		5 118,88
		ФОТ							120,80		4 658,05
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			107,51		4 145,66
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			53,15		2 049,54
		Всего по позиции							335,17		11 314,08
113	ТЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,114	1	0,114					
		Объем=(7,6+3,8) / 100									
		1 ОТ					79,65	1,42945	12,98	38,56	500,51
		2 ЭМ					1,37	1,375	0,16	13,6	2,18
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М					0,70		0,08	8,58	0,69
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	0,9445755					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0015675					
		Итого по расценке					81,72		13,22		503,38
		ФОТ							12,98		500,51
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			11,68		450,46
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,41		208,46
		Всего по позиции							30,31		1 162,30
114	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001482	1	0,001482	10 950,00		16,23	8,58	139,25
		Всего по позиции							16,23		139,25
115	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,229	1	0,229					

		Объем=22,9 / 100								
		1 ОТ				144,24	1,42945	47,22	38,56	1 820,80
		2 ЭМ				3,43	1,375	0,97	13,6	13,19
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М				282,40		64,67	8,58	554,87
		ЗТ	чел.-ч	11,99	1,265	3,4733232				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0031488				
		Итого по расценке				430,07		112,86		2 388,86
		ФОТ						47,22		1 820,80
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			42,50		1 638,72
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			19,67		7
	Всего по позиции							175,03		4 785,94
116	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,3812	1	0,3812				
		Объем=38,12 / 100								
		1 ОТ				79,65	1,42945	43,40	38,56	1 673,50
		2 ЭМ				1,37	1,375	0,54	13,6	7,34
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М				0,70		0,27	8,58	2,32
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	3,1585279				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0052415				
		Итого по расценке				81,72		44,21		1 683,16
		ФОТ						43,40		1 673,50
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			39,06		1 506,15
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,08		697,01
	Всего по позиции							101,35		3 886,32
117	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	г	0,0049556	1	0,0049556	10 950,00	54,26	8,58	46
	Всего по позиции							54,26		46
118	ТЕРп62-16-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3812	1	0,3812				
		Объем=38,12 / 100								
		1 ОТ				305,98	1,243	144,98	38,56	5 590,43
		2 ЭМ				9,57	1,1	2,60	13,6	35,36
		3 в т.ч. ОТм				1,63	1,1	0,00	38,56	
		4 М				1 228,13		468,16	8,58	4 016,81

		ЗТ		чел.-ч	28,02	1,1	11,7493464			
		ЗТм		чел.-ч	0,1	1,1	0,041932			
		Итого по расценке						1 543,68	615,74	9 642,60
		ФОТ							144,98	5 590,43
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90		130,48	5 031,39
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46		66,69	2 571,60
		Всего по позиции							812,91	17 245,59
119	ТЕРп62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055	1	0,055				
		Объем=5,5 / 100								
		1 ОТ						552,72	1,243	1 457,18
		2 ЭМ						1,03	1,1	0,82
		4 М						423,89	23,31	200,00
		ЗТ	чел.-ч	50,02	1,1	3,02621			8,58	
		Итого по расценке						977,64	61,16	1 658,00
		ФОТ							37,79	1 457,18
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90		34,01	1 311,46
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46		17,38	670,30
		Всего по позиции							112,55	3 639,76
	Полы									
120	ТЕРп57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,148	1	0,148				
		Объем=14,8 / 100								
		1 ОТ						37,17	1,243	263,75
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,1	0,613756			6,84	
		Итого по расценке						37,17	6,84	263,75
		ФОТ							6,84	263,75
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89			89		6,09	234,74
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49			49		3,35	129,24
		Всего по позиции							16,28	627,73
121	ТЕРп57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,281	1	0,281				
		Объем=28,1 / 100								
		1 ОТ						112,31	1,243	1 512,71
		2 ЭМ						4,38	1,1	
		3 в т.ч. ОТм						2,12	1,1	
		ЗТ	чел.-ч	11,39	1,1	3,520649			0,00	38,56

		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,1	0,040183				
		Итого по расценке					116,69	39,23	1 512,71	
		ФОТ						39,23	1 512,71	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89		34,91	1 346,31	
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49		19,22	741,23	
		Всего по позиции						93,36	3 600,25	
122	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,281	1	0,281				
		Объем=28,1 / 100								
		1 ОТ					330,12	1,42945	132,60	38,56
		2 ЭМ					80,77	1,375	26,78	13,6
		3 в т.ч. ОТм					5,55	1,375	0,00	38,56
		4 М					87,72		24,65	8,58
		ЗТ	чел.-ч	31,41	1,265	11,1651557				
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,375	0,1313675				
		Итого по расценке					498,61	184,03	5 688,77	
		ФОТ						132,60	5 113,06	
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		133,66	5 153,96	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		73,26	2 824,97	
		Всего по позиции						390,95	13 667,70	
123	ТССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ IQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	28,662	1	28,662	119,76	3 432,56	8,58	29 451,36
		Всего по позиции						3 432,56	29 451,36	
124	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,148	1	0,148				
		Объем=14,8 / 100								
		1 ОТ					77,32	1,42945	16,36	38,56
		2 ЭМ					12,23	1,375	2,49	13,6
		4 М					70,75		10,47	8,58
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,265	1,2468852				
		Итого по расценке					160,30	29,32	754,53	
		ФОТ						16,36	630,84	
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		16,49	635,89	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		9,04	348,54	
		Всего по позиции						54,85	1 738,96	
125	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	14,95	1	14,95	14,40	215,28	8,58	1 847,10
		Всего по позиции						215,28	1 847,10	

126	ТССЦ-101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,59		3,18	8,58	27,28
		Всего по позиции							3,18		27,28
127	ТССЦ-101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	6	1	6	1,52		9,12	8,58	78,25
		Всего по позиции							9,12		78,25
128	ТССЦ-101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,12		2,24	8,58	19,22
		Всего по позиции							2,24		19,22
129	ТССЦ-101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,12		2,24	8,58	19,22
		Всего по позиции							2,24		19,22
130	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,009	1	0,009					
		Объем=0,9 / 100									
		1 ОТ					183,87	1,42945	2,37	38,56	91,39
		2 ЭМ					24,88	1,375	0,31	13,6	4,22
		4 М					80,40		0,72	8,58	6,18
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,265	0,1894464					
		Итого по расценке					289,15		3,40		101,79
		ФОТ							2,37		91,39
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2,39		92,12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,31		50,49
		Всего по позиции							7,10		244,40
131	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм	м	0,95	1	0,95	53,02		50,37	8,58	432,17
		Всего по позиции							50,37		432,17
Дверной блок (вход в помещение)											
132	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018	1	0,018					
		Объем=1,8 / 100									
		1 ОТ					1 063,00	1,243	23,78	38,56	916,96
		2 ЭМ					261,07	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					126,39	1,1	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	103,91	1,1	2,057418					
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,1	0,153252					
		Итого по расценке					1 324,07		23,78		916,96
		ФОТ							23,78		916,96
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			21,64		834,43

Пр/774-040.2		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52	12,37	476,82
Всего по позиции						57,79	2 228,21
133	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	1	0,018	
		Объем=1,8 / 100					
		1 ОТ				1 752,88	1 429,45
		2 ЭМ				45,10	38,56
		3 в т.ч. ОТм				609,38	1,375
		4 М				17,15	1,375
		ЗТ				0,00	38,56
		ЗТм				5 049,12	90,88
		Итого по расценке				7 411,38	150,19
		ФОТ					45,10
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	43,84
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	21,08
Всего по позиции						215,11	5 215,45
134	ТССЦ-203-8089	Блоки дверные внутренние ПВХ: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,8	1	1,8	1 449,54
						2 609,17	8,58
Всего по позиции						2 609,17	22 386,68
135	ТЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0098	1	0,0098	
		Объем=0,98 / 100					
		1 ОТ				4 343,90	1,243
		2 ЭМ				39,13	1,1
		3 в т.ч. ОТм				18,94	1,1
		4 М				2 825,89	
		ЗТ					27,69
		ЗТм					8,58
		Итого по расценке				7 208,92	80,60
		ФОТ					52,91
Пр/812-095.0-1		НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89	89	47,09	1 815,79

Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44	44	23,28	897,69
Всего по позиции					150,97	4 991,27
Светопрозрачная перегородка						
136	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: перегородки, дверного блока Объем=(16,36+1,8) / 100	100 м2	0,1816	1	0,1816
	1 ОТ					
	2 ЭМ				1 063,00	1,243
	3 в т.ч. ОТм				261,07	1,1
	ЗТ				126,39	1,1
	ЗТм	чел.-ч	103,91	1,1	20,7570616	
		чел.-ч	7,74	1,1	1,5461424	
	Итого по расценке				1 324,07	
136.1	Доплата к оплате труда машинистов	руб.				292,10
	в т.ч. ОТм	руб.				3,28
	ФОТ				126,39	0,143
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91	268,48	10 352,59
					244,32	9 420,86
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52	139,61	5 383,35
Всего по позиции					679,31	24 892,40
137	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (перегородка из групповой в спальню)	100 м2 проемов	0,1636	1	0,1636
	Объем=16,36 / 100					
	1 ОТ				2 251,20	1,42945
	2 ЭМ				536,03	1,375
	3 в т.ч. ОТм				17,15	1,375
	4 М				15 700,68	
	ЗТ	чел.-ч	201	1,265	41,597754	
	ЗТм	чел.-ч	1,05	1,375	0,2361975	
	Итого по расценке				18 487,91	
137.1	Доплата к оплате труда машинистов	руб.				1 843,98
	в т.ч. ОТм	руб.				0,50
	ФОТ				17,15	0,17875
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	530,82
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	515,96
					248,16	9 568,99

						2 608,60		61 693,51			
		Всего по позиции				22 054,92		8,58		189 231,21	
138	ТССЦ-203-8088	Блоки внутренние из ПВХ-профилей : глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами, сэндвич 32 мм) с фурнитурой (перегородка из групповой в спальню)	м2	16,36	1	16,36	1 348,10				
		Цена=11566,71/8,58						22 054,92		189 231,21	
		Всего по позиции									
139	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	1	0,018					
		Объем=1,8 / 100					1 752,88	1,42945	45,10	38,56	1 739,06
		1 ОТ					609,38	1,375	14,21	13,6	193,26
		2 ЭМ					17,15	1,375	0,00	38,56	
		3 в т.ч. ОТм					5 049,12		90,88	8,58	719,15
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	160,52	1,265	3,6550404					
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,375	0,0259875					
		Итого по расценке					7 411,38		150,19		2 712,07
		ФОТ							45,10		1 739,06
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		43,84		1 690,37
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		21,08		813,01
		Всего по позиции						215,11		5 215,45	
		Всего по позиции						2 674,66		8,58	22 948,58
140	ТССЦ-203-8087	Блоки дверные внутренние ПВХ: с заполнением стеклопакетами (из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополюсный с офисной фурнитурой, по типу сэндвич, площадь более 2 м2)	м2	1,8	1	1,8	1 485,92				
		Всего по позиции						2 674,66		22 948,58	
		Всего по позиции									
Спальня (помещение №7)											
141	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков, стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,321	1	0,321					
		Объем=(12,8+19,3) / 100					205,09	1,243	81,83	38,56	3 155,36
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	20,8	1,1	7,34448			205,09	81,83	3 155,36
		Итого по расценке							81,83		3 155,36
		ФОТ							73,65		2 839,82
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			37,64		1 451,47
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					

Страница 40

		Всего по позиции						193,12	7 446,65
142	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (русты)	100 м восстанов ленной герметиза ции стыков	0,112	1	0,112			
		Объем=11,2 / 100							
		1 ОТ					641,50	1,243	3 443,79
		2 ЭМ					1,03	1,1	1,77
		4 М					36,84		35,44
		ЗТ	чел.-ч	49,69	1,1	6,121808		4,13	8,58
		Итого по расценке					679,37		3 481,00
		ФОТ						89,31	3 443,79
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92		82,17	3 168,29
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52		46,44	1 790,77
		Всего по позиции						222,18	8 440,06
143	ТЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,021	1	0,021			
		Объем=2,1 / 100							
		1 ОТ					3 291,66	1,243	3 313,08
		2 ЭМ					24,29	1,1	13,6
		3 в т.ч. ОТм					11,76	1,1	38,56
		4 М					1 484,11		267,44
		ЗТ	чел.-ч	290,27	1,1	6,705237		31,17	8,58
		ЗТм	чел.-ч	0,72	1,1	0,016632			
		Итого по расценке					4 800,06		3 580,52
		ФОТ						85,92	3 313,08
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		76,47	2 948,64
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		37,80	1 457,76
		Всего по позиции						231,36	7 986,92
144	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,032	1	0,032			
		Объем=3,2 / 100							
		1 ОТ					98,50	1,42945	173,91
		2 ЭМ					1,37	1,375	0,68
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00

	4 М									
	ЗТ	чел.-ч	8,1	1,265	0,327888	0,70		0,02	8,58	0,17
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,00044					
	Итого по расценке									
	ФОТ					100,57		4,58		174,76
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4,51		173,91
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,06		156,52
	Всего по позиции							1,88		72,43
145	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,000416	1	0,000416	10 950,00	10,52		403,71
	Всего по позиции							4,56	8,58	39,12
146	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,128	1	0,128		4,56		
	Объем=12,8 / 100									
	1 ОТ									
	2 ЭМ					198,50	1,42945	36,32	38,56	1 400,50
	3 в т.ч. ОТм					4,47	1,375	0,73	13,6	9,93
	4 М					0,16	1,375	0,00	38,56	
	ЗТ	чел.-ч	16,5	1,265	2,67168	293,89		37,62	8,58	322,78
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,00176					
	Итого по расценке									
	ФОТ					496,86		74,67		1 733,21
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			36,32		1 400,50
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			32,69		1 260,45
	Всего по позиции							15,13		583,31
147	ТЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,214	1	0,214		122,49		3 576,97
	Объем=21,4 / 100									
	1 ОТ									
	2 ЭМ					98,50	1,42945	30,13	38,56	1 161,81
	3 в т.ч. ОТм					1,37	1,375	0,30	13,6	4,08
	4 М					0,16	1,375	0,00	38,56	
	ЗТ					0,70		0,15	8,58	1,29
	ЗТм	чел.-ч	8,1	1,265	2,192751					
		чел.-ч	0,01	1,375	0,0029425					
	Итого по расценке									
	ФОТ					100,57		30,58		1 167,18
								30,13		1 161,81

		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		27,12		1 045,63
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		12,55		483,89
		Всего по позиции							70,25		2 696,70
148	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,002782	1	0,002782	10 950,00		30,46	8,58	261,35
		Всего по позиции							30,46		261,35
149	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,214	1	0,214					
		Объем=21,4 / 100									
		1 ОТ					395,85	1,243	105,30	38,56	4 060,37
		2 ЭМ					9,57	1,1	1,46	13,6	19,86
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,1	0,00	38,56	
		4 М					1 247,93		267,06	8,58	2 291,37
		ЗТ	чел.-ч	36,25	1,1	8,53325					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,02354					
		Итого по расценке							1 653,35	373,82	6 371,60
		ФОТ								105,30	4 060,37
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			94,77		3 654,33
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			48,44		1 867,77
		Всего по позиции							517,03		11 893,70
150	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,064	1	0,064					
		Объем=6,4 / 100									
		1 ОТ					306,52	1,243	24,38	38,56	940,09
		2 ЭМ					3,37	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,1	0,00	38,56	
		4 М					21,86		1,40	8,58	12,01
		ЗТ	чел.-ч	28,07	1,1	1,976128					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,00704					
		Итого по расценке							331,75	25,78	952,10
		ФОТ								24,38	940,09
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			21,70		836,68
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			10,73		413,64
		Всего по позиции							58,21		2 202,42

151	ТЕР61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,032	1	0,032					
		Объем=3,2 / 100									
		1 ОТ					2 557,52	1,243	101,73	38,56	3 922,71
		2 ЭМ					22,60	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					10,94	1,1	0,00	38,56	
		4 М					1 413,49		45,23	8,58	388,07
		ЗТ	чел.-ч	228,35	1,1	8,03792					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,1	0,023584					
		Итого по расценке					3 993,61		146,96		4 310,78
		ФОТ							101,73		3 922,71
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			90,54		3 491,21
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			44,76		1 725,99
		Всего по позиции							282,26		9 527,98
152	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,096	1	0,096					
		Объем=(6,4+3,2) / 100									
		1 ОТ					79,65	1,42945	10,93	38,56	421,46
		2 ЭМ					1,37	1,375	0,14	13,6	1,90
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М					0,70		0,07	8,58	0,60
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	0,795432					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,00132					
		Итого по расценке					81,72		11,14		423,96
		ФОТ							10,93		4,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			9,84		37,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,55		175,54
		Всего по позиции							25,53		978,81
153	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001248	1	0,001248	10 950,00		13,67	8,58	117,29
		Всего по позиции							13,67		117,29
154	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,193	1	0,193					

		Объем=19,3 / 100								
		1 ОТ				144,24	1,42945	39,79	38,56	1 534,30
		2 ЭМ				3,43	1,375	0,82	13,6	11,15
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М				282,40		54,50	8,58	467,61
		ЗТ	чел.-ч	11,99	1,265	2,9272986				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0026538				
		Итого по расценке				430,07		95,11		2 013,06
		ФОТ						39,79		1 534,30
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		35,81		1 380,87
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		16,57		639,04
		Всего по позиции						147,49		4 032,97
155	ТЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,322	1	0,322				
		Объем=32,2 / 100								
		1 ОТ				79,65	1,42945	36,66	38,56	1 413,61
		2 ЭМ				1,37	1,375	0,46	13,6	6,26
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М				0,70		0,23	8,58	1,97
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	2,6680115				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0044275				
		Итого по расценке				81,72		37,35		1 421,84
		ФОТ						36,66		1 413,61
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		32,99		1 272,25
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		15,27		588,77
		Всего по позиции						85,61		3 282,86
156	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,004186	1	0,004186	10 950,00	45,84	8,58	393,31
		Всего по позиции						45,84		393,31
157	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,322	1	0,322				
		Объем=32,2 / 100								
		1 ОТ				305,98	1,243	122,47	38,56	4 722,44
		2 ЭМ				9,57	1,1	2,20	13,6	29,92
		3 в т.ч. ОТм				1,63	1,1	0,00	38,56	
		4 М				1 228,13		395,46	8,58	3 393,05

		ЗТ								
		ЗТм	чел.-ч	28,02	1,1	9,924684				
			чел.-ч	0,1	1,1	0,03542				
		Итого по расценке								
		ФОТ					1 543,68	520,13		8 145,41
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		122,47		4 722,44
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		110,22		4 250,20
		Всего по позиции						56,34		2 172,32
158	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055	1	0,055		686,69		14 567,93
		Объем=5,5 / 100								
		1 ОТ								
		2 ЭМ					552,72	1,243	37,79	38,56
		4 М					1,03	1,1	0,06	13,6
		ЗТ	чел.-ч	50,02	1,1	3,02621	423,89	23,31	8,58	200,00
		Итого по расценке					977,64			
		ФОТ						61,16		1 658,00
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		37,79		1 457,18
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		34,01		1 311,46
		Всего по позиции						17,38		670,30
								112,55		3 639,76
Полы										
159	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,132	1	0,132				
		Объем=13,2 / 100								
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,1	0,547404	37,17	1,243	6,10	38,56
		Итого по расценке								
		ФОТ					37,17		6,10	235,22
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89		6,10		235,22
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49		5,43		209,35
		Всего по позиции						2,99		11
160	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2 покрытия	0,214	1	0,214		14,52		559,83
		Объем=21,4 / 100								
		1 ОТ								
		2 ЭМ					112,31	1,243	29,87	38,56
		3 в т.ч. ОТм					4,38	1,1	0,00	13,6
		ЗТ	чел.-ч	11,39	1,1	2,681206	2,12	1,1	0,00	38,56

		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,1	0,030602				
		Итого по расценке					116,69	29,87	1 151,79	
		ФОТ						29,87	1 151,79	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89		26,58	1 025,09	
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49		14,64	564,38	
		Всего по позиции						71,09	2 741,26	
161	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,214	1	0,214				
		Объем=21,4 / 100								
		1 ОТ					330,12	1,42945	100,98	3 893,79
		2 ЭМ					80,77	1,375	20,39	277,30
		3 в т.ч. ОТм					5,55	1,375	0,00	38,56
		4 М					87,72		18,77	161,05
		ЗТ	чел.-ч	31,41	1,265	8,5030011				
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,375	0,100045				
		Итого по расценке					498,61	140,14	4 332,14	
		ФОТ						100,98	3 893,79	
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		101,79	3 924,94	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		55,79	2 151,32	
		Всего по позиции						297,72	10 408,40	
162	ТССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT IQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	21,83	1	21,83	119,76	2 614,36	8,58	22 431,21
		Всего по позиции						2 614,36	22 431,21	
163	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,132	1	0,132				
		Объем=13,2 / 100								
		1 ОТ					77,32	1,42945	14,59	562,59
		2 ЭМ					12,23	1,375	2,22	30,19
		4 М					70,75		9,34	80,14
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,265	1,1120868				
		Итого по расценке					160,30	26,15	672,92	
		ФОТ						14,59	562,59	
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		14,71	567,09	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		8,06	310,83	
		Всего по позиции						48,92	1 550,84	
164	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	13,33	1	13,33	14,40	191,95	8,58	1 646,93
		Всего по позиции						191,95	1 646,93	

165	ТССЦ-101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,59		3,18	8,58	27,28
		Всего по позиции							3,18		27,28
166	ТССЦ-101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	5	1	5	1,52		7,60	8,58	65,21
		Всего по позиции							7,60		65,21
167	ТССЦ-101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,12		2,24	8,58	19,22
		Всего по позиции							2,24		19,22
168	ТССЦ-101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,12		2,24	8,58	19,22
		Всего по позиции							2,24		19,22
Санузел (помещение №8)											
169	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхнос ти	0,056	1	0,056					
		Объем=5,6 / 100									
		1 ОТ					205,09	1,243	14,28	38,56	550,64
		ЗТ	чел.-ч	20,8	1,1	1,28128					
		Итого по расценке					205,09		14,28		550,64
		ФОТ							14,28		550,64
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,85		495,58
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			6,57		253,29
		Всего по позиции							33,70		1 299,51
170	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (русты)	100 м восстанов ленной герметиза ции стыков	0,038	1	0,038					
		Объем=3,8 / 100									
		1 ОТ					641,50	1,243	30,30	38,56	1 168,37
		2 ЭМ					1,03	1,1	0,04	13,6	
		4 М					36,84		1,40	8,58	12,01
		ЗТ	чел.-ч	49,69	1,1	2,077042					
		Итого по расценке					679,37		31,74		1 180,92
		ФОТ							30,30		1 168,37
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			27,88		1 074,90
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			15,76		607,55
		Всего по позиции							75,38		2 863,37

171	ТЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,009	1	0,009					
		Объем=0,9 / 100									
		1 ОТ					3 291,66	1,243	36,82	38,56	1 419,78
		2 ЭМ					24,29	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					11,76	1,1	0,00	38,56	
		4 М					1 484,11		13,36	8,58	114,63
		ЗТ	чел.-ч	290,27	1,1	2,873673					
		ЗТм	чел.-ч	0,72	1,1	0,007128					
		Итого по расценке					4 800,06		50,18		1 534,41
		ФОТ							36,82		1 419,78
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			32,77		1 263,60
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			16,20		624,70
		Всего по позиции							99,15		3 422,71
172	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,056	1	0,056					
		Объем=5,6 / 100									
		1 ОТ					198,50	1,42945	15,89	38,56	612,72
		2 ЭМ					4,47	1,375	0,32	13,6	4,35
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М					293,89		16,46	8,58	141,23
		ЗТ	чел.-ч	16,5	1,265	1,16886					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,00077					
		Итого по расценке					496,86		32,67		758,30
		ФОТ							15,89		612,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14,30		551,45
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,62		255,20
		Всего по позиции							53,59		1 564,95
173	ТЕР15-04-006-02	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,093	1	0,093					
		Объем=9,3 / 100									
		1 ОТ					243,44	1,42945	32,36	38,56	1 247,80

2 ЭМ					3,43	1,375		0,44	13,6	5,98
3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375		0,02	38,56	0,77
4 М					1,40			0,13	8,58	1,12
ЗТ		чел.-ч	20,02	1,265	2,3552529					
ЗТм		чел.-ч	0,01	1,375	0,0012788					
Итого по расценке										
ФОТ							248,27			
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			32,93		1 254,90
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			32,38		1 248,57
Всего по позиции								29,14		1 123,71
174 ТССЦ-101-1944 Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У		т	0,00186	1	0,00186			13,49		520,03
Всего по позиции							10 950,00			
175 ТЕРп62-17-3 Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,093	1	0,093			75,56	2	
Объем=9,3 / 100								20,37	8,58	
1 ОТ								20,37		174,77
2 ЭМ						395,85	1,243	45,76	38,56	1 764,51
3 в т.ч. ОТм						9,57	1,1	0,63	13,6	8,57
4 М						1,63	1,1	0,00	38,56	
ЗТ		чел.-ч	36,25	1,1	3,708375	1 247,93		116,06	8,58	995,79
ЗТм		чел.-ч	0,1	1,1	0,01023					
Итого по расценке										
ФОТ						1 653,35		162,45		2 768,87
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			45,76		1 764,51
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			41,18		1 588,06
Всего по позиции								21,05		811,67
176 ТЕРп63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток		100 м2 поверхности облицовки	0,161	1	0,161			224,68		5 168,1
Объем=16,1 / 100										
1 ОТ										
2 ЭМ						739,29	1,243	147,95	38,56	5 704,95
3 в т.ч. ОТм						119,44	1,1	0,84	13,6	11,42
ЗТ		чел.-ч	74,3	1,1	13,15853	25,65	1,1	0,00	38,56	
ЗТм		чел.-ч	1,99	1,1	0,352429					

		Итого по расценке			858,73		148,79		5 716,37
		ФОТ					147,95		5 704,95
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		133,16		5 134,46
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45		66,58		2 567,23
	Всего по позиции						348,53		13 418,06
177	ТЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625): оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,322	1	0,322			
	Объем=32,2 / 100								
	1 ОТ						814,37	1,42945	14 453,83
	2 ЭМ						15,13	1,375	91,12
	4 М						8 163,68		3 030,89
	ЗТ	чел.-ч	71	1,265	28,92043				
	Итого по расценке						8 993,18		17 575,84
	ФОТ								14 453,83
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		364,34		14 049,12
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		175,24		6 757,17
	Всего по позиции						1 274,37		38 382,13
178	ТССЦ-201-0793	Профиль направляющий: ПН 28*27*3000	м	38,96	1	38,96	11,69		3 907,68
	Цена=100,3/8,58								
	Всего по позиции						455,44		3 907,68
179	ТССЦ-201-0802	Профиль потолочный: ПП 60/27/3000	м	72,45	1	72,45	16,67		10 362,41
	Цена=143/8,58								
	Всего по позиции						1 207,74		10 362,41
180	ТССЦ-101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	34,454	1	34,454	21,79		6 441,44
	Цена=187,0/8,58								
	Всего по позиции						750,75		6 441,44
181	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхностей облицовки	0,322	1	0,322			
	Объем=32,2 / 100								
	1 ОТ						1 853,77	1,42945	32 901,71
	2 ЭМ						36,87	1,375	13,6
	3 в т.ч. ОТм						21,19	1,375	38,56
	4 М						8 643,78		23 880,71
							2 783,30	8,58	

		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,265	65,0383811				
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,375	0,7305375				
		Итого по расценке					10 534,42	3 636,56	56 782,42	
		ФОТ						853,26	32 901,71	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			767,93	29 611,54	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			355,38	13 703,56	
	Всего по позиции							4 759,87	100 097,52	
182	ТЕРп62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	1	0,02				
	Объем=2 / 100									
	1 ОТ						552,72	1,243	13,74	38,56
	2 ЭМ						1,03	1,1	0,02	13,6
	4 М						423,89		8,48	8,58
	ЗТ	чел.-ч	50,02	1,1	1,10044					
	Итого по расценке						977,64	22,24	602,84	
	ФОТ							13,74	529,81	
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,37	476,83	
Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			6,32	243,71	
	Всего по позиции							40,93	1 323,38	
Полы										
183	ТЕРп57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,117	1	0,117				
	Объем=11,7 / 100									
	1 ОТ						37,17	1,243	5,41	38,56
	ЗТ	чел.-ч	3,77	1,1	0,485199					
	Итого по расценке						37,17	5,41	208,61	
	ФОТ							5,41	208,61	
Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			4,81	185,66	
Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,65	102,22	
	Всего по позиции							12,87	496,49	
184	ТЕРп57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,093	1	0,093				
	Объем=9,3 / 100									
	1 ОТ						112,31	1,243	12,98	38,56
	2 ЭМ						4,38	1,1	0,00	13,6
	3 в т.ч. ОТм						2,12	1,1	0,00	38,56

		ЗТ	чел.-ч	11,39	1,1	1,165197					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,1	0,013299					
		Итого по расценке					116,69		12,98	500,51	
		ФОТ							12,98	500,51	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			11,55	445,45	
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			6,36	245,25	
		Всего по позиции							30,89	1 191,21	
185	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,093	1	0,093					
		Объем=9,3 / 100									
		1 ОТ					330,12	1,42945	43,89	38,56	1 692,40
		2 ЭМ					80,77	1,375	8,86	13,6	120,50
		3 в т.ч. ОТм					5,55	1,375	0,00	38,56	
		4 М					87,72		8,16	8,58	70,01
		ЗТ	чел.-ч	31,41	1,265	3,6952295					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,375	0,0434775					
		Итого по расценке					498,61		60,91		1 882,91
		ФОТ							43,89		1 692,40
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			44,24		1 705,94
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			24,25		935,05
		Всего по позиции							129,40		4 523,90
186	ТССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	9,5	1	9,5	119,76		1 137,72	8,58	9 761,64
		Всего по позиции							1 137,72		9 761,64
187	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,117	1	0,117					
		Объем=11,7 / 100									
		1 ОТ					77,32	1,42945	12,93	38,56	498,58
		2 ЭМ					12,23	1,375	1,97	13,6	26,79
		4 М					70,75		8,28	8,58	71,04
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,265	0,9857133					
		Итого по расценке					160,30		23,18		596,41
		ФОТ							12,93		498,58
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			13,03		502,57
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			7,14		275,47
		Всего по позиции							43,35		1 374,45
188	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	11,82	1	11,82	14,40		170,21	8,58	1 460,40

		Всего по позиции							170,21		1 460,40
189	ТССЦ-101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	4	1	4	1,59		6,36	8,58	54,57
		Всего по позиции							6,36		54,57
190	ТССЦ-101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	5	1	5	1,52		7,60	8,58	65,21
		Всего по позиции							7,60		65,21
191	ТССЦ-101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	1	1	1	1,12		1,12	8,58	9,61
		Всего по позиции							1,12		9,61
192	ТССЦ-101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	1	1	1	1,12		1,12	8,58	9,61
		Всего по позиции							1,12		9,61
193	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=0,9 / 100	100 м профиля	0,009	1	0,009					
		1 ОТ					183,87	1,42945	2,37	38,56	91,39
		2 ЭМ					24,88	1,375	0,31	13,6	4,22
		4 М					80,40		0,72	8,58	6,18
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,265	0,1894464					
		Итого по расценке					289,15		3,40		101,79
		ФОТ							2,37		91,39
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2,39		92,12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,31		50,49
		Всего по позиции							7,10		244,40
194	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм	м	0,95	1	0,95	53,02		50,37	8,58	432,17
		Всего по позиции							50,37		432,17
Дверной блок											
195	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем=1,8 / 100	100 м2	0,018	1	0,018					
		1 ОТ					1 063,00	1,243	23,78	38,56	916,96
		2 ЭМ					261,07	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					126,39	1,1	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	103,91	1,1	2,057418					
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,1	0,153252					
		Итого по расценке					1 324,07		23,78		916,96
		ФОТ							23,78		916,96

Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			21,64		834,43
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			12,37		476,82
Всего по позиции										
196	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	1	0,018		57,79		2 228,21
		Объем=1,8 / 100								
		1 ОТ								
		2 ЭМ					1 752,88	1,42945	45,10	38,56
		3 в т.ч. ОТм					609,38	1,375	14,21	13,6
		4 М					17,15	1,375	0,00	38,56
		ЗТ					5 049,12		90,88	8,58
		ЗТм	чел.-ч	160,52	1,265	3,6550404				779,75
		Итого по расценке	чел.-ч	1,05	1,375	0,0259875				
		ФОТ					7 411,38		150,19	2 712,07
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			45,10		1 739,06
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			43,84		1 690,37
Всего по позиции										
								21,08		813,01
197	ТССЦ-203-8089	Блоки дверные внутренние ПВХ: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,8	1	1,8	1 485,92		215,11	5 215,45
								2 674,66	8,58	22 948,58
Всего по позиции										
198	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0098	1	0,0098		2 674,66		22 948,58
		Объем=0,98 / 100								
		1 ОТ								
		2 ЭМ					4 343,90	1,243	52,91	38,56
		3 в т.ч. ОТм					39,13	1,1	0,00	13,6
		4 М					18,94	1,1	0,00	38,56
		ЗТ					2 825,89		27,69	8,58
		ЗТм	чел.-ч	383,06	1,1	4,1293868				237,58
			чел.-ч	1,16	1,1	0,0125048				

Коридор (помещение №9)									
199	ТЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности потолка, стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,083	1	0,083			
		лесов	поверхности	расчищен	ти				
		1 ОТ	чел.-ч	20,8	1,1	1,89904	205,09	1,243	21,16 38,56
Объем=(1,3+7) / 100									
Итого по расценке									
		ФОТ					205,09		815,93
		Итого по расценке					205,09		21,16
		3Т	чел.-ч	20,8	1,1	1,89904			21,16 38,56
Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									
		%		90		90			19,04
		%		46		46			9,73
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)									
Бсего по позиции									
208	ТЕР61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,002	1	0,002			
		отремонтн	поверхнос	ти					
Объем=0,2 / 100									
Итого по расценке									
		1 ОТ	чел.-ч	290,27	1,1	0,638594	4 800,06	11,15	315,42
		3Т	чел.-ч	0,72	1,1	0,001584			11,15
		Итого по расценке					4 800,06		11,15
		ФОТ							8,18
		Итого по расценке							7,28
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			3,60
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			22,03
Бсего по позиции									
760,40									

201	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,013	1	0,013					
		Объем=1,3 / 100									
		1 ОТ					198,50	1,42945	3,69	38,56	142,29
		2 ЭМ					4,47	1,375	0,07	13,6	0,95
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М					293,89		3,82	8,58	32,78
		ЗТ	чел.-ч	16,5	1,265	0,2713425					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0001788					
		Итого по расценке					496,86		7,58		176,02
		ФОТ							3,69		142,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,32		128,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,54		59,26
		Всего по позиции							12,44		363,34
202	ТЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,021	1	0,021					
		Объем=2,1 / 100									
		1 ОТ					243,44	1,42945	7,31	38,56	281,87
		2 ЭМ					3,43	1,375	0,09	13,6	1,22
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М					1,40		0,03	8,58	0,26
		ЗТ	чел.-ч	20,02	1,265	0,5318313					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0002888					
		Итого по расценке					248,27		7,43		283,35
		ФОТ							7,31		281,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6,58		253,68
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,04		117,40
		Всего по позиции							17,05		654,43
203	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00042	1	0,00042	10 950,00		4,60	8,58	39,47
		Всего по позиции							4,60		39,47
204	ТЕРп62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,021	1	0,021					
		Объем=2,1 / 100									

205	ТЕРп61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм повышен ти	100 м2	0,012	1	0,012	Итого по расценке			
							шт	чел.-ч	3т	3т
							шт	чел.-ч	3т	3т
							4 м			
							3 в т.ч. ОТМ			
							2 3М			
							1 ОТ			
							Объем=1,2 / 100			
							Итого по расценке			
							ФОТ			
Пр/812-096.0-1 НР Малые работы (ремонтно-строительные)										
Пр/774-096.0 СП Малые работы (ремонтно-строительные)										
Итого по позиции										
50,73										
1 166,82										
206	ТЕР15-04-006-03	Покрывные поверхности грунтовокой глыбокой прокинования: за 1 раз стен покрытия	100 м2	0,012	1	0,012	Итого по расценке			
							шт	чел.-ч	3т	3т
							шт	чел.-ч	3т	3т
							4 м			
							3 в т.ч. ОТМ			
							2 3М			
							1 ОТ			
							Объем=1,2 / 100			
							Итого по расценке			
							ФОТ			
Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
Итого по позиции										
105,85										
3 573,09										

		ФОТ							1,37		52,83
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1,23		47,55
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,57		22,00
		Всего по позиции							3,20		122,74
207	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,000156	1	0,000156	10 950,00		1,71	8,58	14,67
		Всего по позиции							1,71		14,67
208	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	1	0,07					
		Объем=7 / 100									
		1 ОТ					144,24	1,42945	14,43	38,56	556,42
		2 ЭМ					3,43	1,375	0,30	13,6	4,08
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М					282,40		19,77	8,58	169,63
		ЗТ	чел.-ч	11,99	1,265	1,0617145					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0009625					
		Итого по расценке					430,07		34,50		730,13
		ФОТ							14,43		556,42
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12,99		500,78
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,01		231,75
		Всего по позиции							53,50		1 462,66
209	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,117	1	0,117					
		Объем=11,7 / 100									
		1 ОТ					79,65	1,42945	13,32	38,56	513,62
		2 ЭМ					1,37	1,375	0,17	13,6	2,31
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М					0,70		0,08	8,58	0,69
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	0,9694328					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0016088					
		Итого по расценке					81,72		13,57		516,62
		ФОТ							13,32		513,62
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			11,99		462,26
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,55		213,92
		Всего по позиции							31,11		1 192,80

210	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001521	1	0,001521	10 950,00		16,65	8,58	142,86
		Всего по позиции							16,65		142,86
211	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,117	1	0,117					
		Объем=11,7 / 100									
		1 ОТ					305,98	1,243	44,50	38,56	1 715,92
		2 ЭМ					9,57	1,1	0,80	13,6	10,88
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,1	0,00	38,56	
		4 М					1 228,13		143,69	8,58	1 232,86
		ЗТ	чел.-ч	28,02	1,1	3,606174					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,01287					
		Итого по расценке					1 543,68		188,99		2 959,66
		ФОТ							44,50		1 715,92
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			40,05		1 544,33
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			20,47		789,32
		Всего по позиции							249,51		5 293,31
Полы											
212	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,0332	1	0,0332					
		Объем=3,32 / 100									
		1 ОТ					37,17	1,243	1,53	38,56	59,00
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,1	0,1376804					
		Итого по расценке					37,17		1,53		59,00
		ФОТ							1,53		59,00
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1,36		52,51
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			0,75		28,91
		Всего по позиции							3,64		140,42
213	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,021	1	0,021					
		Объем=2,1 / 100									
		1 ОТ					112,31	1,243	2,93	38,56	112,98
		2 ЭМ					4,38	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					2,12	1,1	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	11,39	1,1	0,263109					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,1	0,003003					
		Итого по расценке					116,69		2,93		112,98
		ФОТ							2,93		112,98

	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89	89			2,61	100,55
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49	49			1,44	55,36
		Всего по позиции						6,98	268,89
214	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,021	1	0,021			
		Объем=2,1 / 100							
		1 ОТ					330,12	1,42945	382,13
		2 ЭМ					80,77	1,375	27,20
		3 в т.ч. ОТм					5,55	1,375	38,56
		4 М					87,72		15,79
		ЗТ	чел.-ч	31,41	1,265	0,8344067		1,84	8,58
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,375	0,0098175			
		Итого по расценке					498,61	13,75	425,12
		ФОТ						9,91	382,13
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		9,99	385,19
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		5,48	211,13
		Всего по позиции						29,22	1 021,44
215	ТССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT IQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	2,14	1	2,14	119,76	256,29	2 198,97
		Всего по позиции						256,29	2 198,97
216	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,0332	1	0,0332			
		Объем=3,32 / 100							
		1 ОТ					77,32	1,42945	141,52
		2 ЭМ					12,23	1,375	7,62
		4 М					70,75		20,16
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,265	0,2797067		2,35	8,58
		Итого по расценке					160,30	6,58	169,30
		ФОТ						3,67	141,52
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		3,70	142,65
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		2,03	78,19
		Всего по позиции						12,31	390,14
217	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	3,35	1	3,35	14,40	48,24	413,90
		Всего по позиции						48,24	413,90
218	ТССЦ-101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	4	1	4	1,59	6,36	54,57
		Всего по позиции						6,36	54,57

219	ТССЦ-101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,52		3,04	8,58	26,08
		Всего по позиции							3,04		26,08
220	ТССЦ-101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	3	1	3	1,12		3,36	8,58	28,83
		Всего по позиции							3,36		28,83
221	ТССЦ-101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	3	1	3	1,12		3,36	8,58	28,83
		Всего по позиции							3,36		28,83
222	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=0,9 / 100	100 м профиля	0,009	1	0,009					
		1 ОТ					183,87	1,42945	2,37	38,56	91,39
		2 ЭМ					24,88	1,375	0,31	13,6	
		4 М					80,40		0,72	8,58	6,18
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,265	0,1894464					
		Итого по расценке					289,15		3,40		101,79
		ФОТ							2,37		91,39
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2,39		92,12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,31		50,49
		Всего по позиции							7,10		244,40
223	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм	м	0,95	1	0,95	53,02		50,37	8,58	432,17
		Всего по позиции							50,37		432,17
Дверной блок											
224	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем=(1,8*2) / 100	100 м2	0,036	1	0,036					
		1 ОТ					1 063,00	1,243	47,57	38,56	1 834,30
		2 ЭМ					261,07	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					126,39	1,1	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	103,91	1,1	4,114836					
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,1	0,306504					
		Итого по расценке					1 324,07		47,57		1 834,30
		ФОТ							47,57		1 834,30
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			43,29		1 669,21

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

52

52

24,74

953,84

Всего по позиции

225 ТЕР10-01-047-04

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних
дверных проемах: в перегородках и деревянных
нерубленных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2
проемов

0,036

1

0,036

115,60

4 457,35

Объем=(1,8*2) / 100

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

1 752,88 1,42945

90,20 38,56

3 478,11

609,38 1,375

28,41 13,6

386,38

17,15 1,375

0,00 38,56

5 049,12

181,77 8,58

1 559,59

чел.-ч

160,52

1,265

7,3100808

чел.-ч

1,05

1,375

0,051975

7 411,38

300,38

5 424,08

Пр/812-010.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции

%

108

0,9

97,2

90,20

3 478,11

Пр/774-010.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции

%

55

0,85

46,75

87,67

3 380,72

42,17

1 626,02

Всего по позиции

226 ТССЦ-203-8089

Блоки дверные внутренние ПВХ: светлые (со
светопрозрачным заполнением верхней части и
глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ
30970-2002)

м2

3,6

1

3,6

1 485,92

430,22

10 430,82

5 349,31

8,58

45 897,08

Объем=1,8*2

Всего по позиции

227 ТЕРр61-7-1

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и
бетону цементно-известковым раствором:
прямолинейных

100 м2
отремонти
рованной
поверхнос
ти

0,0196

1

0,0196

5 349,31

45 897,08

Объем=1,96 / 100

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

4 343,90 1,243

105,83 38,56

4 080,80

39,13 1,1

0,00 13,6

18,94 1,1

0,00 38,56

2 825,89

55,39 8,58

475,25

чел.-ч

383,06

1,1

8,2587736

чел.-ч

1,16

1,1

0,0250096

7 208,92

161,22

4 556,05

105,83

4 080,80

Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89	89	94,19	3 631,91
Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44	44	46,57	1 795,55
Всего по позиции					301,98	9 983,51
Тамбур (помещение №11)						
228	ТЕРп62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков, стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхнос ти	0,066	1	0,066
Объем=(0,7+5,9) / 100						
1 ОТ					205,09	1,243
ЗТ					чел.-ч	20,8
Итого по расценке					205,09	16,83
ФОТ						16,83
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)					15,15	584,06
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)					7,74	298,52
Всего по позиции					39,72	1 531,54
229	ТЕРп61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,001	1	0,001
Объем=0,1 / 100						
1 ОТ					3 291,66	1,243
2 ЭМ					24,29	1,1
3 в т.ч. ОТм					11,76	1,1
4 М					1 484,11	1,48
ЗТ					чел.-ч	290,27
ЗТм					чел.-ч	0,72
Итого по расценке					4 800,06	5,57
ФОТ						4,09
Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					3,64	140,36
Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					1,80	69,39
Всего по позиции					11,01	380,16
230	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,007	1	0,007
Объем=0,7 / 100						

		1 ОТ				198,50	1,42945	1,99	38,56	76,73
		2 ЭМ				4,47	1,375	0,04	13,6	0,54
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М				293,89		2,06	8,58	17,67
		ЗТ	чел.-ч	16,5	1,265	0,1461075				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0000963				
		Итого по расценке				496,86		4,09		94,94
		ФОТ						1,99		76,73
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1,79		69,06
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,83		31,96
	Всего по позиции							6,71		195,96
231	ТЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,013	1	0,013				
		Объем=1,3 / 100								
		1 ОТ				243,44	1,42945	4,52	38,56	174,29
		2 ЭМ				3,43	1,375	0,06	13,6	0,82
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,375	0,00	38,56	
		4 М				1,40		0,02	8,58	0,17
		ЗТ	чел.-ч	20,02	1,265	0,3292289				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0001788				
		Итого по расценке				248,27		4,60		175,28
		ФОТ						4,52		174,29
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4,07		156,86
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,88		72,59
	Всего по позиции							10,55		404,73
232	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00026	1	0,00026	10 950,00	2,85	8,58	24,45
		Всего по позиции						2,85		24,45
233	ТЕРп62-17-3	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлемой краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013	1	0,013				
		Объем=1,3 / 100								
		1 ОТ				395,85	1,243	6,40	38,56	246,78
		2 ЭМ				9,57	1,1	0,09	13,6	1,22
		3 в т.ч. ОТм				1,63	1,1	0,00	38,56	
		4 М				1 247,93		16,22	8,58	139,17
		ЗТ	чел.-ч	36,25	1,1	0,518375				

		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,1	0,00143				
		Итого по расценке					1 653,35	22,71	387,17	
		ФОТ						6,40	246,78	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		5,76	222,10	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		2,94	113,52	
		Всего по позиции						31,41	722,79	
234	ТЕРп61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	1	0,01				
		Объем=1 / 100								
		1 ОТ					2 557,52	1,243	31,79	38,56
		2 ЭМ					22,60	1,1	0,00	13,6
		3 в т.ч. ОТм					10,94	1,1	0,00	38,56
		4 М					1 413,49		14,13	8,58
		ЗТ	чел.-ч	228,35	1,1	2,51185				
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,1	0,00737				
		Итого по расценке					3 993,61	45,92	1 347,06	
		ФОТ						31,79	1 225,82	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		28,29	1 090,98	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		13,99	539,36	
		Всего по позиции						88,20	2 977,40	
235	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,01	1	0,01				
		Объем=1 / 100								
		1 ОТ					79,65	1,42945	1,14	38,56
		2 ЭМ					1,37	1,375	0,01	13,6
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56
		4 М					0,70		0,01	8,58
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	0,0828575				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0001375				
		Итого по расценке					81,72	1,16	44,19	
		ФОТ						1,14	43,96	
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		1,03	39,56	
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		0,47	18,31	
		Всего по позиции						2,66	102,06	

236	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00013	1	0,00013	10 950,00	1,42	8,58	12,18
		Всего по позиции						1,42		12,18
237	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,059	1	0,059				
		Объем=5,9 / 100								
		1 ОТ					144,24	1,42945	12,16	38,56
		2 ЭМ					3,43	1,375	0,25	13,6
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56
		4 М					282,40		16,66	8,58
		ЗТ	чел.-ч	11,99	1,265	0,8948737				142,94
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0008113				
		Итого по расценке					430,07		29,07	615,23
		ФОТ							12,16	468,89
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10,94	422,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,06	195,29
		Всего по позиции						45,07		1 232,52
238	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,099	1	0,099				
		Объем=9,9 / 100								
		1 ОТ					79,65	1,42945	11,27	38,56
		2 ЭМ					1,37	1,375	0,14	13,6
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,375	0,00	38,56
		4 М					0,70		0,07	8,58
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,265	0,8202893				0,60
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,375	0,0013613				
		Итого по расценке					81,72		11,48	437,07
		ФОТ							11,27	434,57
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10,14	391,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,69	181,00
		Всего по позиции						26,31		1 009,18
239	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001287	1	0,001287	10 950,00	14,09	8,58	120,89
		Всего по позиции						14,09		120,89

240	ТЕРм62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами	100 м2	0,099	1	0,099									
окрашивая поверхности стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%															
и повторное															
Объем=9,9 / 100															
1	ОТ	37,65	38,56	1,243	305,98	1,1	9,57	1,1	0,68	13,6	9,25	1 451,78			
2	ЗМ						1,63	1,1	0,00	38,56		1 043,16			
3	в т.ч. ОТМ						1228,13		121,58	8,58					
4	М														
ЗТ						чел.-ч	28,02	1,1	3,051378						
ЗТМ						чел.-ч	0,1	1,1	0,01089						
Итого по расценке															
1	ФОТ	37,65	159,91	1 543,68								2 504,19			
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)															
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)															
	%	90				%	46					667,82			
	%	46				%	46					4 478,61			
Всего по позиции															
Полы															
241	ТЕРм57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0294	1	0,0294									
Объем=2,94 / 100															
1	ОТ	37,17	1,243	37,17	1,36	38,56						52,44			
ЗТ						чел.-ч	3,77	1,1	0,1219218						
Итого по расценке															
1	ФОТ	1,36	52,44	37,17	1,36	52,44						124,81			
Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)															
Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)															
	%	89				%	49					25,70			
	%	89				%	49					46,67			
Всего по позиции															
242	ТЕРм57-2-1	Разборка покрытия полов: из линолеума и резины	100 м2	0,013	1	0,013									
Объем=1,3 / 100															
1	ОТ	1,81	38,56	112,31	1,243	1,81	38,56					69,79			
2	ЗМ			4,38	1,1	0,00	13,6								
3	в т.ч. ОТМ			2,12	1,1	0,00	38,56								
ЗТ						чел.-ч	11,39	1,1	0,162877						
ЗТМ						чел.-ч	0,001859								
Итого по расценке															
1	ФОТ	1,81	69,79	116,69	1,81	69,79						34,20			
Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)															
Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)															
	%	89				%	49					62,11			
	%	89				%	49					34,20			

		Всего по позиции					4,31		166,10		
243	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,013	1	0,013					
		Объем=1,3 / 100									
		1 ОТ					330,12	1,42945	6,13	38,56	236,37
		2 ЭМ					80,77	1,375	1,24	13,6	16,86
		3 в т.ч. ОТм					5,55	1,375	0,00	38,56	
		4 М					87,72		1,14	8,58	9,78
		ЗТ	чел.-ч	31,41	1,265	0,5165375					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,375	0,0060775					
		Итого по расценке					498,61			8,51	263,01
		ФОТ							6,13	236,37	
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы	%	112	0,9	100,8			6,18	238,26	
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25			3,39	130,59	
		Всего по позиции							18,08	631,86	
244	ТССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT IQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	1,33	1	1,33	119,76	159,28		8,58	1 366,62
		Всего по позиции							159,28	1 366,62	
245	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,0294	1	0,0294					
		Объем=2,94 / 100									
		1 ОТ					77,32	1,42945	3,25	38,56	125,32
		2 ЭМ					12,23	1,375	0,49	13,6	6,66
		4 М					70,75		2,08	8,58	17,85
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,265	0,2476921					
		Итого по расценке					160,30			5,82	149,83
		ФОТ							3,25	125,32	
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы	%	112	0,9	100,8			3,28	126,32	
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,80	69,24	
		Всего по позиции							10,90	345,39	
246	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	3	1	3	14,40	43,20		8,58	370,66
		Всего по позиции							43,20	370,66	
247	ТССЦ-101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	4	1	4	1,59	6,36		8,58	54,57
		Всего по позиции							6,36	54,57	
248	ТССЦ-101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	1	1	1	1,52	1,52		8,58	13,04
		Всего по позиции							1,52	13,04	

249	ТССЦ-101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,12		2,24	8,58	19,22
		Всего по позиции							2,24		19,22
250	ТССЦ-101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	2	1	2	1,12		2,24	8,58	19,22
		Всего по позиции							2,24		19,22
251	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,018	1	0,018					
		Объем=(0,9*2) / 100					183,87	1,42945	4,73	38,56	182,39
		1 ОТ					24,88	1,375	0,62	13,6	8,43
		2 ЭМ					80,40		1,45	8,58	12,44
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,265	0,3788928					
		Итого по расценке					289,15		6,80		2,00
		ФОТ							4,73		1,00
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4,77		183,85
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2,61		100,77
		Всего по позиции							14,18		487,88
252	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм	м	1,9	1	1,9	53,02		100,74	8,58	864,35
		Всего по позиции							100,74		864,35
Дверные блоки											
253	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,036	1	0,036					
		Объем=(1,8*2) / 100					1 063,00	1,243	47,57	38,56	1 834,30
		1 ОТ					261,07	1,1	0,00	13,6	
		2 ЭМ					126,39	1,1	0,00	38,56	
		3 в т.ч. ОТм									
		ЗТ	чел.-ч	103,91	1,1	4,114836					
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,1	0,306504					
		Итого по расценке					1 324,07		47,57		1 000,00
		ФОТ							47,57		1 000,00
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			43,29		1 669,21
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			24,74		953,84
		Всего по позиции							115,60		4 457,35

254	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	1	0,018					
		Объем=1,8 / 100									
		1 ОТ					1 304,10	1,42945	33,55	38,56	1 293,69
		2 ЭМ					402,48	1,375	9,96	13,6	135,46
		4 М					4 425,08		66,06	8,58	566,79
		ЗТ	чел.-ч	115	1,265	2,61855					
		Итого по расценке					6 131,66		109,57		1 995,94
		ФОТ							33,55		1 293,69
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			32,61		1 257,47
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			15,68		604,80
		Всего по позиции							157,86		3 858,21
255	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1	1	1	83,70		83,70	8,58	718,15
		Всего по позиции							83,70		718,15
256	ТССЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных	компл.	1	1	1	72,70		72,70	8,58	623,77
		Всего по позиции							72,70		623,77
257	ТССЦ-203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	1,8	1	1,8	268,01		482,42	8,58	4 139,16
		Всего по позиции							482,42		4 139,16
258	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,8	1	1,8					
		1 ОТ					30,10	1,42945	77,45	38,56	2 986,47
		2 ЭМ					21,31	1,375	52,74	13,6	717,26
		4 М					31,42		56,56	8,58	485,28
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,265	5,4648					
		Итого по расценке					82,83		186,75		4 189,01
		ФОТ							77,45		2 986,47
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			64,83		2 499,68
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			40,82		1 573,87
		Всего по позиции							292,40		8 262,56
259	ТССЦ-203-8116	Дверь металлическая: наружная (с температурным разрывом) однопольная, размером 900х2000 мм с фарнитурой	шт.	1	1	1	2 869,23		2 869,23	8,58	24 617,99
		Всего по позиции							2 869,23		24 617,99
260	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	1	1					

						13,92	1,42945		19,90	38,56	767,34
		1 ОТ				2,78	1,375		3,77	13,6	51,27
		2 ЭМ				0,81			0,81	8,58	6,95
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	1,11	1,265	1,40415					
		Итого по расценке				-17,51			24,48		825,56
		ФОТ							19,90		767,34
Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				16,66		642,26
Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				10,49		404,39
	Всего по позиции								51,63		1 872,21
261	ТССЦ-101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	1	1	464,00		464,00	8,58	3 981,12
	Всего по позиции						72,70		72,70	8,58	6
262	ТССЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных	компл.	1	1	1					623,77
	Всего по позиции										
263	ТЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	1	0,02					
	Объем=2 / 100						4 343,90	1,243	107,99	38,56	4 164,09
	1 ОТ						39,13	1,1	0,00	13,6	
	2 ЭМ						18,94	1,1	0,00	38,56	
	3 в т.ч. ОТм						2 825,89		56,52	8,58	484,94
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч	383,06	1,1	8,42732						
	ЗТм	чел.-ч	1,16	1,1	0,02552						
	Итого по расценке						7 208,92		164,51		4 649,03
	ФОТ								107,99		4 164,09
Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89				96,11		3 706,04
Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44				47,52		1 0
	Всего по позиции								308,14		10 187,27
Сопутствующие работы											
264	ТЕРп69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0201	1	0,0201					
	Объем=2,01 / 100						1 965,31	1,243	49,10	38,56	1 893,30
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	214,32	1,1	4,7386152						

Итого по расценке						1 965,31		49,10		1 893,30
ФОТ								49,10		1 893,30
Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			45,17		1 741,84
Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			21,60		833,05
Всего по позиции								115,87		4 468,19
1-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,01	1	2,01	44,21	1,375	122,19	13,6	1 661,78
Всего по позиции								122,19		1 661,78
1-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	2,01	1	2,01	33,81	1,375	93,44	13,6	1 270,78
Всего по позиции								93,44		1 270,78
Итого по разделу 1 Отделка помещений №№3,4,5,6,7,8,9,11 :										
Всего прямые затраты (справочно)								80 281,75		947 574,18
в том числе:										
Оплата труда рабочих								8 510,42		328 161,78
Эксплуатация машин								700,99		9 628,81
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
Материалы								33,26		1 282,51
Строительные работы								71 070,34		609 783,59
Строительные работы								91 962,71		1 398 143,30
в том числе:								91 869,27		1 396 872,52
оплата труда										
эксплуатация машин и механизмов								8 484,97		327 180,43
в том числе:								602,33		8 286,04
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								598,55		8 140,28
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								29,14		1 123,64
доплаты к оплате труда машинистов								3,78		145,76
материалы								71 069,51		609 776,47
накладные расходы								7 804,10		300 924,16
сметная прибыль								3 908,36		150 705,42
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								93,44		1 270,78
Монтажные работы								69,67		2 532,25
в том числе:										
оплата труда										
эксплуатация машин и механизмов								25,45		981,35
в том числе:								5,22		71,99
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов										
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								5,18		70,45
								0,30		11,57

		0,04	1,54
		0,83	7,12
доплаты к оплате труда машинистов		25,01	964,62
материалы		13,16	507,17
накладные расходы		8 543,68	329 444,29
сметная прибыль		7 829,11	301 888,78
Всего ФОТ (справочно)		3 921,52	151 212,59
Всего накладные расходы (справочно)		92 032,38	1 400 675,55
Всего сметная прибыль (справочно)			
Всего по разделу 1 Отделка помещений №№3,4,5,6,7,8,9,11			
справочно:	675,9920468		
Затраты труда рабочих	6,3940481		
Затраты труда машинистов		80 281,75	947 511,10
Итого по смете:			
Всего прямые затраты (справочно)		8 510,42	328 161,78
в том числе:		700,99	9 628,81
Оплата труда рабочих		33,26	1 282,51
Эксплуатация машин		71 070,34	609 783,59
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		91 962,71	1 398 143,30
Материалы		91 869,27	1 396 872,52
Строительные работы			
Строительные работы		8 484,97	327 180,43
в том числе:		602,33	8 286,04
оплата труда			
эксплуатация машин и механизмов		598,55	8 140,28
в том числе:		29,14	1 123,64
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов		3,78	145,76
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		71 069,51	609 776,47
доплаты к оплате труда машинистов		7 804,10	300 924,16
материалы		3 908,36	150 705,42
накладные расходы		93,44	1,78
сметная прибыль		69,67	1,25
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			
Монтажные работы		25,45	981,35
в том числе:		5,22	71,99
оплата труда			
эксплуатация машин и механизмов		5,18	70,45
в том числе:		0,30	11,57
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов		0,04	1,54
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			
доплаты к оплате труда машинистов			

материалы		0,83	7,12
накладные расходы		25,01	964,62
сметная прибыль		13,16	507,17
Всего		92 032,38	1 400 675,55
Всего ФОТ (справочно)		8 543,68	329 444,29
Всего накладные расходы (справочно)		7 829,11	301 888,78
Всего сметная прибыль (справочно)		3 921,52	151 212,59
НДС 22%		20 247,12	308 148,62
ВСЕГО по смете		112 279,50	1 708 824,17
справочно:			
Затраты труда рабочих	675,9920468		
Затраты труда машинистов	6,3940481		

Составил: Сергей Савельев И.И. и. инженер ИТД ИТД
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Юлия Закирова Лилия Ракимовна заместитель заведующего по АХР
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МБДОУ №3, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина,6
(наименование стройки)

МБДОУ №3, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина,6
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Смена сантехники в санузле гр. №4
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

(74). ТЕРЗ кв 2026(СМР), Письмо Минстроя
России от 30.07.2026г. №46728-ИФ/09 (01.01.2000)

Сметная стоимость	418,76	(19,23) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	341,72	(15,72) тыс.руб.
монтажных работ	1,52	(0,04) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

98,14 (2,55) тыс.руб.
164,49 чел.час.
4,78 чел.час.

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦгр 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

(74). ТЕР, 3 кв 2026 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. № 46728-ИФ/09

74. Челябинская область

Челябинская область

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕРп65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	100 шт. арматуры	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					620,60	1,2995	8,06	38,56	310,79
		3 в т.ч. ОТм					4,05	1,15	0,00	13,6	
		ЗТ	чел.-ч	57,57		0,5757	1,96	1,15	0,00	38,56	
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,00138					
		Итого по расценке					624,65		8,06		310,79
		ФОТ							8,06		310,79
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			7,01		270,39
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			3,55		136,75
		Всего по позиции									
2	ТЕРп65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,03	1	0,03				18,62	717,93
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					395,73	1,2995	15,43	38,56	594,98
		3 в т.ч. ОТм					2,36	1,15	0,00	13,6	
		ЗТ	чел.-ч	36,71		1,1013	1,14	1,15	0,00	38,56	
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,15	0,002415					
		Итого по расценке					398,09		15,43		594,98
		ФОТ							15,43		594,98
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			13,42		517,63
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,79		261,79
		Всего по позиции									
3	ТЕРп65-4-2	Демонтаж: унитазов	100 приборов	0,01	1	0,01				35,64	1 374,40
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					688,20	1,2995	8,94	38,56	344,73

		2 ЭМ				9,78	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм				4,74	1,15	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	63,84		0,6384				
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,15	0,003335				
		Итого по расценке				697,98		8,94		344,73
		ФОТ						8,94		344,73
Пр/812-099.1-1	НР	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		7,78		299,92
Пр/774-099.1	СП	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		3,93		151,68
		Всего по позиции						20,65		796,33
4	ТЕРп65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,02	1	0,02				
		Объем=2 / 100								
		1 ОТ				553,01	1,2995	14,37	38,56	554,11
		2 ЭМ				8,77	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм				4,25	1,15	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	51,3		1,026				
		ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,00598				
		Итого по расценке				561,78		14,37		554,11
		ФОТ						14,37		554,11
Пр/812-099.1-1	НР	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		12,50		482,08
Пр/774-099.1	СП	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		6,32		243,81
		Всего по позиции						33,19		1 280,00
5	ТЕРп65-4-3	Демонтаж: поддона чугунного	100 приборов	0,01	1	0,01				
		Объем=1 / 100								
		1 ОТ				1 106,03	1,2995	14,37	38,56	554,11
		2 ЭМ				26,65	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм				12,90	1,15	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	102,6		1,026				
		ЗТм	чел.-ч	0,79	1,15	0,009085				
		Итого по расценке				1 132,68		14,37		554,11
		ФОТ						14,37		554,11
Пр/812-099.1-1	НР	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		12,50		482,08
Пр/774-099.1	СП	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		6,32		243,81
		Всего по позиции						33,19		1 280,00

6	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,339	1	0,339					
		Объем=(10,4+9,5+14) / 100									
		1 ОТ					364,28	1,2995	160,48	38,56	6 188,11
		2 ЭМ					7,63	1,15	1,66	13,6	22,58
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,15	0,00	38,56	
		4 М					60,42		20,48	8,58	175,72
		ЗТ	чел.-ч	34,66		11,74974					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,038985					
		Итого по расценке					432,33		182,62		6 386,41
		ФОТ							160,48		6 188,11
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			139,62		5 383,66
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			70,61		2 722,77
		Всего по позиции							392,85		14 492,84
7	ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,06	1	0,06					
		Объем=6,0 / 100									
		1 ОТ					735,47	1,2995	57,34	38,56	2 211,03
		2 ЭМ					5,40	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					2,61	1,15	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	68,8		4,128					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,15	0,01104					
		Итого по расценке					740,87		57,34		2 211,03
		ФОТ							57,34		2 211,03
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			49,89		1 923,60
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			25,23		972,85
		Всего по позиции							132,46		5 107,48
8	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,07	1	0,07					
		Объем=7,0 / 100									
		1 ОТ					911,86	1,2995	82,95	38,56	3 198,55
		2 ЭМ					10,79	1,15	0,00	13,6	

3 в т.ч. ОТм						5,23	1,15	0,00	38,56
ЗТ		чел.-ч	85,3		5,971				
ЗТм		чел.-ч	0,32	1,15	0,02576				
Итого по расценке						922,65		82,95	3 198,55
ФОТ								82,95	3 198,55
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			72,17	2 782,74
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			36,50	1 407,36
Всего по позиции								191,62	7 388,65
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
Всего прямые затраты (справочно)								384,08	14 154,71
в том числе:									
Оплата труда рабочих								361,94	13 956,41
Эксплуатация машин								1,66	22,58
Материалы								20,48	175,72
Строительные работы								858,22	32 437,63
в том числе:									
оплата труда								361,94	13 956,41
эксплуатация машин и механизмов								1,66	22,58
материалы								20,48	175,72
накладные расходы								314,89	12 142,10
сметная прибыль								159,25	6 140,82
Всего ФОТ (справочно)								361,94	13 956,41
Всего накладные расходы (справочно)								314,89	12 142,10
Всего сметная прибыль (справочно)								159,25	6 140,82
Всего по разделу 1 Демонтажные работы								858,22	32 437,63
справочно:									
Затраты труда рабочих					26,21614				
Затраты труда машинистов					0,09798				
Раздел 2. Монтажные работы									
9	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,071	1	0,071			
		Объем=7,1 / 100							
1 ОТ						772,46	1,494425	81,96	3 160,38
2 ЭМ						7,53	1,4375	0,21	2,86
3 в т.ч. ОТм						0,82	1,4375	0,00	38,56
4 М						5 724,08		37,24	319,52
ЗТ		чел.-ч	61,6	1,15	5,02964			8,58	
ЗТм		чел.-ч	0,05	1,4375	0,0051031				

		Итого по расценке				6 504,07		119,41		3 482,76
		ФОТ						81,96		3 160,38
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		89,25		3 441,65
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		50,16		1 934,15
								258,82		8 858,56
		Всего по позиции						453,48	8,58	3 890,86
10	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	7,1	1	7,1	63,87			
		Цена=548,0/8,58						453,48		3 890,86
		Всего по позиции								
11	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1	1	1				
							96,37	1,494425	144,02	38,56
		1 ОТ					1,03	1,4375	1,48	13,6
		2 ЭМ					193,04		143,30	8,58
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	8,94	1,15	10,281				
		Итого по расценке					290,44		288,80	6 803,05
		ФОТ							144,02	5 553,41
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		156,84		6 047,66
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		88,14		3 398,69
								533,78		16 249,40
		Всего по позиции								
12	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопров ода	0,061	1	0,061				
		Объем=6,1 / 100					805,57	1,494425	73,44	38,56
		1 ОТ					3,30	1,4375	0,09	13,6
		2 ЭМ					0,33	1,4375	0,00	38,56
		3 в т.ч. ОТм					2 854,98		12,22	8,58
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	64,24	1,15	4,506436				
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0017538				
		Итого по расценке					3 663,85		85,75	2 937,92
		ФОТ							73,44	2 831,85

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121

0,9

108,9

79,98

3 083,88

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72

0,85

61,2

44,95

1 733,09

Всего по позиции

13 ТССЦ-302-3339

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм

м

6,1

1

6,1

210,68

7 754,89

Цена=244/8,58

Всего по позиции

14 ТССЦ-507-4468

Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм

шт.

2

1

2

173,48

1 488,46

Цена=174/8,58

Всего по позиции

15 ТССЦ-301-9240

Угол 90 гр., 50мм, пластик

шт.

1

1

1

40,56

348,00

Цена=49/8,58

Всего по позиции

16 ТЕР16-07-004-01

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм

1 врезка

1

1

1

5,71

48,99

1 ОТ

2 ЭМ

4 М

3Т

чел.-ч

7,05

1,15

8,1075

76,00 1,494425

113,58 38,56

4 379,64

1,03 1,4375

1,48 13,6

20,13

80,74

57,15 8,58

490,35

Итого по расценке

ФОТ

157,77

172,21

4 890,12

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121

0,9

108,9

113,58

4 379,64

123,69

4 769,43

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72

0,85

61,2

69,51

2 680,34

Всего по позиции

17 ТЕР16-04-002-01

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм

100 м трубопровода

0,14

1

0,14

365,41

12 339,89

Объем=14 / 100

1 ОТ

2 ЭМ

2 385,61 1,494425

499,12 38,56

19 246,07

1 364,83 1,4375

272,93 13,6

3 711,85

		3 в т.ч. ОТМ				219,15	1,4375	43,84	38,56	1 690,47
		4 М				419,51		15,06	8,58	129,21
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1,15	30,62864				
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1,4375	2,700775				
		Итого по расценке				4 169,95		787,11		23 087,13
17.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.					5,70		219,79
		в т.ч. ОТМ	руб.			217,84	0,186875	5,70	38,56	219,79
		ФОТ						548,66		21 156,33
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		597,49		23 039,24
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		335,78		12 947,67
		Всего по позиции						1 726,08		59 293,83
18	ТССЦ-507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм	10 м	1,4	1	1,4	107,23	150,12	8,58	1 288,03
		Объем=14 / 10 Цена=92,00*10/8,58						150,12		1 288,03
		Всего по позиции						150,12		1 288,03
19	ТССЦ-301-9240	Угол 90 гр., 20 мм, пластик	шт.	4	1	4	1,05	4,20	8,58	36,04
		Цена=9,0/8,58						4,20		36,04
		Всего по позиции						4,20		36,04
20	ТССЦ-301-9240	Установочная планка	шт.	2	1	2	40,21	80,42	8,58	690,00
		Цена=345/8,58						80,42		690,00
		Всего по позиции						80,42		690,00
21	ТССЦ-507-3286	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм	шт.	2	1	2	1,70	3,40	8,58	29,17
		Всего по позиции						3,40		29,17
22	ТССЦ-507-0768	Соединительная арматура трубопроводов, переход (резьба) диаметром: 20х16 мм Объем=4 / 10 Цена=136*10/8,58	10 шт.	0,4	1	0,4	158,51	63,40	8,58	543,97
		Всего по позиции						63,40		543,97
23	ТЕР16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	1 врезка	1	1	1				
		1 ОТ					55,93	1,494425	83,58	3 222,84
		2 ЭМ					5,04	1,4375	1,50	13,6
		4 М					35,58		0,00	8,58
		ЗТ	чел.-ч	4,46	1,15	5,129				

		Итого по расценке					96,55			85,08	3 243,24	
		ФОТ										
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			83,58	3 222,84		
									91,02	3 509,67		
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			51,15	1 972,38		
		Всего по позиции										
24	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,095	1	0,095			227,25	8 725,29		
		Объем=9,5 / 100										
		1 ОТ										
		2 ЭМ					1 876,49	1,494425	266,41	38,56	10 272,77	
		3 в т.ч. ОТм					843,04	1,4375	113,95	13,6	1 549,72	
		4 М					133,91	1,4375	18,11	38,56	698,32	
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,15	16,34817			43,09	8,58	369,71	
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,4375	1,1198125						
		Итого по расценке										
24.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.				3 173,09			423,45	12 192,20	
		в т.ч. ОТм	руб.						2,35	90,62		
		ФОТ					132,60	0,186875	2,35	38,56	90,62	
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			286,87	11 061,71		
									312,40	12 046,20		
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			175,56	6 769,77		
		Всего по позиции										
25	ТССЦ-507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм	шт.	4	1	4			913,76	31 098,79		
		Всего по позиции							9,28	8,58	79,62	
26	ТССЦ-301-9240	Угол 90 гр., 20 мм, пластик	шт.	4	1	4			9,28	79,62		
		Цена=9,0/8,58							4,20	8,58	36,04	
		Всего по позиции										
27	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	1 врезка	1	1	1			4,20	36,04		
		1 ОТ										
		2 ЭМ					55,93	1,494425	83,58	38,56	3 222,84	
							5,04	1,4375	1,50	13,6	20,40	

	4 М									
	ЗТ	чел.-ч	4,46	1,15	5,129	55,46		0,00	8,58	
	Итого по расценке									
	ФОТ					116,43		85,08		3 243,24
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			83,58		3 222,84
								91,02		3 509,67
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			51,15		1 972,38
	Всего по позиции							227,25		8 725,29
28	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,104	1	0,104				
		Объем=10,4 / 100								
	1 ОТ					1 527,37	1,494425	237,38	38,56	9 153,37
	2 ЭМ					495,18	1,4375	72,73	13,6	989,13
	3 в т.ч. ОТм					77,08	1,4375	11,33	38,56	436,88
	4 М					575,11		59,81	8,58	513,17
	ЗТ	чел.-ч	121,8	1,15	14,56728					
	ЗТм	чел.-ч	4,72	1,4375	0,70564					
	Итого по расценке					2 597,66		369,92		10 655,67
28.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.					1,47		56,68
		в т.ч. ОТм	руб.			75,77	0,186875	1,47	38,56	56,68
		ФОТ						250,18		9 646,93
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			272,45		10 505,51
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			153,11		5 903,92
	Всего по позиции							796,95		27 121,78
29	ТССЦ-507-3299	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х25 мм	шт.	1	1	1	3,23	3,23	8,58	27,71
	Всего по позиции							3,23		27,71
30	ТССЦ-103-9140	Арматура муфтовая: Кран шаровой американка полный проход В-Н ручка 1"	шт.	3	1	3	75,76	227,28	8,58	1 950,06
		Цена=650,0/8,58								
	Всего по позиции							227,28		1 950,06
31	ТССЦ-302-1484	Кран шаровой НР-ВР размером: 3/4", ручка/бабочка	шт.	10	1	10	67,60	676,00	8,58	5 800,08

Цена=580,0/8,58

Всего по позиции

32	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	2	1	2	676,00	5 800,08
		1 ОТ				55,93 1,494425	167,17 38,56	6 446,08
		2 ЭМ				5,04 1,4375	14,49 13,6	197,06
		4 М				63,68	5,36 8,58	45,99
		ЗТ	чел.-ч	4,46	1,15	10,258		
		Итого по расценке				124,65	187,02	6 689,13
		ФОТ					167,17	6 446,08
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9	182,05	7 019,78
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2	102,31	3 945,00
		Всего по позиции					471,38	17 653,91
33	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1	1	0,1		
		Объем=1 / 10						
		1 ОТ				296,42 1,494425	44,30 38,56	1 708,21
		2 ЭМ				51,51 1,4375	5,85 13,6	79,56
		3 в т.ч. ОТм				5,23 1,4375	0,00 38,56	
		4 М				3 805,80	380,58 8,58	3 265,38
		ЗТ	чел.-ч	24,64	1,15	2,8336		
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,046		
		Итого по расценке				4 153,73	430,73	5 053,15
		ФОТ					44,30	1 708,21
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9	48,24	1 860,24
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2	27,11	1 045,42
		Всего по позиции					506,08	7 958,81
34	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,2	1	0,2		
		Объем=2 / 10						
		1 ОТ				263,26 1,494425	78,68 38,56	3 033,90
		2 ЭМ				27,55 1,4375	6,66 13,6	90,58

		3 в т.ч. ОТм				2,12	1,4375		0,00	38,56	
		4 М				1 873,63			374,73	8,58	3 215,18
		ЗТ	чел.-ч	21,65	1,15	4,9795					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,037375					
		Итого по расценке				2 164,44			460,07		6 339,66
		ФОТ							78,68		3 033,90
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			85,68		3 303,92
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			48,15		1 856,75
		Всего по позиции							593,90		11 500,33
35	ТЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких Объем=1 / 10	10 компл.	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					132,42	1,494425	19,79	38,56	763,10
		2 ЭМ					71,74	1,4375	9,20	13,6	125,12
		3 в т.ч. ОТм					3,76	1,4375	0,00	38,56	
		4 М					7 866,24		9,62	8,58	82,54
		ЗТ	чел.-ч	10,89	1,15	1,25235					
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,4375	0,0330625					
		Итого по расценке					8 070,40		38,61		970,76
		ФОТ							19,79		763,10
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			21,55		831,02
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			12,11		467,02
		Всего по позиции							72,27		2 268,80
36	ТССЦ-301-0541	Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	1	1	1	794,00		794,00	8,58	6 812,52
		Всего по позиции							794,00		6 812,52
37	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей Объем=(2+2) / 10	10 шт.	0,4	1	0,4					
		1 ОТ					85,12	1,494425	50,88	38,56	1 961,93
		2 ЭМ					0,23	1,4375	0,13	13,6	1,77
		4 М					18,32		7,33	8,58	62,89
		ЗТ	чел.-ч	7	1,15	3,22					

		Итого по расценке				103,67		58,34		2 026,59
		ФОТ						50,88		1 961,93
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		55,41		2 136,54
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		31,14		1 200,70
		Всего по позиции						144,89		5 363,83
38	ТССЦ-301-9450	Смесители с душевой сеткой	шт.	2	1	2	719,93	1 439,86	8,58	12 354,00
		Цена=6177/8,58								
		Всего по позиции						1 439,86		12 354,00
39	ТССЦ-301-9450	Смесители для раковины однорычажные	шт.	2	1	2	440,56	881,12	8,58	7 560,01
		Цена=3780,0/8,58								
		Всего по позиции						881,12		7 560,01
40	ТЕРп65-6-10	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,08	1	0,08				
		Объем=8 / 100								
		1 ОТ					601,03	1,2995	62,48	38,56
		2 ЭМ					6,85	1,15	0,47	13,6
		3 в т.ч. ОТм					0,82	1,15	0,00	38,56
		4 М					1 720,00		0,00	8,58
		ЗТ	чел.-ч	52,4		4,192				
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,15	0,0046				
		Итого по расценке					2 327,88		62,95	2 415,62
		ФОТ						62,48		2 409,23
Пр/812-099.2-1		НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103		64,35		2 481,51
Пр/774-099.2		СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52		32,49		1 252,80
		Всего по позиции						159,79		6 149,93
41	ТССЦ-301-1264	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм	шт.	8	1	8	26,11	208,88	8,58	1 792,19
		Цена=224,0/8,58								
		Всего по позиции						208,88		1 792,19
42	ТЕРп67-9-1	Смена: выключателей	100 шт.	0,01	1	0,01				
		Объем=1 / 100								
		1 ОТ					276,43	1,2995	3,59	38,56
		4 М					627,00		6,27	8,58
										53,80

		ЗТ	чел.-ч	24,1	0,241				
		Итого по расценке				903,43	9,86		192,23
		ФОТ					3,59		138,43
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91		3,27		125,97
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48		1,72		66,45
		Всего по позиции					14,85		384,65
43	ТЕРп67-9-2	Смена: розеток	100 шт.	0,02	1	0,02			
		Объем=2 / 100							
		1 ОТ				276,43	1,2995	7,18	38,56
		4 М				336,00		6,72	8,58
		ЗТ	чел.-ч	24,1	0,482				
		Итого по расценке				612,43	13,90		334,52
		ФОТ					7,18		276,86
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91		6,53		251,94
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48		3,45		132,89
		Всего по позиции					23,88		719,35
44	ТЕР10-05-008-03	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623). Зашивка под раковиной	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0042	1	0,0042			
		Объем=(1,2*0,35) / 100							
		1 ОТ				929,07	1,494425	5,83	38,56
		2 ЭМ				21,88	1,4375	0,13	13,6
		4 М				7 455,67		17,39	8,58
		ЗТ	чел.-ч	81	1,15	0,39123			
		Итого по расценке				8 406,62	23,35		375,78
		ФОТ					5,83		224,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	5,67		218,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	2,73		105,09
		Всего по позиции					31,75		699,38
45	ТССЦ-203-9130	Изделия штучные. Панель ЛДСП облицовочная вертикальная	м2	0,42	1	0,42	204,55	85,91	8,58
		Объем=1,2*0,35							
		Цена=1755/8,58							

		Всего по позиции					85,91				737,11
46	ТЕРм08-03-602-01	Монтаж электросушилки для рук	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					12,04	1,2995	15,65	38,56	603,46
		2 ЭМ					2,77	1,15	1,64	13,6	22,30
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,00	38,56	
		4 М					0,83		0,59	8,58	5,06
		ЗТ	чел.-ч	0,96		0,96					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115					
		Итого по расценке					15,64		17,88		630,82
		ФОТ							15,65		603,46
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,18		585,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,98		307,76
		Всего по позиции						41,04		1 523,94	
47	ТССЦ-999-999	Электросушилка для рук: Напряжение:220 В Мощность:2 кВт Класс защиты:IP23 Скорость воздушного потока:90 м/с Включение сенсорное, установка настенная Цена=9500/8,58	шт	1	1	1	1 107,23		1 107,23	8,58	9 500,03
		Всего по позиции						1 107,23		9 500,03	
48	ТЕРп67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами Объем=2 / 100	100 шт.	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					1 985,73	1,2995	51,61	38,56	1 990,08
		2 ЭМ					2,70	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					1,31	1,15	0,00	38,56	
		4 М					49 200,00		0,00	8,58	
		ЗТ	чел.-ч	163,3		3,266					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,00184					
		Итого по расценке					51 188,43		51,61		1 990,08
		ФОТ							51,61		1 990,08
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			46,97		1 810,97
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			24,77		955,24
		Всего по позиции						123,35		4 756,29	
49	ТССЦ-509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный, 4x18 Цена=2000/8,58	шт.	2	1	2	233,10		466,20	8,58	4 000,00
		Всего по позиции						466,20		4 000,00	

50	ТЕРп69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем=2 / 100	100 отверстий	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					59,18	1,2995	1,54	38,56	59,38
		2 ЭМ					10,62	1,15	0,24	13,6	3,26
		ЗТ	чел.-ч	5,49		0,1098					
		Итого по расценке					69,80		1,78		62,64
		ФОТ							1,54		59,38
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			1,42		54,63
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			0,68		26,13
		Всего по позиции							3,88		143,40
51	ТЕРп69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 Объем=2 / 100	100 отверстий	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					56,92	2,4295	2,77	38,56	106,81
		2 ЭМ					10,21	2,15	0,44	13,6	5,98
		ЗТ	чел.-ч	5,28	2	0,2112					
		Итого по расценке					67,13		3,21		112,79
		ФОТ							2,77		106,81
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			2,55		98,27
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			1,22		47,00
		Всего по позиции							6,98		258,06
52	ТЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных (для радиатора) площадью в свету: до 1,0 м2	1 решетка	1	1	1					
		1 ОТ					20,19	1,494425	30,17	38,56	1 163,36
		2 ЭМ					4,13	1,4375	2,66	13,6	36,18
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,00	38,56	
		4 М					11,18		6,92	8,58	59,37
		ЗТ	чел.-ч	1,78	1,15	2,047					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,014375					
		Итого по расценке					35,50		39,75		1 258,91
		ФОТ							30,17		1 163,36
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			32,86		1 266,90
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			18,46		711,98
		Всего по позиции							91,07		3 237,79

53	ТССЦ-101-3054	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м	м2	0,72	1	0,72	158,50	114,12	8,58	979,15
		Всего по позиции						114,12		979,15
54	ТЕР20-02-002-01	Установка лючка смотрового площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2	1	2				
		1 ОТ								
		2 ЭМ					16,56	1,494425	49,50	38,56
		4 М					2,60	1,4375	4,77	13,6
		3Т	чел.-ч	1,46	1,15	3,358	4,26		0,42	8,58
		Итого по расценке					23,42			
		ФОТ						54,69		1 977,19
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		49,50		1 908,72
								53,91		2 078,60
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		30,29		1 168,14
		Всего по позиции								
55	ТССЦ-101-3987	Лючок смотровой:	шт.	2	1	2	85,08	138,89		5 223,93
		Цена=730,0/8,58						170,16	8,58	1 459,97
		Всего по позиции								
Сопутствующие работы								170,16		1 459,97
56	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0035	1	0,0035				
		Объем=0,35 / 100								
		1 ОТ								
		3Т	чел.-ч	214,32		0,75012	1 965,31	1,2995	8,94	38,56
		Итого по расценке					1 965,31			344,73
		ФОТ						8,94		344,73
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92		8,94		344,73
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44		8,22		317,15
		Всего по позиции						3,93		151,68
57	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,35	1	0,35	44,21	1,4375	22,24	13,6
		Всего по позиции								302,46
58	ТССЦпг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	0,35	1	0,35	33,81	1,4375	17,01	13,6
		Всего по позиции								231,34
Итого по разделу 2 Монтажные работы :								17,01		231,34
Всего прямые затраты (справочно)										
в том числе:								11 090,51		163 662,83

Оплата труда рабочих	2 183,15	84 182,25
Эксплуатация машин	561,32	7 871,57
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	82,80	3 192,76
Материалы	8 346,04	71 609,01
Строительные работы	14 865,52	309 285,55
Строительные работы	14 826,27	308 751,75
в том числе:		
оплата труда	2 167,50	83 578,79
эксплуатация машин и механизмов	520,43	7 315,47
в том числе:		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов	510,91	6 948,38
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	73,28	2 825,67
доплаты к оплате труда машинистов	9,52	367,09
материалы	8 345,45	71 603,95
накладные расходы	2 432,82	93 808,86
сметная прибыль	1 360,07	52 444,68
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	39,25	533,80
Монтажные работы	41,04	1 523,94
в том числе:		
оплата труда	15,65	603,46
эксплуатация машин и механизмов	1,64	22,30
материалы	0,59	5,06
накладные расходы	15,18	585,36
сметная прибыль	7,98	307,76
Всего ФОТ (справочно)	2 265,95	87 375,01
Всего накладные расходы (справочно)	2 448,00	94 394,22
Всего сметная прибыль (справочно)	1 368,05	52 752,44
Всего по разделу 2 Монтажные работы	14 906,56	310 809,49
справочно:		
Затраты труда рабочих	138,278466	
Затраты труда машинистов	4,6818369	
Итоги по смете:		
Всего прямые затраты (справочно)	11 474,59	177 817,54
в том числе:		
Оплата труда рабочих	2 545,09	98 138,66
Эксплуатация машин	562,98	7 894,15
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	82,80	3 192,76
Материалы	8 366,52	71 784,73
Строительные работы	15 723,74	341 723,18

Строительные работы	15 684,49	341 189,38
в том числе:		
оплата труда	2 529,44	97 535,20
эксплуатация машин и механизмов	522,09	7 338,05
в том числе:		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	512,57	6 970,96
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	73,28	2 825,67
доплаты к оплате труда машинистов	9,52	367,09
материалы	8 365,93	71 779,67
накладные расходы	2 747,71	105 950,96
сметная прибыль	1 519,32	58 585,50
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	39,25	533,80
	41,04	1 523,94
Монтажные работы		
в том числе:		
оплата труда	15,65	603,46
эксплуатация машин и механизмов	1,64	22,30
материалы	0,59	5,06
накладные расходы	15,18	585,36
сметная прибыль	7,98	307,76
	15 764,78	343 247,12
Всего	2 627,89	101 331,42
Всего ФОТ (справочно)	2 762,89	106 536,32
Всего накладные расходы (справочно)	1 527,30	58 893,26
Всего сметная прибыль (справочно)	3 468,25	75 514,37
НДС 22%	19 233,03	418 761,49
ВСЕГО по смете		
справочно:		
Затраты труда рабочих	164,494606	
Затраты труда машинистов	4,7798169	

Составил: Бердеев Семьянович И.И. инженер МЧ ВПРМБ
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Зайцева Ирина Владимировна заместитель заведующего по АХР
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]